

รายการประกอบแบบและรายการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
งานจ้างก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
กับอาคารเรียนและปฏิบัติการ

1. ตลอดเวลาระยะเวลาการทำงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องกันพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการเดินผ่านได้อย่างปลอดภัย ตลอดเวลา
2. วัสดุกระเบื้องพื้นเปลี่ยนจาก กระเบื้องพื้น cotto selection oak amber ขนาด 0.15x1.20 เมตร ให้เปลี่ยนเป็น กระเบื้องพื้นลายไม้ ขนาด 0.15 x 1.20 เมตร หรือ 0.15 x 0.90 เมตร หรือ 0.20 x 1.20 เมตร หรือ 0.20 x 0.90 เมตร
3. ผนัง smart board รุ่นเซาะร่อง 4 นิ้ว กำหนดให้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร
4. โคมไฟเปลี่ยนจาก โคมไฟหลอด T5 ขนาด 0.20 x 1.20 เมตร เปลี่ยนเป็น โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอด T8 ขนาด 1.20 เมตร ใส่หลอด LED T8 ขนาดไม่น้อยกว่า 16 W จำนวน 2 หลอดต่อ 1 โคม
5. ปลั๊กไฟกันน้ำ เปลี่ยนเป็น ปลั๊กพร้อมฝาครอบโลหะกันน้ำ IP 55
6. งานวางระบายน้ำบนพื้นให้ผู้รับจ้างติดตั้งฝาปิดชนิดสแตนเลสหนา พร้อมเจาะรูเพื่อระบายน้ำจากพื้น และผู้รับจ้างต้องรวมท่อระบายน้ำฝนด้วยให้ไปทิ้งจุดที่กำหนดโดยห่างจากจุดก่อสร้างประมาณ 5 เมตร
7. งานระบบไฟฟ้าให้เชื่อมจากห้องไฟฟ้าห่างจากจุดก่อสร้างประมาณ 20 เมตร
8. บริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับเนื้องานของการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องทำการเชื่อมรอยต่อให้เรียบร้อย และดูเรื่องระดับการระบายน้ำฝน (หากมี) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ชวณธ์

