

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
1	เหล็กเสริมข้ออ้อยใช้ SD40T ใต้ตัวใช้พรีอไม เพราะ SD40 ไม่มีการผลิตแล้วในท้องถิ่น	ใช้เหล็ก SD40 ครับ
2	เสาเข็มเจาะ 0.35 ของฐานราก FT1 และ GS1 (Drawing S-21) เป็นเสาเข็มเจาะระบบแห้งใช้พรีอไม	เป็นเสาเข็มเจาะแห้งก่อนนั้นเป็นเจาะเปียกครับ
3	การทดสอบเสาเข็ม 0.80 เมตรโดยวิธี Dynamic Load test ทุต้นใช้พรีอไม	ทดสอบเสา 0.80 m. โดยวิธี Dynamic load test อยู่ที่รายการประกอบแต่คิดว่ามากไปให้ test 2 ต้นพอ
4	การทดสอบเสาเข็ม 0.80 เมตรโดยวิธี Static load test 1 ต้นใช้พรีอไม	ทดสอบเสา 0.80 m. โดยวิธี Static load test จำนวน 1 ต้น
5	สีกันไฟฟาเฉพาะโครงที่ตัดชิ้นคานฟ้าไม่รวมแป้ใช้พรีอไมและขอสเปคสีกันไฟด้วยครับ	สีกันไฟฟาเฉพาะโครงTRUSS ไม่รวมแป้ ส่วนสเปคสีกันไฟคือสีกันไฟ 3 ชั่วโมงสำหรับโครงสร้างหลักและ 2 ชั่วโมงสำหรับโครงสร้างรอง ของ Neo coat , ซุโกก, FIRE GUARD อื่นๆหรือเทียบเท่า
6	แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวไม่ครบมีเพียงตู้หนังสือลิ้นชักและชั้นวางรองเท้า	หมวดงานสถาปัตยกรรม - กระดานบัวท้อบอร์ด ติดลามีเนต ขนาด 5.00 x1.10 เมตร ของ Glassisgood , Victory World Vtcgroup,ซี.เอส.อาร์.เทคโนโลยีโปรดักส์ อื่นๆหรือเทียบเท่า - ชุดpantry MDF L=2.0 เมตร ห้อยพักครุของ Flexiplan,siamwood, onerukfurniture อื่นๆหรือเทียบเท่า
7	ตุ๊กตา Fiberglass ปริมาณบันด ST4 มีการกำหนดผู้ผลิตและติดตั้งที่พรีอไม	ตุ๊กตา FIBERGLASSความสูง 22.60 m. แบ่งเป็น 2 ชั้น(ล่างกับบน) วัสดุและวิธีติดตั้งยึดตามมาตรฐานผู้ผลิต ของ ซิเอตชี สตุคิโอ แอนด ดีไซน์,anubistfx,tshopmodelcartoon อื่นๆหรือเทียบเท่า
8	ประตูหน้าต่างมี Vender ผู้ผลิตไว้หรือไม่	ประตู-หน้าต่าง - Bangsue Engineering,Anchoric,Dwell Glass and Aluminium,68 มินบุรีก่อสร้าง อื่นๆหรือเทียบเท่า

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
9	<p>ข้อ 3.1 ส่วนที่ 1 หัวข้อย่อยข้อที่ 5 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF ความหมายคือ บริษัท ต้องส่งไฟล์ต่าง ๆ ทั้งหมด ยกเว้น ข้อ 1.7 (1) ไขหรือแก้ไข นั่นหมายความว่า ระบบจัดซื้อจัดจ้างจะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.7 (1) ให้แนบในภายหลังตามคำอธิบายท้ายข้อ 5 ย่อย</p> <p>ข้อ 3.2 ส่วนที่ 2 (1) ในกรณีที่ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย กรณีนี้ใช้ในการนำส่งหลักประกันที่ไม่ใช่หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแต่เป็นประเภทอื่นใช่หรือไม่</p>	<p>ให้ศึกษาข้อมูลกรณียื่นได้ที่ <a href="http://www.gprocurement.go.th">www.gprocurement.go.th</a></p>
10	<p>2.หลักประกันการเสนอราคา จำนวน 16,525,000.00 บาท ในกรณีเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ระยะเวลาค้ำประกัน 120 วัน นับจากวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 9 กันยายน 2563 ใช่หรือไม่</p>	<p>ระยะเวลาค้ำประกัน สิ้นสุดวันที่ 10 กันยายน 2563 หรือมากกว่านี้ได้</p>
11	<p>ตามแบบ เลขที่ E-01 ระบบขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 2,000 KVA แต่ แบบเลขที่ E-49 ระบบขนาด การเดินสายไฟเป็น เตรียมการเพื่อ 1,000 KVA สรุบบันทึกขนาดใต้ และในชั้นฐานเดิมหรือไม่ และเดินสายขนาดใด</p>	<p>ติดตั้งหม้อแปลงใหม่ ใช้ 1250 KVA (ส่วนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1000 KVA ของเดิมยังคงสภาพเดิม)</p>
12	<p>ตามแบบเลขที่ SN-05 ถึง SAT ขนาด 100 ลบ.ม. แต่ใน Blank Form กรอกราคา ระบบ 60 ลบ.ม. ให้ ยืนยันขนาด</p>	<p>ตามแบบกำหนด ถึงบับัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ บับัดน้ำเสียได้ 100 ลบ.ม./วัน ครอบคลุม ไม่ใ้ข้ปริมาณตรถึง 100 ลบ.ม.</p>
13	<p>ค่า Factor Safety ของเสาเข็ม ระบบทำห่อ</p>	<p>ตามรายการคำนวณ</p>

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pantry 2.0 เมตร ที่ห้องพักครู Flexiplan, งานที่คอนกรีตชั้น 1982, บัว 45 จำกัด หรือเทียบเท่าชุดเพอร์เนเจอร์ลอยตัว ของ THAI PATT, Thai pro group, S.T.S PRODUCT อื่นๆหรือเทียบเท่า - โต๊ะเรียน - เก้าอี้เรียน - โต๊ะห้องพักครู 0.75*1.4 ม. - เก้าอี้ห้องพักครู - ตู้เอกสารห้องพักครู - เก้าอี้เล็คเชอร์ ที่ห้องประชุม</li> <li>- ม่าน ม้วนที่บกรองแสง 80% ติดเฉพาะฝั่งที่ติดภายนอกอาคาร ของ Kacee.infinity design, Thaimera อื่นๆหรือเทียบเท่า</li> <li>- ป้ายสัญลักษณ์ (ดูรายการประกอบแบบและแบบแบบ)</li> </ul>
14	<p>ให้ระบุรุ่นที่ใส่กระดาษชูชู่ยี่ห้อ Kimberly Clark</p> <p>E-01 และ E-05 ในแบบหน้า E-05 Single Line งานระบบไฟฟ้า กำหนดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2000 KVA และในแบบหน้า E-05 ผู้แสดงแบบฯ ระบุไฟฟ้าเข้าสู่โครงการ ระบบขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 1250 KVA</p> <p>จึงขอสอบถามว่าให้ยึดถือตามแบบใด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จอรายละเอียด (ดูรายการประกอบแบบ)</li> <li>ชนิดฉนวน ของ BJC Hygienist , Kimberly Clark , MOYA อื่นๆหรือเทียบเท่า</li> </ul>
15	<p>E-49 ในแบบระบุให้ดำเนินการติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า ขนาด 1000 KVA ทดแทนของเดิม แต่ไม่มีระบุในแบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ราคากลาง) จึงขอสอบถามว่าอยู่ในขอบเขตการเสนอราคาหรือไม่</p>	<p>ติดตั้งหม้อแปลงใหม่ ใช้ 1250 KVA ครึบ (ส่วนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1000 KVA ของเดิม ยังคงสภาพเดิม)</p>
16	<p>E-49 ในแบบระบุให้ดำเนินการติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า ขนาด 1000 KVA ทดแทนของเดิม แต่ไม่มีระบุในแบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ราคากลาง) จึงขอสอบถามว่าอยู่ในขอบเขตการเสนอราคาหรือไม่</p>	<p>ติดตั้งหม้อแปลงใหม่ ใช้ 1250 KVA ครึบ (ส่วนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1000 KVA ของเดิม ยังคงสภาพเดิม)</p>
17	<p>General ขอแบบ Riser diagram ระบบไฟฟ้ากำลัง</p>	<p>แบบแบบ</p>
18	<p>General ขอตารางโหลดระบบไฟฟ้าทั้งหมด</p>	<p>แบบรายการ</p>

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
19	ปร.4 งานระบบไฟฟ้าหัวข้อที่ 18 ในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ราคากลาง) งานระบบไฟฟ้าหัวข้อที่ 18 แสดงรายการ ระบบ Solar Roof Top แต่ไม่แสดงในแบบรูปและรายการประกอบแบบ จึงขอเอกสารดังกล่าวเพิ่ม เติมนเพื่อ คัดแบบเสนอราคาด้วย	Solar Roof Top on Grid 133.87 Kw. (ดูรายการประกอบแบบ) ของ บ.เอพว , บ.ควอลิตี้เอ็นเนอร์จี้อิเล็กทรอนิกส์ , โซราเมท ทีเอส อื่นๆหรือเทียบเท่า
20	ปร.4 ครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า ข้อ 4.Busduct ขอรายการประกอบแบบ Busduct	(ดูรายการประกอบแบบ)
21	ปร.4 ครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า ข้อ 19.9 Lightning ขอรายการประกอบแบบเสียงตามสาย Protection	(ดูรายการประกอบแบบ)
22	ปร.4 ครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า ข้อ 19.10 Sound System ขอรายการประกอบแบบระบบเครื่องเสียงในห้องเรียน	(ดูรายการประกอบแบบ)
23	ปร.4 ครุภัณฑ์อื่นๆขอรายการประกอบแบบระบบเครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศระบบฟอกอากาศ:เทคโนโลยี VITA SHIELD IPS สามารถขจัดอนุภาคขนาดเล็กกว่า20นาโนเมตร(22-67ตร.ม.) ของ PHILIPS รุ่น AC1215/20 , ELECTROLUX ,SHARB อื่นๆหรือเทียบเท่า
24	สอบถามงานประมูล มศว. แบบสถาปัตยกรรม จะมีแบบตั้ง แต่หมวดที่ 0 ถึง 8 แล้วข้ามไปหมวดที่ 10 เลย สอบถามว่า หมวด 9 มีแบบไหม	หมวด 9 ไม่มี
25	รายการประกอบแบบของงาน ไฟฟ้า	ดูรายการประกอบแบบไฟฟ้า

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
26	รายการประกอบแบบของงาน ลิฟท์	ลิฟท์โดยสาร นน. บรรทุก 1150 กก. ของ MITSUBISHI, KONE, Otis หรือเทียบเท่า (รายการประกอบแบบมาตรฐานและวัสดุการติดตั้งตามผู้ผลิต) ลิฟท์ขนของ นน. บรรทุก 2000 กก. ของ MITSUBISHI, KONE, Otis หรือเทียบเท่า (รายการประกอบแบบ, มาตรฐานและวัสดุการติดตั้งตามผู้ผลิต)
27	แบบโครงสร้างหน้า S-05 ไม่สามารถ อ่านตัวหนังสือได้	แก้แบบ S-05 ให้อ่านได้แล้ว
28	รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม มีเท่าที่เพิ่มหรือเพิ่มเติมอีก	รายการประกอบแบบโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ
29	ขอ SPEC. หมวดงาน งานครุภัณฑ์งานสถาปัตยกรรม	spec งานครุภัณฑ์ ดูรายการประกอบแบบ - pantry 2.0 เมตร ที่ห้องพัสดุ Flexiplan, งานน็อคคอนกรีตชั้น 1982, บัว 45 จำกัด หรือเทียบเท่า ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ของ Flexiplan, งานน็อคคอนกรีตชั้น 1982, บัว 45 จำกัด อื่นๆ หรือเทียบเท่า - โต๊ะเรียน 0.80x1.20 - เก้าอี้เรียน - โต๊ะห้องพัสดุ 0.75*1.4 ม. - เก้าอี้ห้องพัสดุ - ตู้เอกสารห้องพัสดุ - เก้าอี้ลิ้นชัก ที่ห้องประชุม - ม้านั่ง ม้วนที่บกรองแสง 80% ติดเฉพาะฝั่งที่ติดภายนอกอาคาร - ป้ายสัญลักษณ์ (แบบแบบ)
30	แบบที่ขาดหายไป	แบบแบบ
	- AR.1-00 ผังบริเวณรื้อถอน	แบบแบบ
	- AR.1-00A ผังบริเวณแสดงอาคารใหม่	ไม่มี
	- AR.3-04 รูปตัด D-D	ไม่มี
	- AR.3-05 รูปตัด E-E	ไม่มี
	- AR.5-04 แบบขยายห้องน้ำ 5	ไม่มี

*MW*

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
	- AR-7-03 แบบขยายรายละเอียด 3	ไม่มี
	- AR-8-03 แบบขยายสะพานน้ำ 3	ไม่มี
31	พื้นที่ภายในห้องเรียน ระบุเป็นพื้น F6 กระเบื้องยาง แต่ในแบบขยายหน้า AR-7-02 ระบุเป็นกระเบื้องลายไม้ ขอยืนยันว่าเป็นพื้นอะไร	พื้นที่ภายในเป็นกระเบื้องยางชนิดมันวาวพื้น PVC ของ (ARMSTRONG, LG, MAC) หรือเทียบเท่า
32	พื้นที่ภายในห้องเรียน ในแบบขยายหน้า AR-7-02 ระบุเป็นบัวไม้เนื้อแข็ง แต่ในแบบรวมและรายการประกอบแบบ ระบุเป็นพื้น กระเบื้องยาง พร้อมบัวแข็งผนังสำเร็จรูป PVC ขอยืนยัน	พื้นที่ภายในเป็นกระเบื้องยางชนิดมันวาวพื้น PVC ของ (ARMSTRONG, LG, MAC) หรือเทียบเท่า
33	พื้น F7 สนามกีฬา เป็นพื้น อะไร	พื้น ระบบ poly urethane หน้า 7 มิล ของ Autonomy , Top floor , Nicho หรือเทียบเท่า
34	พื้น F1,2,3,5,9,10 ไม่ติดตั้ง บัวแข็งผนังใช่หรือไม่!	F1, F4=มีบัว , F2-F3, F5F9, F10 = ไม่มีบัว
35	พื้นที่สระว่ายน้ำ สระเล็ก ตามแบบรายการวัสดุ ระบุเป็นพื้น F10 พื้นยางสังเคราะห์ แต่ในแบบขยายสระว่ายน้ำ และ BOO ระบุเป็นพื้นโมเสค ขอยืนยันว่าเป็นพื้นอะไร	- พื้นกระเบื้องสระว่ายน้ำใหญ่ Mosaic ขนาด 4'x4' สำหรับสระว่ายน้ำ ของ COTTO , KACEE, RCI หรือเทียบเท่า ส่วนสระว่ายน้ำน้ำเด็ก -พื้นและผนังสระว่ายน้ำเล็ก ลูกปัด Beadcrete (BC) ของ Autonomy , Top floor , Nicho หรือเทียบเท่า
36	พื้น ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ สระเล็ก ระบุเป็นพื้น F10 กระเบื้องยาง และทางเดินพื้นทรายล้าง ของแบบขอเขตของวัสดุนี้	ทางเดินรอบสระว่ายน้ำพื้นยางสังเคราะห์ EPDM ชนิดเทพื้นงาน ของ Autonomy, Top floor , Nicho หรือเทียบเท่า
37	ผนังที่ไม่ได้มีระบุหมายเลข ชัดเจนในแบบขยาย หรือ Typical plan ในที่คิดเป็นผนังก่ออิฐฉาบ หรือก่ออิฐมวลเบา แบบหมวดงานผนัง หน้า 1-18 ระบุเป็นผนังก่ออิฐฉาบ	ส่วนที่เป็นผนังก่ออิฐให้ใช้เป็นผนังอิฐมวลเบา G4 Q-CON , SCG, TPI อื่นๆ หรือเทียบเท่า

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
38	ผังก่ออิฐฉาบปูนทาสีทังหมด ที่ไม่ได้ระบุเป็นอื่นชัดเจนในแบบ ในที่ติดตั้ง บัวเชิงผนังมี มะค่าโมง หรือไม้สัก 1x6" หรือไม้ (ตามรายการประกอบแบบ หน้า 1-25 รายการบัวเชิงผนัง)	ไม่มีการติดตั้งบัวเชิงผนังมะค่าหรือไม้สัก
39	ผนัง C ผนังสนามกีฬาในร่มเป็นผนังอะไร (แบบหน้า AR-10-08)	ผนังกรุลามิเนตลายไม้ ของ Flexiplan, ชานนท์คอนสตรัคชั่น 1982, บัว 45 จำกัด หรือ เทียบเท่า
40	ขอแบบขยาย ฝ้าเพดานอลูมิเนียมลายไม้ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ (แบบหน้า AR-10-04) และฝ้าเพดาน อลูมิเนียมลายไม้เซทบริเวณโถงหน้าลิฟต์ทุกชั้น หรือไม้	ติดตั้งฝ้าอลูมิเนียมลายไม้ ตรงโถงหน้าลิฟต์ทุกชั้น (โครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต)
41	ขอแบบ ตำแหน่ง และจำนวนของฉลิมจันทร์พีคี่ ชั้น 7	เก้าอี้ฉลิมจันทร์พีคี่ไม่มีพนักพิง 210 ที่นั่ง โครงสร้างเหล็ก แก้วทำจาก HDPE คุณภาพสูง(Heavy Duty Polyethylene) ของ Autonomy , Top floor , Nicho หรือ เทียบเท่า (1ชุดมี 42 ที่นั่ง ทั้งหมด 5 ชุด) (วัสดุและการติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต) ส่วน ตำแหน่งการจัดวางระบุภายหลัง(เนื่องจากเป็นวัสดุพีคี่กับคี่)
42	ห้องน้ำ 4 คือห้องน้ำ คนพิการ หรือห้องน้ำ ในห้อง ผอ. ชั้น 2	ห้องน้ำ 4 คือห้องน้ำ ผอ.
43	ขอ spec (รุ่น/ยี่ห้อ) ของอ่างล้างหน้า และโถสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ คนพิการ	รุ่นและรายการประกอบแบบสุขภัณฑ์ ของ cotto , AMERICAN STANDARD หรือ karat หรือเทียบเท่า
44	ขอแบบและ spec ประตูห้องน้ำ คนพิการ	ตามรายละเอียดแบบแปลน
45	ขอแบบหลังคา Fabric บริเวณสระว่ายน้ำเด็ก	หลังคา fabric ฝ้าใบแรงดึงสูงTension membrane ฝ้าหนักเบา พื้นที่ประมาณ 110 ตารางเมตรโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ของ SANGTHONG, GMAT Innovation, Newline Awning, Autonomy หรือเทียบเท่า

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
46	ตามผังงานโครงการนี้มีทั้งหมด 27 งาน โดยกำหนดให้บิกเรียนงานจาก 1 ไปถึงงานที่ 27 ดังนั้นอยากทราบว่าสามารถบิกไม่เรียงงานได้หรือไม่ อันเนื่องมาจากการวางแผนงานของผู้ว่าจ้างอาจจะไม่สอดคล้องกับผู้ว่าจ้างในบางส่วน	ไม่ได้
47	พื้นที่บริเวณ GL.1/A ชั้น 1 ที่จะก่อสร้างเป็นห้องนั่ง อียากทราบว่าพื้นที่โครงสร้างเดิมมีระดับเท่าไร	พื้นที่โครงสร้างเดิมประมาณ +0.10 m. (ให้ทาง ผรม. สํารวจระดับพื้นที่ก่อนการตัดเนินงาน)
48	รายการที่ 3 ของ B.O.Q. งานเตรียมการ “ค่าท้าว Metal sheet ซักครวกับฝุ่นบริเวณรั้วรอบโครงการ สูงจากรั้ว 3 เมตร” หมายความว่าอย่างไร โปรดขยายความ	สูงจากระดับพื้นภายในโรงเรียนสูงขึ้นไป 3.00 m.
49	รายการที่ 4 ค่าเดินฟอรอบรั้วเพื่อทาระบบลาดฝุ่นพร้อมเป็นของ B.O.Q. งานเตรียมการ อียากทราบว่าคิดตั้งตำแหน่งใด และระยะในการติดตั้ง	เป็นหัวสเปกซ์ชนิดพื้นหมอกขนาด 0.3 m. ติดตั้งที่ระยะความสูง ไม่น้อยกว่า 2.50 m. และเริ่มต้นนำต่ำกว่า 5 บารี่ ระยะติดตั้งแต่ละหัวห่างไม่เกิน 1.20 m. หรือ ตามระยะบานของละอองน้ำตามมาตรฐานผู้ผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์
50	รายการที่ 7 และ 12 ของ B.O.Q. งานเตรียมการระยะเวลาปฏิบัติงานของแต่ละรายการ เป็น 30 เดือน แต่ใน TOR กำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น 27 เดือน ดึงนี้อียากทราบว่าในการคิดงานเตรียมการรายการที่ 7 และ 12 ต้องใช้ระยะเวลาของแต่ละงานเป็นเวลาที่เดือน	งานรื้อถอน 3 เดือน ก่อสร้าง 27 เดือน
51	บ้านพักคนงาน สามารถปลูกสร้างในบริเวณก่อสร้างได้หรือไม่	ไม่ได้ (เพราะว่ามีค่าขนส่งสำหรับคนงานระหว่างบ้านพักและสถานที่ก่อสร้างอยู่ในหมวดงานเตรียมการแล้ว)
52	ต้องทำประกันภัยสำหรับโครงการในระหว่างการก่อสร้างหรือไม่ รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างหรือไม่	ต้องทำประกันภัยในช่วงระหว่างงานก่อสร้างด้วย ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ของผู้รับจ้างแล้ว
53	ถึงน้ำใต้ดินมีขนาดกว้าง ยาว ลึก เท่าไร	ให้ดูระยะในแบบ SN (หากแบบระยะไม่สอดคล้องกันให้ยึดตามปริมาณตรึงเก็บน้ำ)
54	งานติดตั้งระบบป้องกันปลวกและการพ่นน้ำจากจุดปลวกที่คิดไว้ในพื้นที่ 1 ของอาคาร ผู้รับจ้างต้องดำเนินการหรือไม่	ต้องดำเนินการ ให้ดูในSPEC ในรายการประกอบแบบป้องกันและกำจัดปลวก

*Handwritten signature*



โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
55	งานเตรียมการลำดับที่ 2 รายการค่าก่อสร้างประตูรั้วชั่วคราวทางเข้าโครงการ มีรายละเอียดแบบรูปหรือไม่	ขนาดความกว้างความสูงโดยประมาณ 2.40x8.30 โครทเหล็กเหล็กกล่อง 2"x4"หนา 3.2 มม. โครทขอบประมาณ 1 1/2"x2"x2.3 มม. พร้อมอุปกรณ์ล๊อคเลื่อน (ความแข็งแรงให้อยู่ในหลักวิศวกรรม) ส่วนรูปแบบและ pattern ระบุภายหลัง ดูรายการประกอบแบบ
56	Lay out รวมพื้นที่รอบ ๆ ขอแบบแปลน สถานที่ข้างเคียง เส้นทางเข้าออกของรถในที่ทำงานและเจาะเสาเข็ม	แบบแบบ
57	สนามกีฬา ต้องสีอุปกรณ์รวม เช่น ตาข่าย เป้น หรือเสาอุปกรณ์หรือไม่	ต้องมีตามมาตรฐาน
58	โต๊ะ เก้าอี้ ทุกชนิด ขอแบบ และ Spec.	ดูรายการประกอบแบบ
59	MAC BOOK ขอแบบ และ Spec.	ดูรายการประกอบแบบ
60	แพนกระโดด แสตนเลส 304 ขอแบบ และ Spec.	ดูรายการประกอบแบบ
61	แป้นกลับตัว 2 ม. กว้าง 30 ซม. ขอแบบ และ Spec.	ดูรายการประกอบแบบ
62	เก้าอี้กรรมการ แสตนเลส 304 ขอแบบ และ Spec.	ดูรายการประกอบแบบ
63	เสาธง 1.5 นิ้ว แสตนเลส ขอแบบ และ Spec.	ดูรายการประกอบแบบ

โรงเรียนสตรีศรี มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
64	ทิววนลู่ แสตนเลส 304 ขอแบบ และ Spec.	ดูรายการประกอบแบบ
65	ทิววนลู่ แสตนเลส 304 ป้าย	ดูรายการประกอบแบบ
66	ขอแบบ และ Spec.	ดูรายการประกอบแบบ
67	3. ความลึกของสระว่ายน้ำใหญ่ ใช้ความลึกตามรูปแปลน (1.00~1.35 ม.) หรือใช้ความลึกตามรูปตัด A (1.30 ม.)	ให้ยึดตามแบบแปลน AR.8-01 (แบบขยายสระว่ายน้ำ1)
68	1. เนื่องจากทางบริษัทได้ Log-in เข้าเวปไปเช็คของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และได้ทราบว่า โหลดเอกสารประกวดราคาแล้ว เกี่ยวกับเนื้อหาคุณสมบัติของผู้เสนอราคารับจ้างว่า ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน แต่ไม่ได้ระบุเวลาการแล้วเสร็จของงาน ทาง บริษัทฯจึงขออนุญาตเรียนถามว่ามีการกำหนดระยะเวลาการแล้วเสร็จของผลงานหรือไม่	1.ประเภทเดียวกันคืออาคารชั้นซ้อนเช่น อพาร์ทเมนท์ คอนโด โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า อาคารสิ่งสำนักงานอื่นๆ (ตามประกาศ พรบ.2560 2. ผลงานระยะเวลาเสร็จแล้วภายใน 5 ปีนับจากวันส่งมอบงาน
69	2. หากเป็นผลงานประเภทโรงงานจะสามารถยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ได้หรือไม่	ไม่ได้
70	3. หากมีข้อขัดแย้งระหว่าง BOQ และแบบ และข้อกำหนดประกอบแบบ ให้ยึดอันไหน เป็นถูกต้องในการเสนอราคา	หาก BOQ กับรายการประกอบแบบหรือแบบแปลนตรงกัน ให้ยึดอันที่ถูกต้องครบถ้วนที่สุดและต้องเป็นไปตามหลักมาตรฐาน วศท. โดยสามารถใช้งานได้ดีและครบถ้วนและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้จ้าง
	หมายเหตุอุปกรณหรือครุภัณฑ์เลือกยี่ห้ออื่นฯหรือเทียบเท่า	