

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น1-2 อาคารบริหาร
 สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 26 หน้า
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคา		
1	ประเภทงานอาคาร	1,558,158.30	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	224,700.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,782,858.30	
	ราคากลาง	1,782,858.30	
	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์)		

.....
 (นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายรัฐวิวัชร อุบลธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายโชคชัย เถาว์ชาลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น1-2 อาคารบริหาร
 สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 26 หน้า
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,194,265.58	1.3047	1,558,158.30	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
				รวมค่าก่อสร้าง 1,558,158.30	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน	ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

(นายชิตะ กิ่งทัพหลวง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฐิติวัชร อุบลธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโชคชัย เถาว์ชาลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ขั้นตอนในการประมาณราคาก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ใช้งาน(ทนม)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	-	627,338.43	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล คับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	-	163,936.90	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-	118,916.25	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	-	
	1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	-	
	1.7 งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี)	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 เป็นเงิน		910,191.58	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	284,074.00	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 เป็นเงิน		284,074.00	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	-	
	3.2 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		1,194,265.58	

ขั้นตอนในการประมาณราคาก่อสร้างของงานอาคาร

รายการ

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ระบบโสต ระบบโสตทัศน์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	-	210,000.00	
	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พิวเตอร์ ครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด		210,000.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมาซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีด้วยแล้ว)			
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความเป็นต้น	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3			
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ค่าเบี้ย กำไรและค่าภาษี)		1,194,265.58	
	คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 =		363,892.72	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก. (=ค่าFactor Fของค่างานส่วนที่ 1X ค่างานส่วนที่ 1)		1,558,158.30	
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		210,000.00	
	บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		14,700.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข. (=ค่างานส่วนที่ 2 + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)		224,700.00	
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี)			
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ค.			
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.		1,782,858.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/26

กลุ่มงาน/งาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน							23,746.90	
2	งานผสม							223,453.19	
3	งานพ่น							63,247.70	
4	งานฝ้า							32,339.24	
5	วัสดุสิ่งของนำมาติดตั้ง และ งานจัดสร้าง							284,074.00	
6	งานประตู							76,775.00	
7	งานทาสี							3,006.40	
8	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ							199,770.00	
9	งานป้าย							5,000.00	
10	ครุภัณฑ์จัดซื้อ							210,000.00	
11	งานระบบไฟฟ้า							118,916.25	
12	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้							-	
13	ระบบโทรศัพท์ และระบบเครือข่าย							-	
14	ระบบกล้องวงจรปิด							-	
15	ระบบเสียง							-	
16	ระบบปรับอากาศ							-	
17	งานระบบสุขาภิบาล							163,936.90	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,404,265.58	

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงชั้น 1 ห้องน้ำชาย งานรื้อถอน								
1.1	รื้อถอนประตู พร้อมวงกบบานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	-	-	50.00	200.00	200.00	
1.2	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	4.50	ตร.ม.	-	-	40.00	180.00	180.00	
1.3	รื้อถอนผนังกระเบื้อง	55.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,925.00	1,925.00	
1.4	รื้อถอนพื้นกระเบื้อง	16.50	ตร.ม.	-	-	50.00	825.00	825.00	
1.5	รื้อถอนผนังห้องน้ำสำรูลรูป	9.00	ตร.ม.	-	-	30.00	270.00	270.00	
1.6	รื้อถอนฝ้าโครงร่างทุบบาร์	16.50	ตร.ม.	-	-	25.00	412.50	412.50	
1.7	รื้อถอนคานเตอร์หินเดิม	4.00	ม.	-	-	220.00	880.00	880.00	
1.8	รื้อถอนอ่างล้างหน้าเดิม	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
1.9	รื้อถอนก๊อกน้ำเดิม	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
1.10	รื้อถอนชักโครกเดิม	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	
1.11	รื้อถอนสายชำระเดิม	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	
1.12	รื้อถอนฝักบัวสวาะเดิม	5.00	ชุด	-	-	100.00	500.00	500.00	
1.13	รื้อถอนหน้ากาก Floor Drain	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
1.14	รื้อถอนโคมไฟพร้อมสวิตช์และสาย	3.00	ชุด	-	-	30.00	90.00	90.00	
1.15	รื้อถอนพัดลมระบายอากาศ	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							6,912.50	

กลุ่มงาน/งาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบเลขที่






หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างผนัง								
2.1	ผนังเต็มทาสีน้ำอะครีลิก 100% มอก.2321-2549	12.50	ตร.ม.	50.00	625.00	30.00	375.00	1,000.00	
2.2	ชุดล้างสีผนังเดิม	12.50	ตร.ม.	-	-	10.00	125.00	125.00	
2.3	ผนัง  1	27.00	ตร.ม.	285.00	7,695.00	89.00	2,403.00	10,098.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	36.00	ตร.ม.	75.00	2,700.00	82.00	2,952.00	5,652.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร	15.00	ตร.ม.	389.20	5,838.00	181.00	2,715.00	8,553.00	
	- บุกระเบื้องเซรามิค ขนาดประมาณ 12" x 24" ภายหลังอ่อนขาว	1.00	ตร.ม.	2,111.00	2,111.00	220.00	220.00	2,331.00	
	- คาดเส้นกระเบื้องโมเสคแก้ว	2.00	ตร.ม.	439.24	878.48	181.00	362.00	1,240.48	
	- ตัน  1A บุกระเบื้องเซรามิค ขนาดประมาณ 12" x 24"								
	สีทาผนังเหลวหลาย								
	- ตัน  1B ทาสีน้ำอะครีลิก 100% มอก.2321-2549	16.00	ตร.ม.	50.00	800.00	30.00	480.00	1,280.00	
2.4	ผนัง  2	39.00	ตร.ม.	389.20	15,178.80	181.00	7,059.00	22,237.80	
	- บุกระเบื้องเซรามิค ขนาดประมาณ 12" x 24" ภายหลังอ่อน	1.50	ตร.ม.	2,111.00	3,166.50	220.00	330.00	3,496.50	
	- คาดเส้นกระเบื้องโมเสคแก้ว								
2.5	ผนัง  3	1.50	ตร.ม.	194.84	292.26	181.00	271.50	563.76	
	- บุกระเบื้องเซรามิค ขนาดประมาณ 12" x 24" ภายหลังสีดำ	22.00	ตร.ม.	111.00	2,442.00	50.00	1,100.00	3,542.00	
	ลบมุม 45 องศา								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							60,119.54	

กลุ่มงาน/งาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้างพื้น								
3.1	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ลายหินสีเขียว ขนาด 0.60 x 0.60 m.	16.50	ตร.ม.	740.00	12,210.00	222.00	3,663.00	15,873.00	
4	งานก่อสร้างฝ้า								
4.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนความชื้นตราว่าโลหะชุบสีสังกะสี ที-บาร์	14.00	ตร.ม.	301.00	4,214.00	52.00	728.00	4,942.00	
4.2	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนความชื้นตราว่าโลหะชุบสีสังกะสี	3.50	ตร.ม.	312.00	1,092.00	75.00	262.50	1,354.50	
4.3	ฝ้าทาสีน้ำอะคริลิก 100% มอก.2321-2549	17.50	ตร.ม.	50.00	875.00	30.00	525.00	1,400.00	
5	งานฉัดสีราง								
5.1	เคาน์เตอร์ TOP หินอ่อน Greek White	1.00	ชุด	40,060.00	40,060.00	-	-	40,060.00	รวมติดตั้ง
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								63,629.50	

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานวัสดุสิ่งขึ้นนำมาติดตั้ง	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	400.00	800.00	7,800.00	
6.1	แผ่นบังแดดสสารสำเร็จรูป	3.00	ชุด	6,460.00	19,380.00	450.00	1,350.00	20,730.00	
6.2	F1	3.00	ชุด	3,530.00	10,590.00	235.00	705.00	11,295.00	
6.3	F2	3	เส้น	89.00	267.00	-	-	267.00	
6.4	F2 สายนำตึก 16 "	4.00	ชุด	8,860.00	35,440.00	485.00	1,940.00	37,380.00	
6.5	F3	2.00	ชุด	265.00	530.00	75.00	150.00	680.00	
6.6	F4	3.00	ชุด	6,950.00	20,850.00	485.00	1,455.00	22,305.00	
6.7	F6	3	เส้น	89.00	267.00	-	-	267.00	
6.8	F6 สายนำตึก 16 "	3.00	ชุด	585.00	1,755.00	70.00	210.00	1,965.00	
6.9	F7	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	115.00	230.00	3,930.00	
6.10	F8	1.00	ชุด	1,539.00	1,539.00	70.00	70.00	1,609.00	
6.11	F9	4.00	ชุด	675.00	2,700.00	25.00	100.00	2,800.00	
6.12	F10	3.00	ชุด	1,225.00	3,675.00	70.00	210.00	3,885.00	
6.13	F11							114,913.00	

รวมค่าวัสดุและค่าแรง

กลุ่มงาน/งาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
7	งานประตู									
7.1	ป 1	1.00	ชุด	10,175.00	10,175.00	755.00	755.00	10,930.00		
7.2	กระจกฝ้า	10.00	ตร.ฟุต	30.00	300.00	10.00	100.00	400.00	11,330.00	
8	งานป้าย									
8.1	ป้ายห้องน้ำชาย	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							13,830.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 7/26

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร
 สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ **23 พ.ค. 2562**

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	ครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง								
9.1	ผนังสำเร็จรูปพร้อมประตูและอุปกรณ์ชุด	1.00	ชุด	44,550.00	44,550.00	-	-	44,550.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							44,550.00	

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

โดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	งานปรับปรุงชั้น 1 ห้องน้ำหญิง งานรื้อถอน								
10.1	รื้อถอนประตู พร้อมวงกบบานเปิดเดี่ยว	6.00	ชุด	-	-	50.00	300.00	300.00	
10.2	รื้อถอนเคาน์เตอร์หินเทียม	3.00	ตร.ม.	-	-	220.00	660.00	660.00	
10.3	รื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	17.00	ตร.ม.	-	-	30.00	510.00	510.00	
10.4	รื้อถอนผนังกระเบื้อง	65.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,275.00	2,275.00	
10.5	รื้อถอนฝ้าโครงคร่าวที-บาร์	25.00	ตร.ม.	-	-	25.00	625.00	625.00	
10.6	รื้อถอนผนังกระเบื้อง	25.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,250.00	1,250.00	
10.7	รื้อถอนโคมไฟพร้อมสวิตช์และสาย	3.00	ชุด	-	-	30.00	90.00	90.00	
10.8	รื้อถอนหน้าฉาก Floor Drain	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
10.9	รื้อถอนก๊อกน้ำเดิม	6.00	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	
10.10	รื้อถอนพัดลมระบายอากาศ	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
10.11	รื้อถอนสายชำระเดิม	5.00	ชุด	-	-	100.00	500.00	500.00	
10.12	รื้อถอนชักโครกเดิม	5.00	ชุด	-	-	100.00	500.00	500.00	
10.13	รื้อถอนอ่างล้างหน้าเดิม	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							7,840.00	

กลุ่มงาน/งาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องนำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบเลขที่





หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	งานก่อสร้างผนัง								
11.1	ชุดล้างสีผนังเดิม	12.00	ตร.ม.	-	-	10.00	120.00	120.00	
11.2	ผนังเดิมทาสีน้ำอะครีลิค 100% มอก.2321-2549	12.00	ตร.ม.	50.00	600.00	30.00	360.00	960.00	
11.3	ผนัง  1								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	22.00	ตร.ม.	285.00	6,270.00	89.00	1,958.00	8,228.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร	31.00	ตร.ม.	75.00	2,325.00	82.00	2,542.00	4,867.00	
	- บุกระเบื้องเซรามิค ขนาดประมาณ 12" x 24" ภายหลังอ่อนขาว	16.50	ตร.ม.	389.20	6,421.80	181.00	2,986.50	9,408.30	
	- าคัดเส้นกระเบื้องโมเสคแก้ว	0.50	ตร.ม.	2,111.00	1,055.50	220.00	110.00	1,165.50	
	- ตัน  1B ทาสีน้ำอะครีลิค 100% มอก.2321-2549	14.00	ตร.ม.	50.00	700.00	30.00	420.00	1,120.00	
11.4	ผนัง  2								
	- บุกระเบื้องเซรามิค ขนาดประมาณ 12" x 24" ภายหลังอ่อน	49.00	ตร.ม.	389.20	19,070.80	181.00	8,869.00	27,939.80	
	- าคัดเส้นกระเบื้องโมเสคแก้ว	1.00	ตร.ม.	2,111.00	2,111.00	220.00	220.00	2,331.00	
11.5	บัวเชิงผนัง  SK1 กระเบื้องแกรนิตโต้" ภายหลังสีเข้ม สูง 5"	26.00	เมตร	111.00	2,886.00	50.00	1,300.00	4,186.00	
	ลงมูม 45 องศา								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							60,325.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/26

กลุ่มงาน/งาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
12	งานก่อสร้างพื้น								
12.1	F1 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ลายหินสีเข้ม ขนาด 0.60 x 0.60 m.	25.00	ตร.ม.	740.00	18,500.00	222.00	5,550.00	24,050.00	
13	งานก่อสร้างฝ้า							24,050.00	
13.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดทนความชื้นคร่าวโลหะชุบสังกะสี ที-บาร์	22.50	ตร.ม.	301.00	6,772.50	52.00	1,170.00	7,942.50	
13.2	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดทนความชื้นฉาบเรียบรอยต่อ	3.50	ตร.ม.	312.00	1,092.00	75.00	262.50	1,354.50	
13.3	ฝ้าทาสีน้ำอะคริลิก 100% มอก.2321-2549	26.00	ตร.ม.	50.00	1,300.00	30.00	780.00	2,080.00	
14	งานฉัดสีข้าง							11,377.00	
14.1	เคาน์เตอร์ TOP หินอ่อน Greek White	1.00	ชุด	40,060.00	40,060.00	-	-	40,060.00	รวมติดตั้ง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							75,487.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11/26

กลุ่มงาน/งาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
15	งานวัสดุที่สั่งซื้อนำมาติดตั้ง								
	F1	3.00	ชุด	6,460.00	19,380.00	450.00	1,350.00	20,730.00	
	F2	3.00	ชุด	3,530.00	10,590.00	235.00	705.00	11,295.00	
	F2 สายน้ำดีถัก 16 "	3	เส้น	89.00	267.00	-	-	267.00	
	F4	1.00	ชุด	265.00	265.00	75.00	75.00	340.00	
	F6	5.00	ชุด	6,950.00	34,750.00	485.00	2,425.00	37,175.00	
	F6 สายน้ำดีถัก 16 "	5	เส้น	89.00	445.00	-	-	445.00	
	F7	5.00	ชุด	585.00	2,925.00	70.00	350.00	3,275.00	
	F8	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	115.00	230.00	3,930.00	
	F9	1.00	ชุด	1,539.00	1,539.00	70.00	70.00	1,609.00	
	F10	5.00	ชุด	675.00	3,375.00	25.00	125.00	3,500.00	
	F11	5.00	ชุด	1,225.00	6,125.00	70.00	350.00	6,475.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							89,041.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 12/26

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
16	งานประตู่								
16.1	ป 1	1.00	ชุด	10,175.00	10,175.00	755.00	755.00	10,930.00	
16.2	กระจกฝ้า	10.00	ตร.พต	30.00	300.00	10.00	100.00	400.00	
17	งานป้าย								
17.1	ป้ายห้องน้ำหญิง	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							13,830.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 13/26

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ **23 พ.ค. 2562**

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
18.1	ครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง ผนังสำเร็จรูปพร้อมประตูและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	74,850.00	74,850.00	-	-	74,850.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							74,850.00	

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องนั่งชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
19	งานปรับปรุงห้องนั่งชาย ชั้น 2								
19.1	วัสดุรองพื้นไม้เสาะชาย	6.08	ตร.ม.	-	-	40.00	243.20	243.20	
19.2	วัสดุรองนั่งไม้	4	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
19.3	วัสดุคอนกรีตค.ล.ล.อ่างล้างมือ	0.74	ลบ.ม.	-	-	600.00	444.60	444.60	
19.4	วัสดุคอนกรีตเสาอะชาย	5	ชุด	-	-	20.00	100.00	100.00	
19.5	วัสดุคอนกรีตฐาน	3	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	
19.6	วัสดุคอนกรีตผนังสำเร็จรูป	1	ชุด	-	-	190.00	190.00	190.00	
19.7	วัสดุคอนกรีตเบ้องผนัง	17.50	ตร.ม.	-	-	40.00	700.00	700.00	
19.8	วัสดุคอนกรีตเบ้องผนัง	49.60	ตร.ม.	-	-	30.00	1,488.00	1,488.00	
19.9	วัสดุคอนกรีตฐานพร้อมโครงสร้าง	17.50	ตร.ม.	-	-	20.00	350.00	350.00	
19.10	วัสดุคอนกรีตแบบไฟฟ้าแสงสว่าง	5	ชุด	-	-	30.00	150.00	150.00	
19.11	วัสดุคอนกรีตแบบพร้อมประตู	1	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง						4,415.80		

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
20	งานตีวงพื้น / ปูกระเบื้อง								
20.1	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30 x 60 ซม.	17.50	ตร.ม.	425.00	7,437.50	184.00	3,220.00	10,657.50	
21	งานผนัง / เคาเตอร์ / ปูกระเบื้อง							10,657.50	
21.1	งานก่อผนังเฌปัสสาวะชาย	6.90	ตร.ม.	285.00	1,966.50	89.00	614.10	2,580.60	
21.2	งานก่อผนังห้องอาบน้ำพร้อมขอบกั้นน้ำ	3.50	ตร.ม.	285.00	997.50	89.00	311.50	1,309.00	
21.3	ปูกระเบื้องผนังเฌปัสสาวะชาย กระเบื้องขนาด 30 X 30 ซม.	4.88	ตร.ม.	224.70	1,096.54	166.00	810.08	1,906.62	
21.4	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ข้างของเฌปัสสาวะชาย กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 30 x 60 ซม.	0.97	ตร.ม.	692.39	671.62	184.00	178.48	850.10	
21.5	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 30 x 60 ซม. ผนัง 1	61.89	ตร.ม.	364.10	22,534.15	174.00	10,768.86	33,303.01	
21.6	เคาเตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างหน้า	1.00	ตัว	3,000.00	3,000.00	74.26	74.26	3,074.26	
21.7	ปูเคาเตอร์ หินแกรนิตดำจีน ขนาด 30 x 60 ซม.	1.70	ตร.ม.	2,353.00	4,000.10	198.00	336.60	4,336.70	
22	งานฝ้าเพดาน							47,360.29	
22.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดกันชื้นโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี T-BAR 0.60 x 1.20 ม.	17.50	ตร.ม.	301.00	5,267.50	52.00	910.00	6,177.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							64,195.29	

กลุ่มงาน/งาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
23	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ								
23.1	โถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	5,775.00	17,325.00	450.00	1,350.00	18,675.00	
23.2	ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์	3	ชุด	4610	13,830.00	50.00	150.00	13,980.00	
23.3	สายชำระ	3.00	ชุด	142.00	426.00	70.00	210.00	636.00	
23.4	วาล์ว เปิด-ปิด	3.00	อัน	179.00	537.00	-	-	537.00	คำนวณรวมสายชำระ
23.5	โถปัสสาวะชาย	5.00	อัน	7,295.00	36,475.00	450.00	2,250.00	38,725.00	
23.6	ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	5.00	ชุด	4350.00	21,750.00	-	-	21,750.00	คำนวณรวมโถชาย
23.7	ผนังกันโถปัสสาวะชาย	4.00	อัน	3,650.00	14,600.00	170.00	680.00	15,280.00	
23.8	อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาท์เตอร์	3.00	อัน	1,860.00	5,580.00	450.00	1,350.00	6,930.00	
23.9	ชุดท่อน้ำทิ้งใต้อ่าง	3.00	ชุด	575.00	1,725.00	-	-	1,725.00	คำนวณรวมอ่าง
23.10	ก๊อกลงน้ำล้างหน้า	3.00	อัน	575.00	1,725.00	-	-	1,725.00	คำนวณรวมอ่าง
23.11	สะดืออ่างล้างหน้า แบบตั้งลิ้น	3.00	อัน	225.00	675.00	-	-	675.00	คำนวณรวมอ่าง
23.12	วาล์ว เปิด-ปิด น้ำดีอ่างล้างหน้า	3.00	อัน	175.00	525.00	35.00	105.00	630.00	
23.13	สายน้ำดีถัก 16 "	3.00	เส้น	89.00	267.00	-	-	267.00	คำนวณรวมอ่าง
23.14	ชุดฝักบัวสายอ่อน	1.00	ชุด	310.00	310.00	70.00	70.00	380.00	
23.15	ก๊อกลงฝักบัว	1.00	อัน	279.00	279.00	-	-	279.00	คำนวณรวมฝักบัว
23.16	กระจกวางแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 40X50 ซม.	1.00	บาน	365.00	365.00	70.00	70.00	435.00	
	หน้าไม้ไม่น้อยกว่า 5มม.								
23.17	ราวแขวนผ้า PVC ความยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.	1.00	อัน	99.00	99.00	70.00	70.00	169.00	
23.18	ก๊อกลงผนังงอวยาว	1.00	ตัว	475.00	475.00	25.00	25.00	500.00	
23.19	ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ตกถัน	4.00	อัน	265.00	1,060.00	75.00	300.00	1,360.00	
23.20	กล่องไฟ พร้อมกระจกวาง	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	140.00	140.00	4,140.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							128,798.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร
 สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 คำนำมาราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
24	งานประตู-หน้าต่าง								
24.1	วงกบประตูไม้เนื้อแข็งทาสีน้ำมัน	1	ชุด	800.00	800.00	100.00	100.00	900.00	
24.2	ประตู D1 (บานไม้ตัดขวางกันน้ำกฤษีลาลามินेट) หนาไม่น้อยกว่า 30 มม.	1	ชุด	6,530.00	6,530.00	75.00	75.00	6,605.00	
24.3	ประตู D2 (ชุดกระจก Temper หนา 10 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)	1	ชุด	15,800.00	15,800.00	100.00	100.00	15,900.00	
25	งานทาสี							23,405.00	
25.1	สีน้ำพลาสติกทาฝ้าเพดาน	17.50	ตร.ม.	50.00	875.00	30.00	525.00	1,400.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								24,805.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 หน้าที่ 18/26

กลุ่มงาน/งาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น 2								
26	งานรื้อถอน								
26.1	รื้อถอนอ่างล้างมือ	4	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	
26.2	รื้อถอนเคาเตอร์ ค.ส.ล.อ่างล้างมือ	0.74	ลบ.ม.	-	-	600.00	444.00	444.00	
26.3	รื้อถอนสุขภัณฑ์	5	ชุด	-	-	100.00	500.00	500.00	
26.4	รื้อถอนชุดผนังสำเร็จรูป	1	ชุด	-	-	190.00	190.00	190.00	
26.5	รื้อถอนกระบะเบ้องพื้น	20.08	ตร.ม.	-	-	40.00	803.20	803.20	
26.6	รื้อถอนกระบะเบ้องผนัง	55.18	ตร.ม.	-	-	30.00	1,655.40	1,655.40	
26.7	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	20.80	ตร.ม.	-	-	20.00	416.00	416.00	
26.8	รื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	4	ชุด	-	-	30.00	120.00	120.00	
26.9	รื้อถอนวงกบพร้อมประตู	1	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							4,578.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 19/26

กลุ่มงาน/งาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
27	งานฉาบปูน / ปูกระเบื้อง								
27.1	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30 x 60 ซม.	20.80	ตร.ม.	425.00	8,840.00	184.00	3,827.20	12,667.20	
28	งานผนัง / เคาเตอร์ / ปูกระเบื้อง								
28.1	งานก่อผนังห้องซักล้างพร้อมขอบกั้นน้ำ	2.60	ตร.ม.	285.00	741.00	89.00	231.40	972.40	
28.2	งานก่อผนังกั้นน้ำห้องซักล้าง สูง 0.50 เมตร	0.50	ตร.ม.	285.00	142.50	89.00	44.50	187.00	
28.3	งานก่อผนังห้องอาบน้ำพร้อมขอบกั้นน้ำ	3.10	ตร.ม.	285.00	883.50	89.00	275.90	1,159.40	
28.4	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 30 x 60 ซม. ผนัง 1	73.00	ตร.ม.	364.10	26,579.30	174.00	12,702.00	39,281.30	
28.5	เคาเตอร์ ค.ส.ล. อย่างล้างหน้า	1.00	ตัว	5,300.00	5,300.00	74.26	74.26	5,374.26	
28.6	ปูเคาเตอร์ ทึบแกรนิตดำจีน ขนาด 30 x 60 ซม.	3.40	ตร.ม.	2,353.00	8,000.20	198.00	673.20	8,673.40	
29	งานฝ้าเพดาน								
29.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดกันชื้น	20.08	ตร.ม.	301.00	6,044.08	52.00	1,044.16	7,088.24	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี T-BAR 0.60 x 1.20 ม.							7,088.24	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							75,403.20	

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องนั่งนอนชายหญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
30	งานประตู-หน้าต่างต่าง								
30.1	วงกบประตูไม้เนื้อแข็งทาสีน้ำมัน	2	ชุด	800.00	1,600.00	100.00	200.00	1,800.00	
30.2	ประตู D1 (บานไม้ดัดยกกันน้ำกรูสีวอลไมนิต) หนาไม่น้อยกว่า 30 มม.	1	ชุด	6,530.00	6,530.00	75.00	75.00	6,605.00	
30.3	ประตู D2 (ชุดกระจก Temper หนา 10 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)	1	ชุด	15,600.00	15,600.00	100.00	100.00	15,700.00	
30.4	ประตู D3 (บานไม้ดัดยกกันน้ำกรูสีวอลไมนิต) หนาไม่น้อยกว่า 30 มม.	1	ชุด	6,530.00	6,530.00	75.00	75.00	6,605.00	
31	งานทาสี							30,710.00	
31.1	สีน้ำพาสติกทาฝ้าเพดาน	20.08	ตร.ม.	50.00	1,004.00	30.00	602.40	1,606.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							32,316.40	

กลุ่มงาน/งาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
32	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ								
32.1	โถสุขภัณฑ์	4	ชุด	5,775.00	23,100.00	450.00	1,800.00	24,900.00	
32.2	ฟลัชวาล์วสุขภัณฑ์	4	ชุด	4,610.00	18,440.00	50.00	200.00	18,640.00	
32.3	สายชำระ	4	ชุด	142.00	568.00	70.00	280.00	848.00	
32.4	วาล์ว เปิด-ปิด	4	อัน	179.00	716.00	-	-	716.00	คำนวณรวมสายชำระ
32.5	อ่างล้างหน้า แบบฝั่งครึ่งเคาท์เตอร์	4	อัน	1,860.00	7,440.00	450.00	1,800.00	9,240.00	
32.6	ชุดท่อน้ำทิ้งโตอ่าง	4	ชุด	575.00	2,300.00	-	-	2,300.00	คำนวณรวมอ่าง
32.7	ก๊อกอ่างล้างหน้า	4	อัน	575.00	2,300.00	-	-	2,300.00	คำนวณรวมอ่าง
32.8	สแตนเลสอ่างล้างหน้า แบบดึงลิ้น	4	อัน	225.00	900.00	-	-	900.00	คำนวณรวมอ่าง
32.9	วาล์ว เปิด-ปิด น้ำต้ออ่างล้างหน้า	4	อัน	175.00	700.00	35.00	140.00	840.00	
32.10	สายน้ำตีถัก 16 "	4	เส้น	89.00	356.00	-	-	356.00	คำนวณรวมอ่าง
32.11	ชุดฝักบัวสายอ่อน	1	ชุด	310.00	310.00	70.00	70.00	380.00	
32.12	ก๊อกฝักบัว	1	อัน	279.00	279.00	-	-	279.00	คำนวณรวมฝักบัว
32.13	กระจกงานแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 40X50 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	1	บาน	365.00	365.00	70.00	70.00	435.00	
32.14	ราวแขวนผ้า PVC ความยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.	2	อัน	99.00	198.00	70.00	140.00	338.00	
32.15	ก๊อกติดผนังคองยาว	2	ตัว	475.00	950.00	25.00	50.00	1,000.00	
32.16	ตะแกรงกรองผงพร้อมที่กักกลิ่น	4	อัน	265.00	1,060.00	75.00	300.00	1,360.00	
32.17	กล่องไฟ พร้อมกระจกเงา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	140.00	140.00	6,140.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							70,972.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 22/26

กลุ่มงาน/งาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
33	ครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง								
33.1	ชุดผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ห้องน้ำชาย	1	ชุด	38,900.00	38,900.00	-	-	38,900.00	
33.2	ชุดผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ห้องน้ำหญิง	1	ชุด	51,700.00	51,700.00	-	-	51,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							90,600.00	

กลุ่มงาน/งาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
34	งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 1,2								
34.1	ท่อประปาภายในอาคาร								
34.2	น้ำเย็น (PP-R(80) SDR 11 PN10)								
34.3	- Dia.1/2"	139	เมตร	35.00	4,865.00	30.00	4,170.00	9,035.00	
34.4	- Dia.3/4"	188	เมตร	46.00	8,648.00	45.00	8,460.00	17,108.00	
34.5	- Dia.1"	16	เมตร	76.00	1,216.00	60.00	960.00	2,176.00	
34.6	- Dia.1-1/4"	20	เมตร	113.00	2,260.00	75.00	1,500.00	3,760.00	
34.7	- Dia.1-1/2"	6	เมตร	180.00	1,080.00	90.00	540.00	1,620.00	
34.8	- Dia.2"	4	เมตร	287.00	1,148.00	120.00	480.00	1,628.00	
34.9	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50%ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1	งาน	9,609.00	9,609.00	2,883.00	2,883.00	12,492.00	
34.10	เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 20%ของของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1	งาน	3,843.00	3,843.00	1,153.00	1,153.00	4,996.00	
34.11	ทดสอบ ทำความสะอาดฯ(ค่าวัสดุ 10%ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	1	งาน	1,922.00	1,922.00	577.00	577.00	2,499.00	
34.12	VALVE								
34.13	STOP VALVE								
34.14	- Dia.1/2"	28	ชุด	120.00	3,360.00	50.00	1,400.00	4,760.00	
34.15	GATE VALVE (GV)								
34.16	- Dia.1"	1	เครื่อง	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
34.17	- Dia.1-1/4"	2	เครื่อง	425.00	850.00	200.00	400.00	1,250.00	
34.18	- Dia.2"	1	เครื่อง	930.00	930.00	300.00	300.00	1,230.00	
34.19	HOSE BIBB (ถือคสนวม)								
34.20	- Dia. 1/2"	2	อัน	128.00	256.00	50.00	100.00	356.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							63,410.00	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 หน้าที่ 24/26

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
35	35.1 SOIL,WASTE,VENT&RAIN DRAINAGE PIPE PVC CLASS 8.5 - Dia. 1 1/2" - Dia. 2" - Dia. 3" - Dia. 4" ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30%ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ) ทดสอบ ทำความสะอาด(ค่าวัสดุ 10%ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	146	เมตร	25.65	3,744.90	30.00	4,380.00	8,124.90	
		78	เมตร	40.50	3,159.00	40.00	3,120.00	6,279.00	
		26	เมตร	89.00	2,314.00	75.00	1,950.00	4,264.00	
		52	เมตร	144.00	7,488.00	100.00	5,200.00	12,688.00	
		1	รวม	6,682.00	6,682.00	2,005.00	2,005.00	8,687.00	
		1	รวม	5,012.00	5,012.00	1,504.00	1,504.00	6,516.00	
		1	รวม	1,671.00	1,671.00	501.00	501.00	2,172.00	
35.2	FLOOR DRAIN (P - TRAP) - Dia. 2"	10	ชุด	700.00	7,000.00	200.00	2,000.00	9,000.00	
		2	ชุด	780.00	1,560.00	200.00	400.00	1,960.00	
		2	ชุด	1,250.00	2,500.00	200.00	400.00	2,900.00	
35.3	FLOOR CLEAN OUT (FCO) - Dia. 2" - Dia. 4"	2	ชุด	590.00	1,180.00	200.00	400.00	1,580.00	
		1	ชุด	680.00	680.00	200.00	200.00	880.00	
		2	ชุด	750.00	1,500.00	200.00	400.00	1,900.00	
35.4	CLEAN OUT (CO) - Dia. 2" - Dia. 3" - Dia. 4"	2	ชุด	1,243.00	2,486.00	150.00	300.00	2,786.00	
		3	ชุด	270.00	810.00	150.00	450.00	1,260.00	
35.5	VENT THROUGH ROOF (VTR) - Dia. 2" - Dia. 3" - Dia. 4"	3	ชุด	310.00	930.00	200.00	600.00	1,530.00	
		1	งาน			28,000.00	28,000.00	28,000.00	
35.6	FLEXIBLE CONNECTION (FLEX.) - Dia. 3" - Dia. 4"	3	ชุด						
35.7	รื้อถอนระบบเดิม	1	งาน						
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								100,526.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป ร 4 แผ่นที่ 25/26

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องนั่งชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร
 สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
36	งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 1,2								
36.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT DIA 1/2"	350	เมตร	25.493	8,922.55	22.00	7,700.00	16,622.55	
36.2	ท่อ Flexible Metal Conduit ขนาด 1/2"	280	เมตร	20.00	5,600.00	6.00	1,680.00	7,280.00	
36.3	สาย THW 4 SQ.MM	100	เมตร	12.295	1,229.50	10.00	1,000.00	2,229.50	
36.4	สาย THW 2.5 SQ.MM	2,040	เมตร	8.155	16,636.20	7.00	14,280.00	30,916.20	
36.5	เนื้อเบ็ดเตล็ดท่อ 20 %	1	งาน	6,453.00	6,453.00	-	-	6,453.00	
36.6	เนื้อเบ็ดเตล็ดสาย 10 %	1	งาน	3,227.00	3,227.00	-	-	3,227.00	
37	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 1,2							66,728.25	
37.1	งานติดตั้งดวงโคม								
37.2	โคมดาวนไลท์ฝังเพดาน กลม 6"	27	ชุด	280.00	7,560.00	115.00	3,105.00	10,665.00	
	L1	27	ชุด	295.00	7,965.00	115.00	3,105.00	11,070.00	
	L1B LED 13W	27	ชุด	165.00	4,455.00	-	-	4,455.00	
37.3	- FL LED Strip 2 m./ Power Supply	4	ชุด	2,940.00	11,760.00	135.00	540.00	12,300.00	
37.4	พัดลมระบายอากาศ	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00	
37.5	พัดลมแบบใบพัดจร ขนาด 14"	2	ชุด	1,900.00	3,800.00	500.00	1,000.00	4,800.00	
								46,090.00	

กลุ่มงาน/งาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องนำชาย-หญิง ชั้น 1-2 อาคารบริหาร

สถานที่ก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 พ.ค. 2562

บาท : หน่วย

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
38	งานระบบไฟฟ้ากำลัง ชั้น 1,2								
38.1	งานติดตั้ง								
	สวิทช์ 2 GANG (ปุ่มเปิด 3 ชั้น) หน้ากากสแตนเลส	4	ชุด	1,035.00	4,140.00	80.00	320.00	4,460.00	
	เต้ารับ 2 GANG (ปุ่มรับไฟ 2 ชั้น) หน้ากากสแตนเลส	2	ชุด	445.00	890.00	110.00	220.00	1,110.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A 250 V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4	ชุด	52.00	208.00	80.00	320.00	528.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							118,916.25	