

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องเรียน อาคารคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

แบบ พร.4

สถานที่ก่อสร้าง : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ตุลาคม

พ.ศ.2561

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานฝ้าเพดาน								
	1.4.1 งานฝ้าเพดานยิปซัมหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ.	122.50	ตร.ม.						
	1.4.2 งานตกแต่งฝ้าเพดานยิปซัมหนา 9 มม. ต่างระดับ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ.	87.80	ม.						
	1.4.2 งานสีฝ้า มอก.2321-2549 (สีเลือกภายหลัง)	131.25	ตร.ม.						
	รวมฝ้าเพดาน								
1.5	งานพื้น								
	1.5.1 งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60X60	122.50	ตร.ม.						
	1.5.2 งานคิ้วอลูมิเนียม	5.00	เส้น						
	1.5.3 งานปรับระดับพื้นพร้อมขัดหยาบ	122.50	ม.						
	รวมพื้น								
	รวมงานสถาปัตยกรรม								
2	งานไฟฟ้าและสื่อสาร								
2.1	งานสายไฟ								
	2.1.1 สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 4.0 SQ.MM	225.00	ม.						
	2.1.2 สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 2.5 SQ.MM	800.00	ม.						
	2.1.3 สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1.5 SQ.MM	550.00	ม.						
	2.1.4 สายCAT6.	125.00	ม.						
	2.1.5 สายสัญญาณ HDMI M/M 20 เมตร v1.4	5.00	ชุด						

