

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ภายในหอประชุมใหญ่ จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2,100,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
 1. ปรับปรุงพื้นที่ภายในหอประชุมใหญ่
 - 1.1 งานสถาปัตยกรรม
 - 1.2 งานระบบไฟฟ้า
 - 1.3 งานระบบสุขาภิบาล
 - 1.4 งานครุภัณฑ์
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 2,099,993.84 บาท (สองล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ข)
 - 6.4 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6
 - 6.5 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4 (พ)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอินทนนท์ จันนิลลา
 - 7.2 นายผดุง สุขเกษม
 - 7.3 นางสาวลลิตา สิงห์ทอง
 - 7.4 นายพงศ์พันธุ์ ปิยะสสพันธุ์
 - 7.5 นายเอกรินทร์ งามักแว่น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารหอประชุมใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนพัฒนากายภาพ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F 1.3026	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,408,530.54	426,221.34	1,834,751.88	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,834,751.88	




(นายอินทนนท์ จันนิลลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายผดุง สุขเกษม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงศ์พันธุ์ ปิยะสพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวลลิตา สิงห์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกรินทร์ งามักแว่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ขั้นตอนในการประมาณราคาก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ต่างงาน(ขน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		-	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		1,333,015.29	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย		7,500.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		68,015.25	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		-	
	1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		-	
	1.7 งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 เป็นเงิน		1,408,530.54	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		-	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 เป็นเงิน		-	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์		-	
	3.2 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		1,408,530.54	

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสิ่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือต้นทุนเงินหน่วยซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสิ่งซื้อ ระบบโสตทัศน อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		203,927.09	
	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โดยตัวทุกชนิด		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		203,927.09	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาขบวนการซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงินโอนเงินและความจำเป็น		47,039.97	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		47,039.97	
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)		1,408,530.54	
	คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปแบบของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 = 1.3026		426,221.34	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก. (=ค่าFactor Fของค่างานส่วนที่ 1X ค่างานส่วนที่1)		1,834,751.88	
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		203,927.09	
	บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7		14,274.90	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข. (=ค่างานส่วนที่ 2 + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)		218,201.99	
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี)		47,039.97	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ค.		47,039.97	
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.		2,099,993.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารหอประชุมใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนพัฒนากายภาพ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานพื้น								
1.2.1	F-2 กระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 20x100 ซม.หนา 3 มม.	745.00	ตร.ม.	350.00	260,750.00	150.00	111,750.00	372,500.00	
1.2.2	บัวเชิงผนังพีวีซี 4 นิ้ว หนา 8 มม.	238.00	ม.	90.00	21,420.00	40.00	9,520.00	30,940.00	
1.2.3	F-1 พรอมลอน พร้อมติดตั้ง	188.00	ตร.ม.	590.00	110,920.00	80.00	15,040.00	125,960.00	
1.2.4	F-1B Polypropylene พร้อมติดตั้ง	270.00	ตร.ม.	430.00	116,100.00	70.00	18,900.00	135,000.00	
1.2.5	F-1C พรอมเครื่อง เส้นใย Polypropylene	80.00	ตร.ม.	550.00	44,000.00	80.00	6,400.00	50,400.00	
1.2.6	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว	67.00	ม.	50.00	3,350.00	50.00	3,350.00	6,700.00	
1.2.7	F-3 พื้นกรูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 12"x12" รมปูน	12.00	ตร.ม.	315.00	3,780.00	158.00	1,896.00	5,676.00	
1.2.8	ซีเมนต์กันซึม Floor seal (4กก/กระเบื้อง)	8.00	กก.	116.82	934.56	34.00	272.00	1,206.56	
1.2.9	สีย้อมไม้และรักรักษาเนื้อไม้	10.00	ตร.ม.	94.00	940.00	38.00	380.00	1,320.00	
	รวมงานพื้น				562,194.56		167,508.00	729,702.56	
1.3	งานผนัง								
1.3.1	ผนัง1 ห้อยน้ำ ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทกภายใน	25.00	ตร.ม.	36.00	900.00	34.00	850.00	1,750.00	
1.3.2	ทาสีขาว ตาม มอก.2321-2549 ทาอย่างน้อย 2 เที่ยว	25.00	ตร.ม.	75.00	1,875.00	82.00	2,050.00	3,925.00	
1.3.3	ผนัง2 กรูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	51.00	ตร.ม.	250.00	12,750.00	181.00	9,231.00	21,981.00	
1.3.4	ผนัง3 Wallpaper ไวนิล ลายทูลุชซ์	4.00	ตร.ม.	3,551.40	14,205.60	934.58	3,738.32	17,943.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารหอประชุมใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนพัฒนากายภาพ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.5	คิ้วสเตนเลส 12 มม.(2.4เมตร/ทอน)	27.00	ม.	541.27	14,614.29	-	-	14,614.29	
1.3.6	ผนัง1 ห้องประชุม ทาสีน้ำอะคริลิค 100% ทากายใน	1415.00	ตร.ม.	36.00	50,940.00	34.00	48,110.00	99,050.00	
1.3.7	ทาสีขาว ตาม มอก.2321-2549 (หอประชุม)	1440.00	ตร.ม.	-	-	10.00	14,400.00	14,400.00	
	ชุดล้างสีผนังเดิม								
					95,284.89		78,379.32	173,664.21	
1.4	รวมงานผนัง								
1.4.1	งานฝ้าเพดาน								
1.4.1	C-1 ติดตั้งแผ่นยิปซัม ชนิดกันชื้น ขนาด 60x120 ซม. หนา 9	925.00	ตร.ม.	115.51	106,846.75	34.65	32,051.25	138,898.00	
1.4.2	ทาสีน้ำอะคริลิค 100% ทากายใน ทาสีขาว	925.00	ตร.ม.	36.00	33,300.00	34.00	31,450.00	64,750.00	
	ตาม มอก.2321-2549 (ห้องน้ำ)								
1.4.3	C-3 ฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม.	12.00	ตร.ม.	312.00	3,744.00	75.00	900.00	4,644.00	
	คราโกลทะเลชุบสังกะสี								
1.4.4	ทาสีน้ำอะคริลิค 100% ทากายใน ทาสีขาว	12.00	ตร.ม.	36.00	432.00	34.00	408.00	840.00	
	ตาม มอก.2321-2549 (ห้องน้ำ)								
1.4.5	ช่อง Service ขนาด 45x45 ซม.	2.00	ช่อง	400.00	800.00	-	-	800.00	
1.4.6	C-2 ทาสีน้ำอะคริลิค 100% ทากายใน ทาสีขาว	220.00	ตร.ม.	36.00	7,920.00	34.00	7,480.00	15,400.00	
	ตาม มอก.2321-2549 (ห้องพัน)								
	รวมงานฝ้าเพดาน				153,042.75		72,289.25	225,332.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารหอประชุมใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนพัฒนากายภาพ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานประตูดูหน้าต่าง								
1.5.1	D1 ชุดประตูบาน UPVC -ขนาด 80x200 ซม. บานทึบ	2.00	ชุด	3,411.95	6,823.90	332.00	664.00	7,487.90	
1.5.2	D1B ชุดประตูบาน UPVC ขนาด 80x200 ซม. บานเกล็ดบนล่าง	2.00	ชุด	3,997.31	7,994.62	432.00	864.00	8,858.62	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง				14,818.52		1,528.00	16,346.52	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				825,340.72		507,674.57	1,333,015.29	
2	งานระบบสุขาภิบาล								
2.1	งานเดินท่อโวลโครก โปปลีสภาวะชาย	3.00	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
2.2	งานเดินท่อโวลโครก อ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
2.3	งานเดินท่อน้ำดี โปปลีสภาวะชาย	3.00	ชุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
2.4	งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล				7,500.00		-	7,500.00	
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
3.1	ลวดซีไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	4.00	ชุด	52.00	208.00	80.00	320.00	528.00	
3.2	โคมไฟควมโลที่ฝังเพดาน ขนาดประมาณ 150x175 มม.	6.00	ชุด	467.29	2,803.74	115.00	690.00	3,493.74	
3.3	หลอดไฟฟ้า Essential LED Bulb 9w รุ่นประหยัด	6.00	หลอด	107.47	644.82	-	-	644.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารหอประชุมใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ส่วนพัฒนาคุณภาพ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
4.1	UR โถปัสสาวะชายเซรามิค ชนิดแขวนผนัง ขนาด 30x35x69	3.00	ชุด	6,112.14	18,336.42	450.00	1,350.00	19,686.42	
4.2	พัดขาล้อโถปัสสาวะแบบกด โลหะชุโครเมียม	3.00	ชุด	1,831.77	5,495.31	103.00	309.00	5,804.31	
4.3	WT ก๊อกเดี่ยว ก้านโยก ขนาด 22 x 26.3 x 8.3 ซม.	2.00	ชุด	3,383.17	6,766.34	150.00	300.00	7,066.34	
4.4	TL สุขภัณฑ์แบบยื่นเดี่ยว 4.8 ลิตร	2.00	ชุด	21,429.90	42,859.80	450.00	900.00	43,759.80	
4.5	G ถังขยะแบบฝาปิดทรงเหลี่ยม 20 ลิตร	2.00	ชุด	350.46	700.92	-	-	700.92	
4.6	HS ชุดสายฉีดชำระ สเตนเลส พร้อมขอบเขวน	2.00	ชุด	794.39	1,588.78	70.00	140.00	1,728.78	
4.7	FD ตะแกรงทองเหลืองชุโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
4.8	SK อ่างล้างหน้าพร้อมเคาเตอร์ ขนาด 45 x 50 x 17 ซม.	2.00	ชุด	3,897.17	7,794.34	450.00	900.00	8,694.34	
4.9	MI กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เจียร์ปรี	2.00	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	
4.10	SP เครื่องจ่ายสบู่เหลวแบบกด	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	55.00	110.00	1,510.00	
4.11	เครื่องพอกอากาศ	3.00	ชุด	32,243.00	96,729.00	-	-	96,729.00	
4.12	พัดลมระบายอากาศ	4.00	เครื่อง	2,289.71	9,158.84	345.00	1,380.00	10,538.84	
4.13	กระจกเงาเจียร์ปรีขนาด 94x125 ซม.	1.00	บาน	2,785.34	2,785.34	-	-	2,785.34	
4.14	กระจกเงาเจียร์ปรีขนาด 128x68 ซม.	1.00	บาน	2,923.00	2,923.00	-	-	2,923.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				198,098.09		5,829.00	203,927.09	

ตาราง Factor F งานอาคาร		การคำนวณหาค่า Factor-F													
เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2 / ว281 ลว.19 มิถุนายน 2563													
เงินประกันผลงานหัก	0%														
ดอกเบี้ยเงินกู้	5%														
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%														
		Factor F = $D - ((D-E) * (A-B) / (C-B))$													
		<table border="1"> <tr> <td>B</td> <td>1,000,000</td> <td>B : ค่างานต้นทุนต่ำ</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1,408,530.54</td> <td>A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2,000,000</td> <td>C : ค่างานต้นทุนสูง</td> </tr> </table>		B	1,000,000	B : ค่างานต้นทุนต่ำ	A	1,408,530.54	A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)	C	2,000,000	C : ค่างานต้นทุนสูง			
B	1,000,000	B : ค่างานต้นทุนต่ำ													
A	1,408,530.54	A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)													
C	2,000,000	C : ค่างานต้นทุนสูง													
		<table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>1.3033</td> <td>D : Factor F ต้นต่ำ</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1.3017</td> <td>E : Factor F ต้นสูง</td> </tr> <tr> <td>Factor F =</td> <td>1.3026</td> <td>นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ</td> </tr> <tr> <td>A * Factor F</td> <td>1,834,751.88</td> <td></td> </tr> </table>		D	1.3033	D : Factor F ต้นต่ำ	E	1.3017	E : Factor F ต้นสูง	Factor F =	1.3026	นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ	A * Factor F	1,834,751.88	
D	1.3033	D : Factor F ต้นต่ำ													
E	1.3017	E : Factor F ต้นสูง													
Factor F =	1.3026	นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ													
A * Factor F	1,834,751.88														
		(ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง A,B,C เท่านั้น)													
ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F														
500,000	1.3056														
1,000,000	1.3033														
2,000,000	1.3017														
5,000,000	1.2985														
10,000,000	1.2926														
15,000,000	1.2576														
20,000,000	1.2500														
25,000,000	1.2230														