

ประมาณราคางานปรับปรุงหอผู้ป่วย Semi NICU ชั้น 9 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


แบบเลขที่

ส่วนราชการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร เป็นเงินประมาณ	5,977,614.29	
2	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ เป็นเงินประมาณ	530,292.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	6,507,906.29	
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น	6,500,000.00	
	หกล้านห้าแสนบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันทนา พันธุ์บุรณะ)

ลงชื่อ..... นามิมล เจนยงค์ศักดิ์.....กรรมการ

(แพทย์หญิงพรพิมล เจนยงค์ศักดิ์)

ลงชื่อ.....ภิรตพร แก้วดี.....กรรมการ

(นางสาวพัชรพร แก้วดี)

ประมาณราคางานปรับปรุงห้องผู้ป่วย Semi NICU ชั้น 9 จำนวน 1 งาน

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ


แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบที่ ปร.4


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.2989	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	4,602,058.89	1,375,555.40	5,977,614.29	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,977,614.29	
				5,977,614.29	
	ตัวอักษร	ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันทนา พันธุ์บุรณะ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(แพทย์หญิงพรพิมล เจริญศักดิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวพัชราพร แก้วดี)

ประมาณราคางานปรับปรุงห้องผู้ป่วย Semi NICU ชั้น 9 จำนวน 1 งาน

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประเภท ครุภัณฑ์สิ่งซื้อ

เจ้าของอาคาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ


แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบที่ ปร.4


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สิ่งซื้อ	495,600.00	34,692.00	530,292.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			530,292.00	
				530,292.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนสามหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันทนา พันธุ์บุรณะ)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(แพทย์หญิงพรพิมล เจริญศักดิ์)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นางสาวพัชราพร แก้วดี)

ประมาณราคางานปรับปรุงห้องผู้ป่วย Semi NICU ชั้น 9 จำนวน 1 งาน

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างาน(ขน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	1.1 งานรื้อถอน	-	40,000.00	
	1.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม	-		
	1.3 งานสถาปัตยกรรม	-	2,642,065.00	
	1.4 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	-	70,000.00	
	1.5 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	-	646,366.57	
	1.6 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	190,817.32	
	1.7 งานระบบกักขังทางกายภาพ	-	1,012,810.00	
	1.8 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	0.00	
	1.9 งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-	0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 เป็นเงิน		4,602,058.89	
2	กลุ่มงานที่ 2 (ค่าเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 เป็นเงิน		0.00	
3	กลุ่มงานที่ 3 (ค่าเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	-	
	3.2 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		4,602,058.89	

ประมาณราคางานปรับปรุงหอผู้ป่วย Semi NICU ชั้น 9 จำนวน 1 งาน

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ ระบบระบายอากาศ พร้อมการติดตั้ง	-	495,600.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		495,600.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาหมวดรวมซึ่งรวมค่าใช้จ้างและค่าภาษีไว้เรียบร้อยแล้ว) หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		0.00	
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 = 1.2989		4,602,058.89	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก.(=ค่า Factor F ของค่างานส่วนที่ 1X ค่างานส่วนที่ 1)		5,977,614.29	
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		495,600.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข.(=ค่างานส่วนที่ 2 + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)		530,292.00	
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี) รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ค.		-	
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.		6,507,906.29	

ประมาณราคางานปรับปรุงท่อผู้ป่วย Semi NICU ชั้น 9 จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ฝ่ายประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่
แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	ประตูบานไม้บานเปิดเดี่ยว ไม้้อดยงกริวลามิเนต ขนาด 900 X 2,000 มม. พร้อมอุปกรณ์	2	บาน	9,800.00	19,600.00	850.00	1,700.00	21,300.00	
-	ประตูบานไม้บานเปิดเดี่ยว ไม้้อดยงกริวลามิเนต ขนาด 900 X 2,000 มม. ปิดขอบล่างด้วยสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	1	บาน	10,800.00	10,800.00	850.00	850.00	11,650.00	
-	ประตูบานไม้บานเลื่อนเดี่ยว ไม้้อดยงกริวลามิเนต ขนาด 800 X 2,000 มม. พร้อมอุปกรณ์	2	บาน	9,500.00	19,000.00	850.00	1,700.00	20,700.00	
-	ประตูกระจกเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 800 X 2,000 มม. บานเลื่อนเดี่ยว Manual พร้อมอุปกรณ์	1	บาน	12,300.00	12,300.00	1,500.00	1,500.00	13,800.00	
-	ประตูกระจกเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 1,500 X 2,000 มม. บานเลื่อนเดี่ยว Manual พร้อมอุปกรณ์	1	บาน	19,500.00	19,500.00	2,500.00	2,500.00	22,000.00	
-	ประตูกระจกเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 800 X 2,000 มม. บานเลื่อนเดี่ยว Manual พร้อมอุปกรณ์	1	บาน	11,800.00	11,800.00	1,500.00	1,500.00	13,300.00	
เฟอร์นิเจอร์ บิวอิน									
-	ชุดตู้เตียงโครไม้นื้อแข็งกรู้อัดยงปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อม Top ฝาเทียมและบัวกันเปื้อนหินเทียมขนาด 600 X 3,750 X 800 มม.	1	ใบ	110,000.00	110,000.00	4,000.00	4,000.00	114,000.00	
-	ชุดตู้สูงโครไม้นื้อแข็งกรู้อัดยงปิดผิวด้วยลามิเนต หน้าบาน กรุลามิเนตขนาด 600 X 5,000 X 2,700 มม.	1	ใบ	210,000.00	210,000.00	6,000.00	6,000.00	216,000.00	
-	ชุดตู้สูงโครไม้นื้อแข็งกรู้อัดยงปิดผิวด้วยลามิเนต ขนาด 500 X 3,350 X 2,500 มม.	1	ใบ	128,000.00	128,000.00	4,000.00	4,000.00	132,000.00	
-	ชุดตู้สูงโครไม้นื้อแข็งกรู้อัดยงปิดผิวด้วยลามิเนต ขนาด 500 X 1,200 X 2,700 มม.	1	ใบ	59,000.00	59,000.00	3,000.00	3,000.00	62,000.00	
-	เคาน์เตอร์ Sink พร้อมตู้เขวน และ ชั้นติดตายโครไม้นื้ออัดยงปิดผิว ลามิเนต ขนาด 500 X 1,200 X 2,700 มม.	1	ใบ	59,000.00	59,000.00	3,000.00	3,000.00	62,000.00	
-	เคาน์เตอร์ Sink พร้อมตู้เขวน และ ชั้นติดตายโครไม้นื้ออัดยงปิดผิว ลามิเนต ขนาด 500 X 1,200 X 2,700 มม.	1	ใบ	59,000.00	59,000.00	3,000.00	3,000.00	62,000.00	
-	เคาน์เตอร์โครไม้นื้อแข็งกรู้อัดยงปิดผิวด้วยลามิเนต ขนาด 500 X 6,500 X 750 มม.	1	ใบ	230,000.00	230,000.00	6,500.00	6,500.00	236,500.00	
งานระบบไฟฟ้า								2,642,065.00	

ประมาณราคางานปรับปรุงห้องผู้ป่วย Semi NICU ชั้น 9 จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 ฝ่ายประมาณราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบติดตั้งแสงสว่าง								
-	โคมไฟ Fluorescent LED T8 2 X 18 W (2,100 lm)	21	โคม	2,390.00	50,190.00	450.00	9,450.00	59,640.00	
-	โคมไฟ Fluorescent LED T8 1 X 18 W (2,100 lm)	4	โคม	1,900.00	7,600.00	400.00	1,600.00	9,200.00	
-	หลอด LED T8 18 W (2,100 lm)	46	หลอด	250.00	11,500.00	50.00	2,300.00	13,800.00	
-	โคมไฟดาวไลท์ LED Panel 9 W	18	หลอด	800.00	14,400.00	45.00	810.00	15,210.00	
	สายไฟ								
-	THW2.5 Sq.mm.	3190	เมตร	8.15	25,998.50	7.00	22,330.00	48,328.50	
-	THW4 Sq.mm.	2420	เมตร	12.25	29,645.00	10.00	24,200.00	53,845.00	
-	1C-1.5 Sq.mm.FRC	238	เมตร	29.80	7,092.40	10.25	2,439.50	9,531.90	
-	CAT 6 (สายคอมพิวเตอร์)	1870	เมตร	23.00	43,010.00	16.00	29,920.00	72,930.00	
-	TIEV 4C (สายโทรศัพท์)	220	เมตร	19.20	4,224.00	10.00	2,200.00	6,424.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
-	EMT 1/2"	2695	เมตร	45.00	121,275.00	22.00	59,290.00	180,565.00	
-	Accessory	1	เทศา	24,302.17	24,302.17	10,000.00	10,000.00	34,302.17	
	อุปกรณ์								
-	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	15	ชุด	253.00	3,795.00	69.00	1,035.00	4,830.00	
-	เด้ารับไฟ	75	ชุด	540.00	40,500.00	144.00	10,800.00	51,300.00	
-	เด้ารับโทรศัพท์	2	ชุด	590.00	1,180.00	135.00	270.00	1,450.00	
-	เด้ารับ LAN	15	ชุด	590.00	8,850.00	135.00	2,025.00	10,875.00	
-	SMOKE DETECTOR	9	ชุด	1,235.00	11,115.00	150.00	1,350.00	12,465.00	
-	MANUAL STATION	1	ชุด	1,540.00	1,540.00	150.00	150.00	1,690.00	
-	STROBE LIGHT	1	ชุด	2,330.00	2,330.00	250.00	250.00	2,580.00	
-	Load Center Panel	2	ชุด	23,000.00	46,000.00	5,700.00	11,400.00	57,400.00	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า							646,366.57	
	หมวดระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	งานท่อทองแดง พร้อมข้อต่อ และ Support & Hanger								
-	ท่อทองแดง "TYPE L" Ø 3/8"	80	เมตร	105.00	8,400.00	30.00	2,400.00	10,800.00	
-	ท่อทองแดง "TYPE L" Ø 3/4"	37	เมตร	295.00	10,915.00	80.00	2,960.00	13,875.00	
-	Fittings, Support & Hangers	1	เทศา	5,795.00	5,795.00	1,739.00	1,739.00	7,534.00	

ประมาณราคางานปรับปรุงห้องผู้ป่วย Semi NICU ชั้น 9 จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 ฝ่ายประมาณราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำยา	5	ชุด	1,600.00	8,000.00	500.00	2,500.00	10,500.00	
-	ท่อน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ Condensate Drain	49	เมตร	19.00	931.00	25.00	1,225.00	2,156.00	
-	Fittings, Support & Hangers	1	เทศา	279.00	279.00	84.00	84.00	363.00	
-	ฉนวนหุ้มท่อทองแดง	117	เมตร	81.96	9,589.32	18.00	2,106.00	11,695.32	
-	Adhesive	1	เทศา	2,877.00	2,877.00	863.00	863.00	3,740.00	
-	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ Condensate Drain	49	เมตร	76.00	3,724.00	18.00	882.00	4,606.00	
-	Adhesive	1	เทศา	1,117.00	1,117.00	335.00	335.00	1,452.00	
-	งานทอลม Galvanized Steel Sheet	484	ตารางฟุต	18.00	8,712.00	24.00	11,616.00	20,328.00	
-	เบอร์ 24 GA	305	ตารางฟุต	16.00	4,880.00	18.00	5,490.00	10,370.00	
-	เบอร์ 26 GA	1	เทศา	2,614.00	2,614.00	784.00	784.00	3,398.00	
-	Duct Fittings, Hangers and Supports	1	เทศา	1,742.00	1,742.00	523.00	523.00	2,265.00	
-	Acrylic Duct Sealant & Adhesive	789	ตารางฟุต	50.00	39,450.00	15.00	11,835.00	51,285.00	
-	ฉนวนหุ้มทอลม Closed Cell	1	เทศา	18,500.00	18,500.00	2,650.00	2,650.00	21,150.00	
-	เกล็ดลมและอุปกรณ์ประกอบ	1	เทศา	12,800.00	12,800.00	2,500.00	2,500.00	15,300.00	
-	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (VD, GD etc.)								
รวมราคาหมวดระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								190,817.32	
-	งานระบบแก๊สทางการแพทย์								
-	wall outlet								
-	O2	20	ชุด	3,500.00	70,000.00	800.00	16,000.00	86,000.00	
-	Air	20	ชุด	3,500.00	70,000.00	800.00	16,000.00	86,000.00	
-	Vac	20	ชุด	3,500.00	70,000.00	800.00	16,000.00	86,000.00	
-	Valve & Zone valve								
-	Zone Valve Box 3 Gas	1	ชุด	27,000.00	27,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	
-	Local alarm 3 Gas	1	ชุด	135,000.00	135,000.00	3,000.00	3,000.00	138,000.00	
-	ท่อทองแดง								
-	Copper Tube ASTM B88 Type "L"	1	เทศา	380,000.00	380,000.00	55,000.00	55,000.00	435,000.00	

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	Copper Fitting	1	เทศา	76,000.00	76,000.00	11,000.00	11,000.00	87,000.00	
-	Hanger + Support + Screw	1	เทศา	39,500.00	39,500.00	12,310.00	12,310.00	51,810.00	
-	Test & Clean	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	รวมราคางานระบบแบริ่งทางการแพทย์								
	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
-	งานเดินท่อน้ำ	1	เทศา	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
-	งานสกัดและCoring	1	เทศา	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	รวมราคางานระบบสุขาภิบาล								
								70,000.00	

ประมาณราคางานปรับปรุงห้องผู้ป่วย Semi NICU ชั้น 9 จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 ฝ่ายประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์สิ่งซื้อ								
-	โคมไฟทำฝ้าถักถักการชนิดเคลื่อนย้ายได้ กำลังการส่องสว่าง 80,000 ลักซ์	1	ตัว	57,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
-	เครื่องปรับอากาศ FCU-01 Air Flow Rate 2,000 CFM Concealed Type	1	ชุด	57,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
-	เครื่องปรับอากาศ FCU-02 Air Flow Rate 600 CFM Concealed Type	1	ชุด	25,600.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
-	เครื่องปรับอากาศชนิด Wall Type ขนาดทำความเย็น 18,000 Btu/h	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
-	เครื่องปรับอากาศชนิด Wall Type ขนาดทำความเย็น 12,000 Btu/h	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
-	เครื่องปรับอากาศชนิด Ceiling Type ขนาดทำความเย็น 30,000 Btu/h	1	ชุด	39,500.00	39,500.00	-	-	39,500.00	
-	เครื่องสร้างอากาศแรงดันลบ EX-01 Modify Negative Pressure Air Flow Rate 900 CFM พร้อม Pre, Medium และ HEPA Filter	1	ชุด	275,000.00	275,000.00	-	-	275,000.00	
	รวมครุภัณฑ์สิ่งซื้อ							495,600.00	