



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ต่าบลองครักษ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครนายก

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบ ปร.5 (ก) แผ่นที่ 1

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบที่ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.3031	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,263,643.89	686,110.46	2,949,754.35	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,949,754.35	
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น			2,949,754.35	
	ตัวอักษร (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

x 


(นายชิตะ กิ่งทัพหลวง)

ประธานกรรมการ

x 

(นายโชคชัย เก่าวชาลี)

กรรมการ

x 

(นายฐิติวัชร อุบลธรรม)

กรรมการ



ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 ค่างาน(ขุมน)</b>			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	-	955,086.25	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล ทับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	-	-	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-	348,193.11	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	434,012.94	
	1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	-	
	1.7 งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่น(ถ้ามี)	-	-	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 เป็นเงิน</b>		<b>1,737,292.30</b>	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	526,351.59	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 เป็นเงิน</b>		<b>526,351.59</b>	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์		-	
	3.2 งานฝังบิวริวมและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน</b>		<b>-</b>	
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 1</b>		<b>2,263,643.89</b>	

ขั้นตอนในการประมาณราคาก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ระบบโสต ระบบโสตทัศน์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		161,007.90	
	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
	รวมค่างานส่วนที่ 2		161,007.90	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาหน่วยรวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเรื่องไม่คาดคิดและเป็นค่าภาษี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือค่าทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)		2,263,643.89	
	คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 =		1.3031	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก. (=ค่าFactor F ของค่างานส่วนที่ 1 X ค่างานส่วนที่ 1)		2,949,754.35	
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		161,007.90	
	บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		11,270.55	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข. (=ค่างานส่วนที่ 2 + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)		172,278.45	
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี)			
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ค.			
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.		3,122,032.80	

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร.4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

- 2 ธ.ค. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานทั้งหมด								
	งานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน							19,077.00	
2	งานก่อสร้างผนัง							123,420.10	
3	งานก่อสร้างพื้น							177,894.15	
4	งานก่อสร้างฝ้าเพดาน							68,535.00	
5	งานก่อสร้างประตูหน้าต่าง							566,160.00	
6	งานครุภัณฑ์ก่อสร้าง							526,351.59	
7	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							348,193.11	
8	งานระบบปรับอากาศ							434,012.94	
9	งานครุภัณฑ์สิ่งอื่น							161,007.90	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>2,424,651.79</b>	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลอโศกไร่ อำเภออโศกไร่ จังหวัดนครนายก  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

แบบ ปร.4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ - 2 ธ.ค. ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน								
1.1	ย้ายอิฐที่ชำรุดวางคลุมไปทางเดินของเดิมพร้อมสาย - รื้อกอง	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	
1.2	รื้อถอนเต้ารับไฟฟ้าพร้อมสาย - รื้อกอง	9.00	ชุด	-	-	30.00	270.00	270.00	
1.3	รื้อถอนเต้ารับ LAN พร้อมสาย - รื้อกอง	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
1.4	รื้อถอนโคมไฟหลอดฟลูออโรสเซียมตะแบกรวมสายและสวิทช์ - รื้อกอง	8.00	ชุด	-	-	30.00	240.00	240.00	
1.5	รื้อถอนพัดลมติดผนังของเดิม - รื้อกอง	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	
1.6	ย้ายลำโพงเสียงตามสาย - รื้อกอง	8.00	ชุด	-	-	30.00	240.00	240.00	
1.7	รื้อถอนราวกันตกสแตนเลส - รื้อกอง	30.00	เมตร	-	-	20.00	600.00	600.00	
1.8	รื้อถอนฝักบัวอาบน้ำ - รื้อขนไป (คร่าวเหล็กรื้อกอง)	200.00	ตร.ม	-	-	25.00	5,000.00	5,000.00	
1.9	รื้อถอนฝักบัวหินขัดเดิม (สกัดผิว) - รื้อขนไป	200.00	ตร.ม	-	-	50.00	10,000.00	10,000.00	
1.10	รื้อถอนผนังกระเบื้องตกแต่งลิฟท์ - รื้อขนไป	17.00	ตร.ม	-	-	35.00	595.00	595.00	
1.11	รื้อถอนเครื่องกระจายเสียงสัญญาณอินเตอร์เน็ต - รื้อกอง	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
1.12	ขนย้ายครุภัณฑ์ของเดิมไปตำแหน่งที่กำหนด 1 วัน	2.00	คน	-	-	331.00	662.00	662.00	
1.13	รื้อถอนบัวหินขัดเดิม - รื้อขนไป	43.00	เมตร	-	-	30.00	1,290.00	1,290.00	
								19,077.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมผลิต คณะเภสัชศาสตร์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

- 2 ธ.ค. 2565

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างผนัง								
2.1	เส้นแบ่งวัสดุตามเสถียรเงินกว้างไม่น้อยกว่า 20 มม.	10.00	เมตร	128.50	1,285.00	45.00	450.00	1,735.00	
2.2	ติดตั้งขั้วต่อทิว 43"	2.00	ชุด	2,190.00	4,380.00	70.00	140.00	4,520.00	
2.3	ติดตั้งขั้ววงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 10x5 ซม. ทำสีเก็บสี	18.00	เมตร	700.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
2.4	W1 ผนังเดิมขี้ออกสีเดิมจับเก็บรอยผนังทำความสะอาดและกรัดผิวผนัง	60.00	ตร.ม	-	-	10.00	600.00	600.00	
2.5	W1 ติดตั้งอิฐเทียบสีขาวปูซิด	60.00	ตร.ม	812.50	48,750.00	183.00	10,980.00	59,730.00	
2.6	W1 กาวซีเมนต์มาตรฐานสูง	60.00	ตร.ม	53.62	3,217.20	-	-	3,217.20	
2.7	W1 ทาสีน้ำอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549 ชนิดเนียนคุณภาพสูงสุด เกร็ดภายนอก พร้อมน้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ	60.00	ตร.ม	65.00	3,900.00	30.00	1,800.00	5,700.00	
2.8	W1 เคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบกันตะไคร่น้ำสูตรน้ำ	60.00	ตร.ม	14.53	871.80	20.00	1,200.00	2,071.80	
2.9	W2 ก่ออิฐขอบอุกรณ์แผ่น	4.00	ตร.ม	285.00	1,140.00	89.00	356.00	1,496.00	



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมผลิต คณะสัตวศาสตร์ ตำบลอองรักษ์ อำเภออองรักษ์ จังหวัดนครนายก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

แบบ ปร.4

เมื่อวันที่ - 2 ธ.ค. 2555

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.10	W2 ฉาบปูนเรียบ	4.00	ตร.ม	75.00	300.00	82.00	328.00	628.00	
2.11	W2 ติดตั้งอิฐทึบสีขาวปูติด	4.00	ตร.ม	812.50	3,250.00	183.00	732.00	3,982.00	
2.12	W2 กาวฉาบผนังอาคารสูง	4.00	ตร.ม	53.62	214.48	-	-	214.48	
2.13	W2 ทาสีน้ำอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549 ชนิดเนียน คุณภาพสูงสุด ภารตภายนอก พร้อมนํ้ายารองพื้นปูนเก่าสูตรนํ้า	4.00	ตร.ม	65.00	260.00	30.00	120.00	380.00	
2.14	W2 เคลือบผิวด้วยนํ้ายาคีลอปตํ้ากับตะกั่วสีครีมนํ้า	4.00	ตร.ม	14.53	58.12	20.00	80.00	138.12	
2.15	W3 ผนังขัดโป๊วรอยทําค่าความสะอาด	105.00	ตร.ม	-	-	10.00	1,050.00	1,050.00	
2.16	W3 สกิมโป๊วผนังฟิล์มออร์สํ้าเรื้อรูปรับแสงสีวงบาง	105.00	ตร.ม	76.50	8,032.50	70.00	7,350.00	15,382.50	
2.17	W3 ทาสีน้ำอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549 ชนิดเนียน คุณภาพสูงสุด ภารตภายนอก พร้อมนํ้ายารองพื้นปูนเก่าสูตรนํ้า	105.00	ตร.ม	65.00	6,825.00	30.00	3,150.00	9,975.00	
								123,420.10	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมผลิต คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลอโศกวิเศษ อำเภออโศกวิเศษ จังหวัดนครนายก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่      รายการเลขที่

แบบ ปร.4

เมื่อวันที่      - 2 ธ.ค. 2555

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้างพื้น								
3.1	F-1 พื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน	33.45	ตร.ม	95.00	3,177.75	82.00	2,742.90	5,920.65	
3.2	F-1 กระเบื้อง SPC Click-Lock ลายไม้ ขนาดประมาณ 9"X48" หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. รองพื้นค่า ขึ้นกันลึกลงไม่น้อยกว่า 0.5มม.	33.45	ตร.ม	860.00	28,767.00	120.00	4,014.00	32,781.00	
3.3	F-2 พื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน	150.00	ตร.ม	95.00	14,250.00	82.00	12,300.00	26,550.00	
3.4	F-2 กระเบื้องพอร์ซเลนลายหินสีเทาเข้ม ขนาดประมาณ 30X60ซม.	150.00	ตร.ม	485.42	72,813.00	184.00	27,600.00	100,413.00	
3.5	SK1 บัว PVC ลายไม้กลมกลืนสีพื้น สูง 4"	20.00	เมตร	33.00	660.00	60.00	1,200.00	1,860.00	
3.6	F1 พื้นปรับระดับด้วย Self-leveling	33.45	ตร.ม	250.00	8,362.50	60.00	2,007.00	10,369.50	
								177,894.15	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมผลิต คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลอรัญรักษ์ อำเภออรัญรักษ์ จังหวัดนครนายก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำกับهندราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่                      รายการเลขที่

เมื่อวันที่                      - 2 ธ.ค. 2565

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง								
4.1	C-1 ท้องพื้นดินขัดปัดผิวรอยทำความสะอาด	30.00	ตร.ม	-	-	10.00	300.00	300.00	
4.2	C-1 สกิมเค้ทท้องพื้นโพลีเอสเตอร์สำหรับแสดงผิวบาง	30.00	ตร.ม	76.50	2,295.00	70.00	2,100.00	4,395.00	
4.3	C-1 ทาสีน้ำอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549 ชนิดเนียน คุณภาพสูงสุด เกรดภายนอก พร้อมน้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ	30.00	ตร.ม	65.00	1,950.00	30.00	900.00	2,850.00	
4.4	C-2 ติดตั้งฝ้าใยหินบอร์ดหนา 9กมก ทนความชื้น คร่าโร้ทหะซุบสังกะสีแบบเรียบรอยต่อ	150.00	ตร.ม	236.60	35,490.00	75.00	11,250.00	46,740.00	
4.5	C-2 ทาสีน้ำอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549 ชนิดเนียน คุณภาพสูงสุด เกรดภายนอก พร้อมน้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ	150.00	ตร.ม	65.00	9,750.00	30.00	4,500.00	14,250.00	
								68,535.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมผลิต คณะเภสัชศาสตร์ ศาลากลางรั้ว อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครนายก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่      รายการเลขที่

แบบ ปร.4

เมื่อวันที่      - 25.10. 2565

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานก่อสร้างประตูหน้าต่าง								
5.1	D-1 ประตูบานเลื่อนคู่พร้อมหน้าต่างติดตาย ประกอบด้วย								
	• อลูมิเนียมอลูมิเนียม 1.5 มม. พร้อมอุปกรณ์ คร.มและ 5,500 บาท (255 ตร.ม)	2.00	ชุด	14,025.00	28,050.00	-	-	28,050.00	
	• กระดาษคอนกรีต	37.00	ตร.ฟุต	70.00	2,590.00	11.00	407.00	2,997.00	
	• มีจอบยาว 60 ซม.	2.00	คู่	2,790.00	5,580.00	100.00	200.00	5,780.00	
	• ป้ายตัวอักษรไฟดีวีซีเอ็น 15x55 ซม.	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	• สติ๊กเกอร์กำกับจัดซื้อแบบที่เรียนและชื่อไวรัส ขนาด A1	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
5.2	W-2 หน้าต่างบานติดตาย ประกอบด้วย								
	• อลูมิเนียมอลูมิเนียม 1.5 มม. คร.มและ 5,500 บาท (790 ตร.ม)	2.00	ชุด	43,450.00	86,900.00	-	-	86,900.00	
	• กระดาษโพลีเอทิลีนน้อยกว่า 6 มม.	168.00	ตร.ฟุต	18.00	3,024.00	11.00	1,848.00	4,872.00	
5.3	W-1 หน้าต่างบานติดตาย ประกอบด้วย								
	• อลูมิเนียมอลูมิเนียม 1.5 มม. คร.มและ 5,500 บาท (725 ตร.ม)	2.00	ชุด	39,875.00	79,750.00	-	-	79,750.00	
	• กระดาษโพลีเอทิลีนน้อยกว่า 6 มม.	154.00	ตร.ฟุต	18.00	2,772.00	11.00	1,694.00	4,466.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมผลิต คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำกับهندราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำกับهندราคากลาง

แบบเลขที่ รายนการเลขที่

แบบ ปร.4

เมื่อวันที่ 25.ค. 2565

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4	D-2 ประดูบานเลื่อนอัตโนมัติพร้อมหน้าต่างบานติดตาย ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>• อลูมิเนียมอบดำหนา 1.5 มม. และโครงเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3"x3" พร้อมอุปกรณ์ ตร.ม.ละ 5,500 บาท (28.20 ตร.ม)</li> <li>• กระจกสีหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.</li> <li>• อุปกรณ์บานเลื่อนอัตโนมัติ</li> <li>• มือจับยาว 80 ซม.</li> </ul>	1.00	ชุด	155,100.00	155,100.00	-	-	155,100.00	
		195.00	ตร.ฟุต	18.00	3,510.00	11.00	2,145.00	5,655.00	
		1.00	ชุด	26,800.00	26,800.00	-	-	26,800.00	
		1.00	คู่	2,990.00	2,990.00	100.00	100.00	3,090.00	
5.3	W-3 หน้าต่างบานติดตาย ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>• อลูมิเนียมอบดำหนา 1.5 มม. และโครงเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3"x3" ตร.ม.ละ 5,500 บาท (13.35 ตร.ม)</li> <li>• กระจกสีหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.</li> </ul>	2.00	ชุด	73,425.00	146,850.00	-	-	146,850.00	
		250.00	ตร.ฟุต	18.00	4,500.00	11.00	2,750.00	7,250.00	
								566,160.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลอตุลกษิ์ อำเภออตุลกษิ์ จังหวัดนครนายก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่      รายการเลขที่

เมื่อวันที่      - 2 ธ.ค. ๒๕๖5

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ	หน่วยเทศ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานครุภัณฑ์จัดสร้าง								
6.1	ครุภัณฑ์จัดสร้าง BF-1 ประกอบด้วย								
	• พื้นยกโครงสร้างเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมและยึดโครงสร้าง	25.00	ตร.ม	1,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	• พื้นไม้เนื้อดีขนาดหน้าไม้ยอกยาว 20 มม.	25.00	ตร.ม	328.13	8,203.25	108.00	2,700.00	10,903.25	
	• ปูด้วยพื้นไม้ลามิเนต	25.00	ตร.ม	850.00	21,250.00	120.00	3,000.00	24,250.00	
	• ที่นั่ง 1 และกระบะ	8.37	เมตร	9,000.00	75,330.00	120.00	1,004.40	76,334.40	
	• เบาะที่นั่ง 1 ทนไฟทนเทียม	7.50	เมตร	3,500.00	26,250.00	120.00	900.00	27,150.00	
	• ตู้เก็บของ จำนวน 2 ชุด	1.90	เมตร	9,000.00	17,100.00	120.00	228.00	17,328.00	
	• ที่นั่ง 2	3.05	เมตร	9,000.00	27,450.00	120.00	366.00	27,816.00	
	• เบาะที่นั่ง 2 ทนไฟทนเทียม	2.65	เมตร	3,500.00	9,275.00	120.00	318.00	9,593.00	
	• จัดสวนต้นไม้สีออกจริงระบบทนายแบบพิเศษ	3.00	ตร.ม	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6.2	ครุภัณฑ์จัดสร้าง BF-2 ประกอบด้วย								
	• พื้นยกโครงสร้างเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมและยึดโครงสร้าง	10.00	ตร.ม	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	• พื้นไม้เนื้อดีขนาดหน้าไม้ยอกยาว 20 มม.	10.00	ตร.ม	328.13	3,281.30	108.00	1,080.00	4,361.30	
	• ปูด้วยพื้นไม้ลามิเนต	10.00	ตร.ม	850.00	8,500.00	120.00	1,200.00	9,700.00	
	• ที่นั่ง โต๊ะและผ้าปกคาง	4.92	เมตร	20,000.00	98,400.00	120.00	590.40	98,990.40	
	• เบาะที่นั่งทนไฟทนเทียม	6.60	เมตร	3,500.00	23,100.00	120.00	792.00	23,892.00	
6.3	ครุภัณฑ์จัดสร้าง BF-3 ประกอบด้วย								
	• ที่นั่ง	4.92	เมตร	9,000.00	44,280.00	120.00	590.40	44,870.40	
	• ผ้าปกคาง	4.92	เมตร	3,500.00	17,220.00	120.00	590.40	17,810.40	
	• เบาะที่นั่งทนไฟทนเทียม	4.92	เมตร	3,500.00	17,220.00	120.00	590.40	17,810.40	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมผลิต คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลอรัญราษฎร์ อำเภออรัญราษฎร์ จังหวัดนครนายก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ รยการลงที่

แบบ ปร.4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ - 25.10. ๒5๖5

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.4	ครุภัณฑ์จัดสร้าง ผนังตามแต่ละลิฟท์ ประกอบด้วย								
	• ผนังตั้งแต่ไปรอยทำความสะอาด	4.00	ตร.ม	-	-	10.00	40.00	40.00	
	• ทำเสี้น้ำอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549 ชนิดเหนียว	4.00	ตร.ม	65.00	260.00	30.00	120.00	380.00	
	คุณภาพสูงสุด เกรดภายนอก พร้อมน้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ								
	• สติ๊กเกอร์ติดลิฟท์ ชนิดพีวีซี	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	• เหน้ล็กแผ่นหน้กว้าง 10 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. พร้อมทำสี	2.60	เมตร	2,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	• ผนังไม้้อัดยางหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. คร้่าว่าไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	12.00	ตร.ม	525.00	6,300.00	88.00	1,056.00	7,356.00	
	• แผ่นไม้เจาะร่อง HMR	12.00	ตร.ม	885.42	10,625.04	88.00	1,056.00	11,681.04	
	• ผนังสีน้ำอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549 ชนิดเหนียว								
	คุณภาพสูงสุด เกรดภายนอก พร้อมน้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ	12.00	ตร.ม	65.00	780.00	30.00	360.00	1,140.00	
	บนแผ่น HMR								
	• ป้ายบอกชั้น ขนาด 17x25 ซม.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
	• ผนังน้ำอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549 ชนิดเหนียว								
	คุณภาพสูงสุด เกรดภายนอก พร้อมน้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ	1.00	ตร.ม	65.00	65.00	30.00	30.00	95.00	
	บนป้ายบอกชั้น								
6.5	ครุภัณฑ์จัดสร้าง ป้ายห้อง 1 พร้อมโครงสร้าง	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
								526,351.59	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ รายการลงที่

แบบ ปร.4

เมื่อวันที่ ๒๕.๑๑.๖๖

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
7.1	โคม L1	102.00	ชุด	480.00	48,960.00	115.00	11,730.00	60,690.00	
7.2	หลอดโคม L1	102.00	ชุด	119.00	12,138.00	-	-	12,138.00	
7.3	โคม L2	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	115.00	690.00	7,890.00	
7.4	หลอดโคม L2	6.00	ชุด	220.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
7.5	โคม L3 พร้อมหลอด	6.00	ชุด	3,100.00	18,600.00	115.00	690.00	19,290.00	
7.6	หลอดโคม L3	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
7.7	โคม L4	6.00	ชุด	2,900.00	17,400.00	115.00	690.00	18,090.00	
7.8	หลอดโคม L4	6.00	ชุด	239.00	1,434.00	-	-	1,434.00	
7.9	โคม L5	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	115.00	115.00	5,015.00	
7.10	หน้าฉาก2 ช่อง พร้อม สวิตช์ไฟฟ้า (S) 3 อัน	8.00	ชุด	903.00	7,224.00	90.00	720.00	7,944.00	
7.11	หน้าฉาก2 ช่อง พร้อม สวิตช์ไฟฟ้า (L) 1 อัน	8.00	ชุด	499.00	3,992.00	90.00	720.00	4,712.00	
7.12	สายไฟ 2.5 Sq.mm IEC-01 (สวิตช์)	550.00	เมตร	9.18	5,047.90	7.00	3,850.00	8,897.90	
7.13	สายไฟ 1.5 Sq.mm IEC-01 (โคมไฟ)	760.00	เมตร	6.20	4,709.34	5.00	3,800.00	8,509.34	



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมมิลลียมิลล คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ราชภัฏ จันทบุรี  
 วิทยาลัยสงฆ์ราชภัฏจันทบุรี  
 ภาควิทยาเภสัชศาสตร์  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ รยการลงที่  
 25.ค. 755

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.14	ท่อ EMT 1/2"	340.57	เมตร	26.60	9,059.11	22.00	7,492.50	16,551.61	
7.15	งานกริดผนัง	23.00	จุด	-	-	450.00	10,350.00	10,350.00	
7.16	เผื่อความยาวสาย 15%	1.00	งาน	1,463.59	1,463.59	-	-	1,463.59	
7.17	เผื่อความยาวท่อ 15%	1.00	งาน	1,358.87	1,358.87	-	-	1,358.87	
7.18	เผื่อเบ็ดเตล็ดสาย 10%	1.00	งาน	975.72	975.72	-	-	975.72	
7.19	เผื่อเบ็ดเตล็ดท่อ 20%	1.00	งาน	941.87	941.87	-	-	941.87	
7.20	เครื่องกระจายสัญญาณ WIFI	2.00	ชุด	3,650.00	7,300.00	90.00	180.00	7,480.00	
7.21	สายสัญญาณ CAT6 (ของเครื่องกระจายสัญญาณ WIFI) เชื่อมเข้าระบบเดิม	100.00	เมตร	21.25	2,125.00	40.00	4,000.00	6,125.00	
7.22	ท่อ EMT 1/2"	100.00	เมตร	31.03	3,103.33	22.00	2,200.00	5,303.33	
7.23	เผื่อความยาวสาย 15%	1.00	งาน	318.75	318.75	-	-	318.75	
7.24	เผื่อความยาวท่อ 15%	1.00	งาน	465.50	465.50	-	-	465.50	
7.25	เผื่อเบ็ดเตล็ดสาย 10%	1.00	งาน	212.50	212.50	-	-	212.50	
7.26	เผื่อเบ็ดเตล็ดท่อ 20%	1.00	งาน	620.67	620.67	-	-	620.67	

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลอรัญราษฎร์ อำเภออรัญราษฎร์ จังหวัดนครนายก  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ รายนการเลขที่

เมื่อวันที่ - 2 ธ.ค. 2565

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.27	ติดตั้งลำโพงเสียงตามสายฝั่งซ้ายของเดิม	8.00	ชุด	-	-	115.00	920.00	920.00	
7.28	สาย CCTV	60.00	เมตร	25.00	1,500.00	35.00	2,100.00	3,600.00	
7.29	ท่อ EMT 1/2"	60.00	เมตร	26.60	1,596.00	22.00	1,320.00	2,916.00	
7.30	เมื่อความยาวสาย 15%	1.00	งาน	225.00	225.00	-	-	225.00	
7.31	เมื่อความยาวท่อ 15%	1.00	งาน	239.40	239.40	-	-	239.40	
7.32	เมื่อเปิดเคสตัดสาย 10%	1.00	งาน	150.00	150.00	-	-	150.00	
7.33	เมื่อเปิดเคสตัดท่อ 20%	1.00	งาน	319.20	319.20	-	-	319.20	
7.34	ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเดิม	1.00	ชุด	-	-	115.00	115.00	115.00	
7.35	หน้ากาก2 ช่อง พร้อม เสารับ (M) 2 อัน	6.00	ชุด	445.00	2,670.00	90.00	540.00	3,210.00	
7.36	หน้ากาก2 ช่อง พร้อม เสารับ (M) 1 อัน / USB 3.1A 1 อัน	42.00	ชุด	1,627.00	68,344.00	90.00	3,780.00	72,114.00	
7.37	หน้ากาก1 ช่อง พร้อม เสารับ CAT6 (M) 1 อัน	2.00	ชุด	1,627.00	3,254.00	90.00	180.00	3,434.00	
7.38	สายสัญญาณ CAT6 (ของเครื่องกระจายสัญญาณ WIFI) เชื่อมเข้าระบบเดิม	100.00	เมตร	21.25	2,125.00	40.00	4,000.00	6,125.00	
7.39	ท่อ EMT 1/2"	100.00	เมตร	26.60	2,660.00	22.00	2,200.00	4,860.00	

ประมาณราคาต่อก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลอภินิหาร อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา  
 วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.40	อุปกรณ์ประกอบสาย 10%	1.00	ชุด	212.50	212.50	-	-	212.50	
7.41	อุปกรณ์ประกอบท่อ 20%	1.00	ชุด	532.00	532.00	-	-	532.00	
7.42	สายไฟ 2.5 Sq.mm IEC-01	420.00	เมตร	9.18	3,854.76	7.00	2,940.00	6,794.76	
7.43	สายไฟ 2.5 Sq.mm IEC-01 (G)	180.00	เมตร	9.18	1,652.04	7.00	1,260.00	2,912.04	
7.44	ท่อ EMT 1/2"	172.00	เมตร	26.60	4,575.20	22.00	3,784.00	8,359.20	
7.45	งานรัดคั้ง	13.00	จุด	-	-	450.00	5,850.00	5,850.00	
7.46	งานกรัดพื้น	4.00	จุด	-	-	850.00	3,400.00	3,400.00	
7.47	เผื่อความยาวสาย 15%	1.00	งาน	826.02	826.02	-	-	826.02	
7.48	เผื่อความยาวท่อ 15%	1.00	งาน	686.28	686.28	-	-	686.28	
7.49	เผื่อเบ็ดเตล็ดสาย 10%	1.00	งาน	826.02	826.02	-	-	826.02	
7.50	เผื่อเบ็ดเตล็ดท่อ 20%	1.00	งาน	915.04	915.04	-	-	915.04	
7.51	เบรคเกอร์ 16 A (แสงสว่าง)	2.00	ชุด	98.00	196.00	25.00	50.00	246.00	
7.52	เบรคเกอร์กันดูด 20 A (เข้ารับไฟฟ้า)	2.00	ชุด	456.00	912.00	25.00	50.00	962.00	
7.53	เบรคเกอร์ 16 A	2.00	ชุด	98.00	196.00	25.00	50.00	246.00	
7.54	ตู้โหลดเซ็นเซอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 12 ช่อง	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,500.00	1,500.00	7,900.00	
					6,400.00		1,500.00	348,193.11	

ประมาณราคาต่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมผลิต คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลอโศกรักษ์ อำเภออโศกรักษ์ จังหวัดนครนายก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่                      รายการเลขที่

แบบ ปร.4

เมื่อวันที่                      - 2 มิ.ย. 2565

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานระบบปรับอากาศ								
8.1	เครื่องปรับอากาศชนิดผนังต่ำ 18,000 BTU	2.00	เครื่อง	28,900.00	57,800.00	1,500.00	3,000.00	60,800.00	
8.2	เซฟตี้สวิทช์ 1P 32A 220V	2.00	ชุด	1,187.70	2,375.40	1,500.00	3,000.00	5,375.40	
8.3	Cotting ผนัง 2"	2.00	ชุด	-	-	200.00	400.00	400.00	
8.4	ใส่รางครอบท่อเพิ่ม	60.00	เมตร	300.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8.5	เดินท่อน้ำยาเพิ่ม	60.00	เมตร	450.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
8.6	ติดตั้งปั้มน้ำทิ้งแอร์	2.00	ชุด	912.00	1,824.00	90.00	180.00	2,004.00	
8.7	เดินสายไฟปั้มน้ำทิ้งแอร์	2.00	ชุด	145.00	290.00	76.00	152.00	442.00	
8.8	เครื่องปรับอากาศ Cassette 30,000 BTU	4.00	เครื่อง	67,900.00	271,600.00	1,500.00	6,000.00	277,600.00	
8.9	เซฟตี้สวิทช์ 3P 30A 380V	4.00	ชุด	4,651.00	18,604.00	1,500.00	6,000.00	24,604.00	

ประมาณราคาต่อตาราง งานปรับปรุงพื้นที่จากกรรมสิทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ กำแพงนครราชสีมา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

แบบ ปร.4

เมื่อวันที่ - 2 ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.10	สายไฟ 4 Sq.mm IEC-01	130.00	เมตร	13.84	1,799.72	10.00	1,300.00	3,099.72	
8.11	สายไฟ 2.5 Sq.mm IEC-01 (G)	65.00	เมตร	9.18	596.57	7.00	455.00	1,051.57	
8.12	ท่อ EMT 1/2"	65.00	เมตร	31.03	2,017.17	22.00	1,430.00	3,447.17	
8.13	เพื่อความยาวสาย 15%	1.00	งาน	359.44	359.44	-	-	359.44	
8.14	เพื่อความยาวท่อ 15%	1.00	งาน	302.58	302.58	-	-	302.58	
8.15	เผื่อเบ็ดเตล็ดสาย 10%	1.00	งาน	239.63	239.63	-	-	239.63	
8.16	เผื่อเบ็ดเตล็ดท่อ 20%	1.00	งาน	403.43	403.43	-	-	403.43	
8.17	เบรกเกอร์ 20 A (เครื่องปรับอากาศ)	6.00	ชุด	98.00	588.00	25.00	150.00	738.00	
8.18	เบรกเกอร์ 20 A	2.00	ชุด	98.00	196.00	25.00	50.00	246.00	
8.19	ตู้ไฟลดแรงดันต่อ 3 เฟส 4 สาย 100A 12 ช่อง	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,500.00	1,500.00	7,900.00	
9	งานติดตั้งตู้							434,012.94	
9.1	นำหม้อแปลง ขนาด 0.90x2.10m ราคา 850บาท / ตร.ม	1.00	ชุด	1,606.50	1,606.50	-	-	1,606.50	
9.2	นำหม้อแปลง ขนาด 1.50x2.10m ราคา 850บาท / ตร.ม	2.00	ชุด	2,677.50	5,355.00	-	-	5,355.00	
9.3	นำหม้อแปลง ขนาด 2.00x2.10m ราคา 850บาท / ตร.ม	1.00	ชุด	3,570.00	3,570.00	-	-	3,570.00	
9.4	F17 เก้าอี้ช่างหนังสือ	22.00	ชุด	2,500.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
9.5	F18 โต๊ะช่างหนังสือ	11.00	ชุด	5,200.00	57,200.00	-	-	57,200.00	
9.6	F18 TOP กระดาษ	11.00	ชุด	752.40	8,276.40	-	-	8,276.40	
9.7	F21 TV 43" SMART TV	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
								161,007.90	