

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

<b>1. ชื่อโครงการ</b>	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ จำนวน 1 งาน	
<b>2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ</b>	คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
<b>3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>	1,789.500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)	
<b>4. ลักษณะงานโดยสังเขป</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องเดิม พร้อมขนกองเก็บ</li> <li>- งานรื้อถอนผนังกระเบื้องเดิมห้องน้ำ ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง และเก็บฉาบปูน</li> <li>- งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม ทำความสะอาด และติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. โครงที่บาร์ พร้อมแผ่นซับเสียง ทาสี</li> <li>- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิม พร้อมติดตั้ง LED แสงสีขาว โคมขุ่น โดยคำนวณแสงสว่างให้เพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานวิศวกรรม</li> <li>- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 9,000 BTU ภายในห้องควบคุม (Control room) และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU ภายในห้องจำลองปฏิบัติการทางพยาบาล (ห้องตรวจ) และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 BTU ภายในโถงทางเดินและห้องอเนกประสงค์</li> <li>- งานรื้อถอนประตูเดิม พร้อมทำบานเลื่อนอะลูมิเนียมพร้อมกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร บานเลื่อนด้านในห้องพัก พร้อมระบบล็อกในห้องพักหรือภายในห้องพร้อมเฟรมอะลูมิเนียมแบบโค้ง ติดตั้งประตูกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร พร้อมเฟรมอะลูมิเนียมบริเวณทางเข้าห้องจำลองสถานการณ์ของมนุษย์ (Simulation room) และติดตั้งประตูกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตรบานเลื่อนทางเดียวบริเวณทางเข้าห้องควบคุม (Control room)</li> <li>- ผนังกันห้องด้วยยิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร โครงเคร่าโลหะสังกะสีชุบ พร้อมบุแผ่นซับเสียงภายใน ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า 220 V มีกราวด์</li> <li>- ผนังกันห้องใหม่ติดตั้งกระจกใส ขนาดประมาณ 220 x 120 เซนติเมตร ติดฟิล์มแบบมองเห็นด้านเดียวจากภายในห้องควบคุม (Control room) พร้อมเฟรมอลูมิเนียม และติดตั้งกระจกใสขนาด 250 x 120 เซนติเมตร ติดฟิล์มแบบมองเห็นด้านเดียวจากภายในห้องอภิปรายผล (Debrief room) พร้อมเฟรมอลูมิเนียม</li> <li>- ชูต ล้าง และทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาล้างสี ทาสีปูนเก่าผนังภายในห้อง โดยต้องทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริง</li> <li>- ปิดทับพื้นที่หรือดำเนินการปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนเรียบร้อย โดยคำนึงถึงความปลอดภัย</li> </ul>	
<b>5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน 2568</b>	เป็นเงิน 1,758,443.16 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์)	
<b>6. บัญชีประมาณการราคากลาง</b>		
6.1 แบบ ปร.4	จำนวน 5 แผ่น	
6.2 แบบ ปร. 5 (ก)	จำนวน 1 แผ่น	
6.3 แบบ ปร. 5 (ข)	จำนวน 1 แผ่น	
6.4 แบบ ปร. 6	จำนวน 1 แผ่น	
<b>7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b>		
7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล		ประธานกรรมการ
7.2 นายศานติ ชูชาติเจริญพร		กรรมการ
7.3 อาจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร. ศิริจันทร์ทิพย์ บุญด้วยถาน		กรรมการ