

แบบสรุปราคากลางงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12/2

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปรงานก่อสร้าง	3,484,604.28	
2	สรุปรงานกลุ่มครุภัณฑ์	878,464.54	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	4,363,068.83	
	ราคากลาง	4,363,068.00	
	สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสามพันหกสิบแปดบาทถ้วน		

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผ่นที่	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี)			
	1.1 งานสถาปัตยกรรม		619,591.84	
	1.2 งานงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		704,544.76	
	1.3งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		711,526.49	
	1.4 งานระบบก๊าซทางการแพทย์		635,760.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 เป็นเงิน		2,671,423.09	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 เป็นเงิน			
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์			
	3.2 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		2,671,423.09	

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	รายการครุภัณฑ์		820,994.90
	รวมค่างานส่วนที่ 2		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี		
	รวมค่างานส่วนที่ 3		
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด		
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)		2,671,423.09
	คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 = 1.3044		813,181.19
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก. (=ค่า Factor F ของค่างานส่วนที่ 1 X ค่างานส่วนที่ 1)		3,484,604.28
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		820,994.90
	บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		57,469.64
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข. (=ค่างานส่วนที่ 2 + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)		878,464.54
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี)		
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ค.		
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.		4,363,068.83

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12, แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ								
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานเตรียมการและรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนพื้นที่เดิม (ตามแบบ)	1.00	เหมา		-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	รวมขนไปกอง และขนไปทิ้ง
	- งานรื้อถอนห้องน้ำ (ตามแบบ)	1.00	เหมา		-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	รวมขนไปกอง และขนไปทิ้ง
	- งานซ่อมแซมพื้นที่ส่วนที่ถูกรื้อถอน	1.00	งาน		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานกันพื้นและป้องกันพื้นกระเบื้องยางเดิม	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	
1.2	งานผนัง								
	- งานซ่อมแซมผนังเดิมพร้อมทาสีน้ำอะคริลิคชนิดกึ่งเงา	362.00	ตร.ม	80.00	28,960.00	50.00	18,100.00	47,060.00	รวมงานขัดลอกผิวเดิม
	- งานผนังยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบหนา 12 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ปู 2 ด้าน)	16.00	ตร.ม	683.00	10,928.00	130.00	2,080.00	13,008.00	
	- งานผนังแผ่นสำเร็จรูป Sandwich Panel หนา 100 mm.	48.00	ตร.ม	1,529.00	73,392.00	833.33	39,999.84	113,391.84	
	- งานทาสีผนัง (สีน้ำอะคริลิคชนิดกึ่งเงา)	362.00	ตร.ม	47.00	17,014.00	30.00	10,860.00	27,874.00	ทารองพื้นและสีจริงไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว
	- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ผนังห้องน้ำชนิดผิวมัน ขนาด 60 x 60 ซม.	74.00	ตร.ม	650.00	48,100.00	207.00	15,318.00	63,418.00	
1.3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น ฉาบเรียบหนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	275.00	ตร.ม	327.00	89,925.00	75.00	20,625.00	110,550.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิค)	275.00	ตร.ม	36.00	9,900.00	30.00	8,250.00	18,150.00	ทารองพื้นและสีจริงไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว
	- งานซ่อมฝ้าเพดานเดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
1.4	งานพื้น								
	- งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวกันลื่นขนาด 60x60 ซม.	18.00	ตร.ม	650.00	11,700.00	207.00	3,726.00	15,426.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12, แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	- DX : งานซ่อมแซมและปรับปรุงประตูเดิม	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	189.00	945.00	20,945.00	
	- D1 : ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว บานประตูมีช่องเปิดขนาด 900 มม. X 2000 มม.	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00	189.00	567.00	26,067.00	รวมอุปกรณ์มือจับและตัวล็อก
	- WX : งานซ่อมแซมหน้าต่างเดิม	7.00	ชุด	1,000.00	7,000.00	72.00	504.00	7,504.00	
1.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบ	2.00	ชุด	6,950.00	13,900.00	450.00	900.00	14,800.00	
	- โถปัสสาวะ	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	450.00	450.00	1,740.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	520.00	1,040.00	70.00	140.00	1,180.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12, แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	2.00	ชุด	499.00	998.00	120.00	240.00	1,238.00	
	- กระจกเงาติดผนัง	1.00	ชุด	1,420.00	1,420.00	70.00	70.00	1,490.00	
	- ราวมือจับผู้สูงอายุ	2.00	ชุด	2,590.00	5,180.00	105.00	210.00	5,390.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย	2.00	ชุด	1,150.00	2,300.00	70.00	140.00	2,440.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังในเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	2,810.00	5,620.00	450.00	900.00	6,520.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ากรูหินแกรนิต (ตามแบบ)	1.00	ชุด	17,900.00	17,900.00		-	17,900.00	ราคารวมค่าแรง
	- งานเชื่อมต่อท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง สำหรับเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ห้องน้ำ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	ราคารวมค่าแรง
	- งานเชื่อมต่อท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง สำหรับเคาน์เตอร์อ่างล้างมือพยาบาล	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00		-	7,000.00	ราคารวมค่าแรง
	รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม							619,591.84	
2	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
2.1	เครื่องปรับอากาศ								
2.1.1	เครื่องปรับอากาศคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil)								
	- FCU-12-01 60,000 BTUH / Duct Type	1.00	เครื่อง		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- FCU-12-02 60,000 BTUH / Duct Type	1.00	เครื่อง		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- FCU-12-03 12,000 BTUH / Cassette Type 1 Way	1.00	เครื่อง		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-12-04 18,000 BTUH / Cassette Type 1 Way	1.00	เครื่อง		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-12-05 18,000 BTUH / Cassette Type 1 Way	1.00	เครื่อง		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- Hanger & Support	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	รวมงานทำสัญญา
	- Accessories	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	รวมงานทำสัญญา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12, แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	ระบบท่อน้ำเย็น ท่อน้ำทิ้ง และฉนวนหุ้มท่อ								
2.2.1	ท่อน้ำเย็น : ท่อ PPR (PN20)								
	- Ø 3/4"	30.00	เมตร	83.00	2,490.00	24.90	747.00	3,237.00	
	- Ø 1"	48.00	เมตร	134.00	6,432.00	40.20	1,929.60	8,361.60	
	- Ø 1 1/2"	12.00	เมตร	325.00	3,900.00	97.50	1,170.00	5,070.00	
	- Ø 2"	36.00	เมตร	511.00	18,396.00	153.30	5,518.80	23,914.80	
	- Pipe Fitting	1.00	เหมา	12,487.20	12,487.20	3,746.16	3,746.16	16,233.36	
	- Hanger & Support	1.00	เหมา	3,121.80	3,121.80	936.54	936.54	4,058.34	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	1,560.90	1,560.90	468.27	468.27	2,029.17	
	- งานเชื่อมต่อท่อน้ำเย็นกับท่อเมนเดิมของอาคาร	1.00	เหมา	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00	รวมงานทำสัญลักษณ์
2.2.2	ท่อน้ำทิ้ง (CLASS 8.5)								
	- Ø 3/4"	12.00	เมตร	11.50	138.00	20.00	240.00	378.00	
	- Ø 1"	16.00	เมตร	15.00	240.00	20.00	320.00	560.00	
	- Ø 1-1/2"	24.00	เมตร	24.50	588.00	20.00	480.00	1,068.00	
	- Pipe Fitting	1.00	เหมา	386.40	386.40	115.92	115.92	502.32	
	- Hanger & Support	1.00	เหมา	96.60	96.60	28.98	28.98	125.58	รวมงานทำสัญลักษณ์
2.2.3	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น: Closed Cell Foam								
	- Ø 3/4" หนา 1-1/2"	30.00	เมตร	207.50	6,225.00	62.25	1,867.50	8,092.50	
	- Ø 1" หนา 1-1/2"	48.00	เมตร	251.00	12,048.00	75.30	3,614.40	15,662.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12, แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ø 1 1/2" หนา 1-1/2"	12.00	เมตร	349.50	4,194.00	104.85	1,258.20	5,452.20	
	- Ø 2" หนา 1-1/2"	36.00	เมตร	421.00	15,156.00	126.30	4,546.80	19,702.80	
	- Adhesive & Tape	1.00	เหมา	3,762.30	3,762.30	1,128.69	1,128.69	4,890.99	รวมงานทำสัญลักษณ์
2.2.4	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง : Closed Cell Foam								
	- Ø 3/4" หนา 1/2"	12.00	เมตร	49.50	594.00	20.00	240.00	834.00	
	- Ø 1" หนา 1/2"	16.00	เมตร	65.50	1,048.00	20.00	320.00	1,368.00	
	- Ø 1-1/2" หนา 1/2"	24.00	เมตร	82.50	1,980.00	24.75	594.00	2,574.00	
	- Adhesive & Tape	1.00	เหมา	362.20	362.20	108.66	108.66	470.86	
2.3	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ								
2.3.1	Gate Valve								
	- Ø 3/4"	6.00	อัน	505.00	3,030.00	151.50	909.00	3,939.00	
	- Ø 1"	4.00	อัน	705.00	2,820.00	211.50	846.00	3,666.00	
	- Ø 2"	2.00	อัน	1,880.00	3,760.00	564.00	1,128.00	4,888.00	
2.3.2	Balancing Valve								
	- Ø 3/4"	3.00	อัน	2,700.00	8,100.00	810.00	2,430.00	10,530.00	
	- Ø 1"	2.00	อัน	3,100.00	6,200.00	930.00	1,860.00	8,060.00	
	- Ø 2"	1.00	อัน	5,700.00	5,700.00	1,710.00	1,710.00	7,410.00	
2.3.3	2-Way Control Valve								
	- Ø 3/4"	3.00	อัน	3,900.00	11,700.00	1,170.00	3,510.00	15,210.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12, แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ø 1"	2.00	อัน	4,200.00	8,400.00	1,260.00	2,520.00	10,920.00	
2.3.4	Y-Strainer								
	- Ø 3/4"	3.00	อัน	850.00	2,550.00	255.00	765.00	3,315.00	
	- Ø 1"	2.00	อัน	1,260.00	2,520.00	378.00	756.00	3,276.00	
2.3.5	Automatic Air Vent								
	- Ø 1/2"	1.00	อัน	4,750.00	4,750.00	1,425.00	1,425.00	6,175.00	
2.3.6	Thermometer	2.00	อัน	1,625.00	3,250.00	487.50	975.00	4,225.00	
2.3.5	Accessories Of Valve	1.00	เหมา	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00	
2.3.6	ฉนวนหุ้มอุปกรณ์วาล์ว	1.00	เหมา	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00	
2.4	งานระบบท่อลมและอุปกรณ์								
2.4.1	ท่อลม Pre-Insulation Duct (PID Thk.20 mm.)								
	- แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Pre-Insulation Duct (PID Thk.20 mm.)	3,120.00	ตร.ฟุต	50.33	157,029.60	30.00	93,600.00	250,629.60	
	- Duct Fitting	1.00	เหมา	62,811.84	62,811.84	18,843.55	18,843.55	81,655.39	
	- Hanger & Support	1.00	เหมา	15,702.96	15,702.96	4,710.89	4,710.89	20,413.85	
	- อุปกรณ์ประกอบ (กาว,เทป,ทาสี และอื่นๆ)	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	9,000.00	9,000.00	39,000.00	
2.4.2	หน้ากากจ่ายลม (Supply Air Grille)								
	- SAG 12"x12" W/VD	12.00	ชุด	1,260.00	15,120.00	300.00	3,600.00	18,720.00	
2.4.3	หน้ากากลมกลับ (Return Air Grille)								
	- RAG 12"x24" W/VD	6.00	ชุด	2,353.00	14,118.00	300.00	1,800.00	15,918.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12, แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4.4	หน้ากากจ่ายลมบริสุทธิ์ (Fresh Air Grille)								
	- FAG 24"x18" W/INS	1.00	ชุด	1,728.00	1,728.00	300.00	300.00	2,028.00	
2.4.5	ชุดปรับปริมาณลม (Volume Damper)								
	- VD 10"x8"	2.00	ชุด	1,320.00	2,640.00	300.00	600.00	3,240.00	
	- VD 12"x8"	2.00	ชุด	1,370.00	2,740.00	300.00	600.00	3,340.00	
	- VD 20"x14"	2.00	ชุด	2,250.00	4,500.00	300.00	600.00	5,100.00	
2.5	แผ่นกรองอากาศ								
	- แผ่นกรองอากาศขั้นต้น Pre Filter (G4) ขนาด 24"x24"x2"	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00	
	- แผ่นกรองอากาศชั้นกลาง Medium Filter (F8) ขนาด 24"x24"x4"	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	200.00	400.00	9,400.00	
	รวมราคาหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							704,544.76	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
3.1	ตู้ไฟฟ้าและเบรกเกอร์								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ (3P 50AT/100AF 18 ช่อง)	2.00	ตู้	13,900.00	27,800.00	1,200.00	2,400.00	30,200.00	
	- เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 3P / 50A	2.00	ตัว	4,680.00	9,360.00	-	-	9,360.00	ราคารวมตู้
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P / 20A	36.00	ตัว	259.00	9,324.00	-	-	9,324.00	ราคารวมตู้
	- Fitting & Accessories	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	รวมงานทำสัญลักษณ์
3.2	สายเมนไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
3.2.1	สายเมนไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า IEC01 # 10 sq.mm	280.00	เมตร	39.93	11,180.40	16.00	4,480.00	15,660.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12, แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า IEC01 # 6 sq.mm	70.00	เมตร	22.92	1,604.40	12.00	840.00	2,444.40	
	- ท่อ IMC Ø 1 1/2"	70.00	เมตร	187.13	13,099.10	42.00	2,940.00	16,039.10	
	- Hanger & Support	1.00	เหมา	2,588.39	2,588.39	776.52	776.52	3,364.91	รวมงานทำสัญลักษณ์
	- Fitting & Accessories	1.00	เหมา	3,929.73	3,929.73	1,178.92	1,178.92	5,108.65	รวมงานทำสัญลักษณ์
3.2.2	สายเมนไฟฟ้าระบบปรับอากาศ								
	- สายไฟฟ้า IEC01 # 4 sq.mm	48.00	เมตร	13.93	668.64	10.00	480.00	1,148.64	
	- สายไฟฟ้า IEC01 # 2.5 sq.mm	534.00	เมตร	9.23	4,928.82	7.00	3,738.00	8,666.82	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	168.00	เมตร	31.03	5,213.04	22.00	3,696.00	8,909.04	
	- ท่อ Flex Ø 1/2"	36.00	เมตร	17.66	635.76	11.00	396.00	1,031.76	
	- Hanger & Support	1.00	เหมา	1,144.63	1,144.63	343.39	343.39	1,488.02	รวมงานทำสัญลักษณ์
	- Fitting & Accessories	1.00	เหมา	1,754.64	1,754.64	526.39	526.39	2,281.03	รวมงานทำสัญลักษณ์
3.3	งานระบบเดินไฟฟ้า								
	- เดินรับไฟฟ้าคู่ (สีแดง)	28.00	ชุด	170.00	4,760.00	90.00	2,520.00	7,280.00	รวมงานทำสัญลักษณ์
	- เดินรับไฟฟ้าคู่ (สีขาว)	30.00	ชุด	170.00	5,100.00	90.00	2,700.00	7,800.00	รวมงานทำสัญลักษณ์
	- สายไฟฟ้า IEC01 # 4 sq.mm	1,364.00	เมตร	13.93	19,000.52	10.00	13,640.00	32,640.52	
	- สายไฟฟ้า IEC01 # 2.5 sq.mm	682.00	เมตร	9.23	6,294.86	7.00	4,774.00	11,068.86	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	682.00	เมตร	31.03	21,162.46	22.00	15,004.00	36,166.46	
	- ท่อ Flex Ø 1/2"	154.00	เมตร	17.66	2,719.64	11.00	1,694.00	4,413.64	
	- Fitting & Accessories	1.00	เหมา	7,164.63	7,164.63	2,149.39	2,149.39	9,314.02	รวมงานทำสัญลักษณ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12, แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคมไฟฝังฝ้า (LED PANEL LIGHT ขนาด 1.20 x 0.60 m)	6.00	ชุด	2,499.00	14,994.00	250.00	1,500.00	16,494.00	
	- โคมไฟฝังฝ้า (LED PANEL LIGHT ขนาด 1.20 x 0.30 m)	21.00	ชุด	1,249.00	26,229.00	150.00	3,150.00	29,379.00	
	- โคมทาวนไลท์ (LED 13W)	39.00	ชุด	175.00	6,825.00	115.00	4,485.00	11,310.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	2.00	ชุด	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	8.00	ชุด	125.00	1,000.00	80.00	640.00	1,640.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง	2.00	ชุด	155.00	310.00	80.00	160.00	470.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 # 2.5 sq.mm	1,386.00	เมตร	9.23	12,792.78	7.00	9,702.00	22,494.78	
	- ท่อ EMT ø 1/2"	462.00	เมตร	31.03	14,335.86	22.00	10,164.00	24,499.86	
	- ท่อ Flex ø 1/2"	96.00	เมตร	17.66	1,695.36	11.00	1,056.00	2,751.36	
	- Fitting & Accessories	1.00	เหมา	4,809.37	4,809.37	1,442.81	1,442.81	6,252.18	รวมงานทำสัญลักษณ์
3.5	งานระบบเครือข่ายและสื่อสาร								
	- ตู้ระบบเครือข่ายขนาด 9U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	82,000.00	82,000.00	3,000.00	3,000.00	85,000.00	
	- Switch Hub 16 Port 1 G								
	- ปลั๊กสำหรับตู้ Rack 6 Outlet Universal								
	- UPS 1000 VA								
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	11.00	ชุด	450.00	4,950.00	90.00	990.00	5,940.00	รวมงานทำสัญลักษณ์
	- 4PR UTP CAT-6 CABLE	242.00	เมตร	20.00	4,840.00	10.00	2,420.00	7,260.00	
	- ท่อ EMT ø 1/2"	242.00	เมตร	31.03	7,509.26	22.00	5,324.00	12,833.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12, แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Heat Detector	1.00	ชุด		-	200.00	200.00	200.00	ของเดิมย้ายตำแหน่งและติดตั้งตามแบบ
	- Smoke Detector	6.00	ชุด		-	200.00	1,200.00	1,200.00	ของเดิมย้ายตำแหน่งและติดตั้งตามแบบ
	- Fitting & Accessories	1.00	เหมา	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	รวมงานทำสัญลักษณ์
3.9	งานระบบเสียงประกาศ (PA System)								
	- Sound speaker	2.00	ชุด		-	200.00	400.00	400.00	ของเดิมย้ายตำแหน่งและติดตั้งตามแบบ
	- Volume Control	2.00	ชุด		-	200.00	400.00	400.00	ของเดิมย้ายตำแหน่งและติดตั้งตามแบบ
	- Fitting & Accessories	1.00	เหมา	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	รวมงานทำสัญลักษณ์
	รวมราคาหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							711,526.49	
4	หมวดงานระบบก๊าซทางการแพทย์								
4.1	หัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ (Medical Gas Outlet)								
	- ออกซิเจน (O2)	12.00	ชุด	4,000.00	48,000.00	500.00	6,000.00	54,000.00	
	- สูญญากาศ (VAC)	6.00	ชุด	4,000.00	24,000.00	500.00	3,000.00	27,000.00	
	- อากาศ (AIR)	6.00	ชุด	4,000.00	24,000.00	500.00	3,000.00	27,000.00	
	- โลက်แขวนขวดซีกชั้น (WALL PLATE)	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	300.00	1,800.00	9,000.00	
4.2	วาล์วและโซนวาล์ว (Zone Valve)								
	- วาล์วทองเหลือง 3 ตอน รับความกดดันได้ 600 ปอนด์ / ตารางนิ้ว	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	
	บรรจุกล่องพร้อมเกจ์ 3 แก๊ส 3/4" ,3/4" ,1" OXY , VAC , AIR								
4.3	วัสดุติดตั้ง								
4.3.1	กล่องคอล์มน์อลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป สำหรับครอบท่อและหัวจ่าย	18.00	เมตร	1,200.00	21,600.00	500.00	9,000.00	30,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12, แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.3.2	กล่องคอล์มน์อลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป สำหรับครอบท่อแนวตั้ง	6.00	เมตร	800.00	4,800.00	100.00	600.00	5,400.00	
4.3.3	กล่องอลูมิเนียมคอมโพสิท สำหรับครอบโซนวาล์วและอลาร์ม	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	
4.3.4	ท่อทองแดง ASTM - TYPE L B-819 MED								
	- Ø 1/2"	84.00	เมตร	360.00	30,240.00	50.00	4,200.00	34,440.00	
	- Ø 3/4"	132.00	เมตร	580.00	76,560.00	60.00	7,920.00	84,480.00	
4.3.5	ท่อทองแดง ASTM - TYPE L B-88 MED								
	- Ø 3/4"	42.00	เมตร	520.00	21,840.00	60.00	2,520.00	24,360.00	
	- Ø 1"	66.00	เมตร	720.00	47,520.00	80.00	5,280.00	52,800.00	
	- ข้อต่อทองแดงชนิดหนา	1.00	เหมา	60,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลือง / ลวดเชื่อม / น้ำยาล้าง / แก๊สเชื่อม / สลักลักษณะท่อ	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1.00	เหมา	28,500.00	28,500.00	5,700.00	5,700.00	34,200.00	
	- งานทดสอบระบบ	1.00	เหมา	19,400.00	19,400.00	3,880.00	3,880.00	23,280.00	
4.4	ระบบสัญญาณแจ้งเตือนความผิดปกติระบบก๊าซทางการแพทย์								
	- เครื่องควบคุมแสง สัญญาณแสงและเสียงสำหรับช่าง และเจ้าหน้าที่แบบ Line Alarm 3 Gas LCD	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	5,000.00	5,000.00	85,000.00	
	รวมราคาหมวดงานระบบก๊าซทางการแพทย์							635,760.00	
	รวมราคางานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ							2,671,423.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ						
1.1	เครื่องปรับอากาศคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil)						
	- FCU-12-01 60,000 BTUH / Duct Type	1.00	เครื่อง	43,200.00	43,200.00	43,200.00	ราคารวมรีโมทชนิดมีสาย
	- FCU-12-02 60,000 BTUH / Duct Type	1.00	เครื่อง	43,200.00	43,200.00	43,200.00	ราคารวมรีโมทชนิดมีสาย
	- FCU-12-03 12,000 BTUH / Cassette Type 1 Way	1.00	เครื่อง	26,100.00	26,100.00	26,100.00	ราคารวมรีโมทชนิดมีสาย
	- FCU-12-04 18,000 BTUH / Cassette Type 1 Way	1.00	เครื่อง	28,600.00	28,600.00	28,600.00	ราคารวมรีโมทชนิดมีสาย
	- FCU-12-05 18,000 BTUH / Cassette Type 1 Way	1.00	เครื่อง	28,600.00	28,600.00	28,600.00	ราคารวมรีโมทชนิดมีสาย
1.2	ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป/ลอยตัว (Loose Furniture) และครุภัณฑ์อื่นๆ						
	- F-01 : โต๊ะทำงาน ขนาด 120 (W) x 60 (D) x 75 (H) cm	1.00	ตัว	3,490.00	3,490.00	3,490.00	
	- F-02 : เก้าอี้สำนักงาน ชนิดล้อเลื่อน	16.00	ตัว	2,140.19	34,243.04	34,243.04	
	- F-03 : ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 240 (W) x 40 (D) x 210 (H) cm.	1.00	ตู้	23,644.86	23,644.86	23,644.86	
	- F-04 : โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง	1.00	ตัว	13,800.00	13,800.00	13,800.00	
	- F-05 : โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 140 (W) x 60 (D) cm	3.00	ตัว	1,590.00	4,770.00	4,770.00	
	- F-06 : เตาอบไมโครเวฟ ขนาดความจุ 25 ลิตร	1.00	ตู้	2,590.00	2,590.00	2,590.00	
	- F-07 : ตู้เย็น 2 ประตู ความจุ 8.3 คิว	1.00	ตู้	8,990.00	8,990.00	8,990.00	
	- F-08 : TV จอ LED ขนาด 75 นิ้ว (SMART TV 75") พร้อมขาแขวน TV	1.00	เครื่อง	25,191.00	25,191.00	25,191.00	
	- F-09 : ตู้เก็บรองเท้า 3 บาน ขนาด 120 (W) x 39.7 (D) x 90 (H) cm.	4.00	ตู้	2,400.00	9,600.00	9,600.00	
	- F-10 : ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์สแตนเลส 5 ชั้น 2 ประตู	2.00	ตู้	68,900.00	137,800.00	137,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ

สถานที่ก่อสร้าง/งาน อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) ชั้น 12/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลางโดย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- F-11 : ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 90 (W) x 45 (D) x 185 (H) cm.	3.00	ตู้	5,950.00	17,850.00	17,850.00	
	- F-12 : ตู้เย็นเก็บยา 2 ประตู ความจุ 6.4 คิว	2.00	ตู้	5,990.00	11,980.00	11,980.00	
	- F-13 : ตู้ล็อกเกอร์เหล็กเก็บของ 9 ช่อง ขนาด 90 (W) x 45 (D) x 180 (H) cm	2.00	ตู้	13,029.00	26,058.00	26,058.00	
	- F-14 : นาฬิกาดิจิตอล ขนาด 60 (W) x 20 (D) x 4 (H) cm.	1.00	เครื่อง	1,690.00	1,690.00	1,690.00	
	- F-15 : หิ้งพระ ขนาด 40 (W) x 24 (D) x 5 (H) cm.	1.00	ชุด	598.00	598.00	598.00	
1.3	เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ (Built-in Furniture)						
	- BF-1 : ชุดเคาน์เตอร์พยาบาล โครงไม้กรุแผ่นไม้ HMR บูทด้วยแผ่นลามิเนต (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	199,000.00	199,000.00	199,000.00	
	- BF-2 : ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างมือและตู้แขวนลอย (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	95,000.00	95,000.00	95,000.00	
	- BF-3 : ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างมือและตู้แขวนลอย (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	รวมราคาครุภัณฑ์จัดซื้อหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ					820,994.90	