

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,150,000.00 บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) :

ก่อสร้างอาคาร สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน พื้นที่รวมประมาณ 1,000 ตารางเมตร พร้อมงานระบบตามรูปแบบและรายการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 27,675,316.92 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ ปร. 4 (ก) แผ่นที่ 1-31 (ตามเอกสารแนบ)

6.2 แบบ ปร. 4 (ข) แผ่นที่ 1-2 (ตามเอกสารแนบ)

6.3 แบบ ปร. 4 (พ) แผ่นที่ 1 (ตามเอกสารแนบ)

6.4 แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1-2 (ตามเอกสารแนบ)

6.5 แบบ ปร. 6 แผ่นที่ 1-3 (ตามเอกสารแนบ)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รองศาสตราจารย์สุทินรินทร์ เพชรรัตน์

7.2 นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี

7.3 นายลือชัย โปธิสกุล

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธรธรรมภาณี

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญาชนทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่ 1/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
1	กลุ่มงานที่ 1 งานต้นทูน								
1.1	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนและคืนสภาพ								
	- รื้อพื้นโครงสร้างอาคารเดิม	85	ตร.ม.		-	1,500.00	127,500.00	127,500.00	
	- รื้อย้ายประตูดิมากรรรมปลา	1	ชิ้น		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- รื้อท่อระบายน้ำเดิม	75	เมตร		-	500.00	37,500.00	37,500.00	
	- รื้อพื้นทางเท้าและคืนสภาพ	65	ตร.ม.	550.00	35,750.00	175.00	11,375.00	47,125.00	
	- ซ่อมพื้นกระเบื้องอาคารเดิม	28	ตร.ม.	650.00	18,200.00	195.00	5,460.00	23,660.00	
					53,950.00		196,835.00	250,785.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มโอ ขนาด 22x22 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ton/ต้น	32.00	ต้น	4,874.00	155,968.00	1,430.00	45,760.00	201,728.00	
	- เสาเข็มโอ ขนาด 26x26 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 35 ton/ต้น	31.00	ต้น	5,915.00	183,365.00	1,450.00	44,950.00	228,315.00	
	- ตัดเสาเข็ม ขนาด 22x22	32.00	ต้น		-	180.00	5,760.00	5,760.00	
	- ตัดเสาเข็ม ขนาด 26x26	31.00	ต้น		-	230.00	7,130.00	7,130.00	
	- ทดสอบ DYNAMIC LOAD TEST	2.00	ต้น		-	28,500.00	57,000.00	57,000.00	
					339,333.00		160,600.00	499,933.00	
2.2	งานฐานราก								
2.2.1	F1, F2, F5, F0								
	- ขุดดิน	34.00	ลบ.ม.		-	142.00	4,828.00	4,828.00	
	- ทราयरองพื้นหนา 0.10 ม.	4.00	ลบ.ม.	495.00	1,980.00	104.00	416.00	2,396.00	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 1:3:5 (ประเภท 1)	5.00	ลบ.ม.	1,610.00	8,050.00	426.00	2,130.00	10,180.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	7.00	ลบ.ม.	2,865.00	20,055.00	419.00	2,933.00	22,988.00	กันซึม 43บ.ต่อลิตร
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	75.00	กก.	22.00	1,650.00	5.00	375.00	2,025.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	1,153.00	กก.	22.00	25,366.00	5.00	5,765.00	31,131.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	37.00	กก.	35.00	1,295.00		-	1,295.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	85.00	ตร.ม.	400.00	34,000.00	139.00	11,815.00	45,815.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธรูปธรรมมาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่ 2/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	20.00	กก.	47.00	940.00	-	-	940.00	
	- กั้นซีม	75.00	ตร.ม.	70.00	5,250.00	20.00	1,500.00	6,750.00	
	- กลบดิน	18.00	ลบ.ม.		-	99.00	1,782.00	1,782.00	ขนจากใกล้อาคาร
2.2.2	F3, F01								
	- ชุดดิน	25.00	ลบ.ม.		-	142.00	3,550.00	3,550.00	
	- ทราयरองพื้นหนา 0.10 ม.	2.00	ลบ.ม.	495.00	990.00	104.00	208.00	1,198.00	
	- คอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม.	1.00	ลบ.ม.	1,610.00	1,610.00	426.00	426.00	2,036.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	5.50	ลบ.ม.	2,865.00	15,757.50	419.00	2,304.50	18,062.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	110.00	กก.	22.00	2,420.00	5.00	550.00	2,970.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	916.00	กก.	22.00	20,152.00	5.00	4,580.00	24,732.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	31.00	กก.	35.00	1,085.00		-	1,085.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	64.00	ตร.ม.	400.00	25,600.00	139.00	8,896.00	34,496.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	16.00	กก.	47.00	752.00		-	752.00	
	- กั้นซีม	57.00	ตร.ม.	70.00	3,990.00	20.00	1,140.00	5,130.00	
	- กลบดิน	17.00	ลบ.ม.		-	99.00	1,683.00	1,683.00	
2.2.3	F4								
	- ชุดดิน	9.00	ลบ.ม.		-	142.00	1,278.00	1,278.00	
	- ทราयरองพื้นหนา 0.10 ม.	1.00	ลบ.ม.	495.00	495.00	104.00	104.00	599.00	
	- คอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม.	0.50	ลบ.ม.	1,610.00	805.00	426.00	213.00	1,018.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	2.50	ลบ.ม.	2,865.00	7,162.50	419.00	1,047.50	8,210.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	50.00	กก.	22.00	1,100.00	5.00	250.00	1,350.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	395.00	กก.	22.00	8,690.00	5.00	1,975.00	10,665.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	14.00	กก.	35.00	490.00		-	490.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	15.00	ตร.ม.	400.00	6,000.00	139.00	2,085.00	8,085.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่ 3/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	4.00	กก.	47.00	188.00	-	-	188.00	
	- กั้นซีม	15.00	ตร.ม.	70.00	1,050.00	20.00	300.00	1,350.00	
	- กลบดิน	5.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2				196,923.00		62,629.00	259,552.00	
2.3	งานเสา								
2.3.1	C0, C01, C3, C5								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	12.00	ลบ.ม.	2,640.00	31,680.00	419.00	5,028.00	36,708.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	185.00	ตร.ม.	400.00	74,000.00	139.00	25,715.00	99,715.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	46.00	กก.	47.00	2,162.00	-	-	2,162.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	206.00	กก.	23.00	4,738.00	5.00	1,030.00	5,768.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	1,169.00	กก.	22.00	25,718.00	5.00	5,845.00	31,563.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	41.00	กก.	35.00	1,435.00	-	-	1,435.00	
2.3.2	C1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	9.00	ลบ.ม.	2,640.00	23,760.00	419.00	3,771.00	27,531.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	117.00	ตร.ม.	400.00	46,800.00	139.00	16,263.00	63,063.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	30.00	กก.	47.00	1,410.00	-	-	1,410.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	102.00	กก.	23.00	2,346.00	5.00	510.00	2,856.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	853.00	กก.	22.00	18,766.00	5.00	4,265.00	23,031.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	29.00	กก.	35.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
2.3.3	C2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	6.00	ลบ.ม.	2,640.00	15,840.00	419.00	2,514.00	18,354.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	58.00	ตร.ม.	400.00	23,200.00	139.00	8,062.00	31,262.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	15.00	กก.	47.00	705.00	-	-	705.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	73.00	กก.	23.00	1,679.00	5.00	365.00	2,044.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	458.00	กก.	22.00	10,076.00	5.00	2,290.00	12,366.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่4/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
2.3.4	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น C4	16.00	กก.	35.00	560.00	-	-	560.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 280 KSC Cylinder	8.00	ลบ.ม.	2,640.00	21,120.00	419.00	3,352.00	24,472.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	63.00	ตร.ม.	400.00	25,200.00	139.00	8,757.00	33,957.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	15.00	กก.	47.00	705.00	-	-	705.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
2.3.5	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5% - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11% - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น CX	155.00 632.00 24.00	กก. กก. กก.	23.00 22.00 35.00	3,565.00 13,904.00 840.00	5.00 5.00	775.00 3,160.00	4,340.00 17,064.00 840.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 280 KSC Cylinder	0.50	ลบ.ม.	2,640.00	1,320.00	419.00	209.50	1,529.50	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	139.00	278.00	1,078.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5% - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เนื้อวัสดุ 9% - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	2.00 11.00 1.00	กก. กก. กก.	23.00 22.00 35.00	46.00 242.00 35.00	5.00 5.00	10.00 55.00	56.00 297.00 35.00	
2.4	รวมราคา ข้อ 2.3				353,667.00		92,254.50	445,921.50	
2.4.1	งานคาน ชั้นที่1 B1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	3.00	ลบ.ม.	2,865.00	8,595.00	419.00	1,257.00	9,852.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	139.00	4,170.00	16,170.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	7.00	กก.	47.00	329.00	-	-	329.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5% - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11% - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	55.00 228.00 8.00	กก. กก. กก.	23.00 22.00 47.00	1,265.00 5,016.00 376.00	5.00 5.00	275.00 1,140.00	1,540.00 6,156.00 376.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิทยุแพร่พัทธวิทยุธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคาตกลง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่ 5/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
B2	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	25.00	ลบ.ม.	2,865.00	71,625.00	419.00	10,475.00	82,100.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	275.00	ตร.ม.	400.00	110,000.00	139.00	38,225.00	148,225.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	68.00	กก.	47.00	3,196.00	-	-	3,196.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	411.00	กก.	23.00	9,453.00	5.00	2,055.00	11,508.00	
B3	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	2,718.00	กก.	22.00	59,796.00	5.00	13,590.00	73,386.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	94.00	กก.	47.00	4,418.00	-	-	4,418.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	7.50	ลบ.ม.	2,865.00	21,487.50	419.00	3,142.50	24,630.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	73.00	ตร.ม.	400.00	29,200.00	139.00	10,147.00	39,347.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	18.00	กก.	47.00	846.00	-	-	846.00	
B4	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	125.00	กก.	23.00	2,875.00	5.00	625.00	3,500.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13%	895.00	กก.	22.00	19,690.00	5.00	4,475.00	24,165.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	31.00	กก.	47.00	1,457.00	-	-	1,457.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	3.00	ลบ.ม.	2,865.00	8,595.00	419.00	1,257.00	9,852.00	
B5	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	40.00	ตร.ม.	400.00	16,000.00	139.00	5,560.00	21,560.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	10.00	กก.	47.00	470.00	-	-	470.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	175.00	กก.	22.00	3,850.00	5.00	875.00	4,725.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13%	632.00	กก.	22.00	13,904.00	5.00	3,160.00	17,064.00	
- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	24.00	กก.	47.00	1,128.00	-	-	1,128.00		
- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	6.00	ลบ.ม.	2,865.00	17,190.00	419.00	2,514.00	19,704.00		
- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	60.00	ตร.ม.	400.00	24,000.00	139.00	8,340.00	32,340.00		
- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	15.00	กก.	47.00	705.00	-	-	705.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิชัยธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบึงศาล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคาตกลง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่ 6/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เพื่อวัสดุ 7%	377.00	กก.	22.00	8,294.00	5.00	1,885.00	10,179.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เพื่อวัสดุ 13%	1,976.00	กก.	22.00	43,472.00	5.00	9,880.00	53,352.00	
	- สลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	70.00	กก.	47.00	3,290.00		-	3,290.00	
	B6								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	2.00	ลบ.ม.	2,865.00	5,730.00	419.00	838.00	6,568.00	
	- ไม่แบบ (ใช้ 80 %)	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00	139.00	2,780.00	10,780.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	5.00	กก.	47.00	235.00		-	235.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	34.00	กก.	23.00	782.00	5.00	170.00	952.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	79.00	กก.	22.00	1,738.00	5.00	395.00	2,133.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เพื่อวัสดุ 13%	247.00	กก.	22.00	5,434.00	5.00	1,235.00	6,669.00	
	- สลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	10.00	กก.	47.00	470.00		-	470.00	
	B'								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	0.50	ลบ.ม.	2,865.00	1,432.50	419.00	209.50	1,642.00	
	- ไม่แบบ (ใช้ 80 %)	4.00	ตร.ม.	400.00	1,600.00	139.00	556.00	2,156.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	1.00	กก.	47.00	47.00		-	47.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	6.00	กก.	23.00	138.00	5.00	30.00	168.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	35.00	กก.	22.00	770.00	5.00	175.00	945.00	
	- สลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	1.00	กก.	47.00	47.00		-	47.00	
	B2'								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	6.00	ลบ.ม.	2,865.00	17,190.00	419.00	2,514.00	19,704.00	
	- ไม่แบบ (ใช้ 80 %)	3.00	ตร.ม.	400.00	1,200.00	139.00	417.00	1,617.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	1.00	กก.	47.00	47.00		-	47.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	3.00	กก.	23.00	69.00	5.00	15.00	84.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	24.00	กก.	22.00	528.00	5.00	120.00	648.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธชินราชธรรมภาณี

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่ 8/31

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญาบัณฑิตวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
2.5	งานพื้น								
2.5.1	งานพื้น ชั้น 1								
	S1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	66.00	ลบ.ม.	2,865.00	189,090.00	419.00	27,654.00	216,744.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	546.00	ตร.ม.	400.00	218,400.00	139.00	75,894.00	294,294.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	135.00	กก.	47.00	6,345.00	-	-	6,345.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	4,063.00	กก.	22.00	89,386.00	5.00	20,315.00	109,701.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	122.00	กก.	47.00	5,734.00	-	-	5,734.00	
	HC								
	- พื้นสำเร็จ (HOLLOWCORE) รับน้ำหนักปลอดภัย	378.00	ลบ.ม.	330.00	124,740.00	25.00	9,450.00	134,190.00	
	ไม่น้อยกว่า 400 kg/sq.m. (หนา 8 ซม.)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	19.00	ลบ.ม.	2,865.00	54,435.00	419.00	7,961.00	62,396.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	449.00	กก.	23.00	10,327.00	5.00	2,245.00	12,572.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	13.00	กก.	47.00	611.00	-	-	611.00	
2.5.2	งานพื้น ชั้นหลังคา								
	S1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	45.00	ลบ.ม.	2,865.00	128,925.00	419.00	18,855.00	147,780.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	365.00	ตร.ม.	400.00	146,000.00	139.00	50,735.00	196,735.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	90.00	กก.	47.00	4,230.00	-	-	4,230.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	2,669.00	กก.	22.00	58,718.00	5.00	13,345.00	72,063.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	80.00	กก.	47.00	3,760.00	-	-	3,760.00	
	S11								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	12.00	ลบ.ม.	2,865.00	34,380.00	419.00	5,028.00	39,408.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	100.00	ตร.ม.	400.00	40,000.00	139.00	13,900.00	53,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธรูปสุวรรณภณีย์

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่9/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) - เหล็กเสริมคอนกรีต	25.00	กก.	47.00	1,175.00		-	1,175.00	
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7% - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	499.00	กก.	22.00	10,978.00	5.00	2,495.00	13,473.00	
	รวมราคา ข้อ 2.5				1,127,939.00		247,877.00	1,375,816.00	
2.6	บันได								
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม - ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	5.00	ลบ.ม.	2,865.00	14,325.00	419.00	2,095.00	16,420.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) - เหล็กเสริมคอนกรีต	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00	139.00	3,475.00	13,475.00	
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7% - เหล็กข้อ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เนื้อวัสดุ 9% - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	6.00	กก.	47.00	282.00		-	282.00	
		187.00	กก.	22.00	4,114.00	5.00	935.00	5,049.00	
		271.00	กก.	22.00	5,962.00	5.00	1,355.00	7,317.00	
		13.00	กก.	47.00	611.00		-	611.00	
	รวมราคา ข้อ 2.6				35,294.00		7,860.00	43,154.00	
2.7	งานเหล็กบุปรณม โครงหลังคา								
	- WF-200x400 นน. 66 kg./ม. - WF-100x150 นน.21.10 kg./ม. - C-125x50x2x2.3 @ 1.00 ม.; นน.4.51 kg./ม.	5,940.00	กก.	37.00	219,780.00	15.00	89,100.00	308,880.00	
		27,001.00	กก.	37.00	999,037.00	15.00	405,015.00	1,404,052.00	
		2,941.00	กก.	37.00	108,817.00	15.00	44,115.00	152,932.00	
	งานสี								
	- สีกันสนิม - ทาสีน้ำมันทับหน้า TOA	465.00	ตร.ม.	40.00	18,600.00	35.00	16,275.00	34,875.00	
		465.00	ตร.ม.	40.00	18,600.00	35.00	16,275.00	34,875.00	
	รวมราคา ข้อ 2.7				1,364,834.00		570,780.00	1,935,614.00	
2.8	งานค้ำยัน ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) - เหล็กเสริมคอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	2,865.00	8,595.00	419.00	1,257.00	9,852.00	
		3.00	กก.	400.00	1,200.00	139.00	417.00	1,617.00	
		60.00	กก.	47.00	2,820.00		-	2,820.00	
		400.00	กก.	22.00	8,800.00	5.00	2,000.00	10,800.00	
		12.00	กก.	47.00	564.00	-	-	564.00	
	รวมราคา ข้อ 2.8				21,979.00		3,674.00	25,653.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารอาหารพระพุทธรธรรมภาณี

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่ 10/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
2.9	งานโครงสร้างลานคอนกรีต								
	- เสาค้ำ 0.22x0.22 ม.	13.00	ต้น	4,874.00	63,362.00	1,430.00	18,590.00	81,952.00	
	- ตัดหัวเสาเข็ม 0.22x0.22 ม.	13.00	ต้น	-	-	180.00	2,340.00	2,340.00	
	- ขุดดิน	13.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	1,846.00	1,846.00	
	- ทราयरองพื้นหนา 0.10 ม.	2.00	ลบ.ม.	495.00	990.00	104.00	208.00	1,198.00	
	- คอนกรีตหยอบหนา 0.10 ม. 1:3:5 (ประเภท 1)	0.50	ลบ.ม.	1,610.00	805.00	426.00	213.00	1,018.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	4.00	ลบ.ม.	2,865.00	11,460.00	419.00	1,676.00	13,136.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เพื่อวัสดุ 7%	64.87	กก.	22.00	1,427.14	5.00	324.35	1,751.49	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	41.54	กก.	22.00	913.88	5.00	207.70	1,121.58	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	25.00	กก.	47.00	1,175.00	-	-	1,175.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	139.00	4,170.00	16,170.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	20.00	กก.	47.00	940.00	-	-	940.00	
	- กลบดิน	8.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	792.00	792.00	
	ลานคานคอติน B1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	4.50	ลบ.ม.	2,865.00	12,892.50	419.00	1,885.50	14,778.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	52.00	ตร.ม.	400.00	20,800.00	139.00	7,228.00	28,028.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	8.00	กก.	47.00	376.00	-	-	376.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	76.69	กก.	22.00	1,687.18	5.00	383.45	2,070.63	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	291.61	กก.	22.00	6,415.42	5.00	1,458.05	7,873.47	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ต้น	12.00	กก.	47.00	564.00	-	-	564.00	
	ลานคานคอติน B2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	8.00	ลบ.ม.	2,865.00	22,920.00	419.00	3,352.00	26,272.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	90.00	ตร.ม.	400.00	36,000.00	139.00	12,510.00	48,510.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	20.00	กก.	47.00	940.00	-	-	940.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	622.50	กก.	22.00	13,695.00	5.00	3,112.50	16,807.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 11/31

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธรูปธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	833.68	กก.	22.00	18,340.96	5.00	4,168.40	22,509.36	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	25.00	กก.	47.00	1,175.00	-	-	1,175.00	
	ลานคานาคอนคิน B2'								
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	2.50	ลบ.ม.	2,865.00	7,162.50	419.00	1,047.50	8,210.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	139.00	4,170.00	16,170.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	12.00	กก.	47.00	564.00	-	-	564.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5%	45.00	กก.	22.00	990.00	5.00	225.00	1,215.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	284.00	กก.	22.00	6,248.00	5.00	1,420.00	7,668.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เนื้อวัสดุ 13%	135.30	กก.	22.00	2,976.60	5.00	676.50	3,653.10	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	25.00	กก.	47.00	1,175.00	-	-	1,175.00	
	งานพื้น S12								
	- ปรับระดับดิน	175.00	ตร.ม.	-	-	99.00	17,325.00	17,325.00	
	- ทฤษฎม	20.00	ตร.ม.	410.00	8,200.00	99.00	1,980.00	10,180.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	2.50	ลบ.ม.	2,865.00	7,162.50	419.00	1,047.50	8,210.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	10.00	ตร.ม.	400.00	4,000.00	139.00	1,390.00	5,390.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	2.50	กก.	47.00	117.50	-	-	117.50	
	- แผ่น PE กันชื้น	175.00	ตร.ม.	7.00	1,225.00	-	-	1,225.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	2,095.80	กก.	22.00	46,107.60	5.00	10,479.00	56,586.60	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	65.00	กก.	47.00	3,055.00	-	-	3,055.00	
					329,862.78		104,225.45	434,088.23	
2.10	งานพื้น ค.ส.ล. ได้ห้องน้ำ								
	- ปรับระดับดิน	85.00	ตร.ม.	-	-	99.00	8,415.00	8,415.00	
	- ทราบบดอัดแน่น	12.00	ลบ.ม.	410.00	4,920.00	99.00	1,188.00	6,108.00	
	- cribคอนกรีต	37.00	เมตร	475.00	17,575.00	250.00	9,250.00	26,825.00	
	- คอนกรีตพื้นโครงสร้าง f'c 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	8.50	ลบ.ม.	2,865.00	24,352.50	419.00	3,561.50	27,914.00	
	- ผิวขัดมันเรียบ	85.00	ตร.ม.	40.00	3,400.00	40.00	3,400.00	6,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี




เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญาบัณฑิต สุขประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 12/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	หมวดงานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล.ผิวกรวดล้าง เบอร์ 4 สีน้ตาลเทา เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงาใสกันซีมี	417	ตร.ม.	470.00	195,990.00	230.00	95,910.00	291,900.00	
	สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA								
	รอยต่อผนัง เส้นแบ่งแนวอลูมิเนียมขนาด 10 มม.	368	ตร.ม.	2,200.00	809,600.00	220.00	80,960.00	890,560.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ปูหินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.60x1.20 ม. ยานแนวด้วยกาวยาแนว								
	พรีเมียมพลัส สีเทาแกรนิต (0774) ทรายละเอียด เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงาใสกันซีมี								
	สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA								
	- พื้น ค.ส.ล.ปูไม้สักขนาด 1"x6" ติดเส้นเคลือบผิวด้วย เบเยอร์ วูดสเทน ซูพรีเมียม	37	ตร.ม.	2,200.00	81,400.00	199.00	7,363.00	88,763.00	
	สีย้อมไม้ชนิดกึ่งเงาของเบเยอร์								
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมทรายกันซีมี ทาด้วยซีเมนต์กันซีมี ทรายละเอียด ปูด้วยกระเบื้องรุ่น	97	ตร.ม.	780.00	75,660.00	222.00	21,534.00	97,194.00	
	VENEZIA TERRAZZO GREY MATT RAN4 R10 60X60 ของ Thaisoung								
	ยานแนวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาประกาย								
	- พื้น ค.ส.ล.ปูด้วยกระเบื้องรุ่น GSM TERRAZZO S WHITE MATT R9 60X60	40	ตร.ม.	940.00	37,600.00	222.00	8,880.00	46,480.00	
	ของThaisoung ยานแนวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาประกาย								
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมทรายกันซีมี ทาด้วยซีเมนต์กันซีมี ทรายละเอียด ปูด้วยกระเบื้องรุ่น	26	ตร.ม.	780.00	20,280.00	222.00	5,772.00	26,052.00	
	VENEZIA TERRAZZO WHITE MATT RAN4 R10 60X60 ของ Thaisoung								
	ยานแนวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก								
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมทรายกันซีมี ทาด้วยซีเมนต์กันซีมีประเภทอะคริลิกชนิดยืดหยุ่นคุณภาพสูง	483	ตร.ม.	120.00	57,960.00	50.00	24,150.00	82,110.00	
	รุ่น SikaÖRoofseal สีเทาของ Sika หรือเทียบเท่า								
	- ร่องถนนผิวลานเดิม และทำผิวกรวดล้างเบอร์4 สีน้ตาลเทา เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงาใส	147	ตร.ม.	470.00	69,090.00	300.00	44,100.00	113,190.00	
	กันซีมีสำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA								
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน หรืออื่น ๆ	1,615	ตร.ม.	104.00	167,960.00	82.00	132,430.00	300,390.00	
	รวมราคา ข้อ 3.1				1,515,540.00		421,099.00	1,936,639.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพัชรธรรมภาณี

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคาทาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 15/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ตราช่าง เครื่องจักรที่บาร์ ระบบเอ็ม ความสูงสันโครงเหล็ก 38 มม. หน้าโครงกว้าง 24 มม. หน้า 0.38 มม. ตราช่าง	32	ตร.ม.	120.00	3,840.00	94.00	3,008.00	6,848.00	
	- ฝาพาดาน ค.ส.ล. แต่งท้องพื้นเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก Shield-1 (ชนิดเนียน)								
	รหัสสี W9119 (Snow ball) ของ TOA								
	- โครงสร้างเหล็ก ขนาดดูแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ทาสีกันไฟและทับหน้าด้วยสีน้ำมัน ทาสีกันสนิมทีโออี รัดด์ บริเวณที่ฟ และทับหน้าด้วยสีน้ำมันเคลือบด้าน	488	ตร.ม.	80.00	39,040.00	70.00	34,160.00	73,200.00	
	สี Clear Mind (TOA7006) ของ TOA								
	รวมราคา ข้อ 3.3				585,091.00		102,819.00	687,910.00	
3.4	หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1 ขนาด 4.40x5.45 ม.	1	ชุด	246,870.00	246,870.00	7,500.00	7,500.00	254,370.00	
	- ป2 ขนาด 4.45x3.45 ม.	10	ชุด	90,490.00	904,900.00	500.00	5,000.00	909,900.00	
	- ป3 ขนาด 1.85x2.45 ม.	2	ชุด	61,040.00	122,080.00	3,500.00	7,000.00	129,080.00	
	- ป4 ขนาด 1.10x2.45 ม.	1	ชุด	38,100.00	38,100.00	2,500.00	2,500.00	40,600.00	
	- ป5 ขนาด 1.10x2.45 ม.	2	ชุด	35,040.00	70,080.00	2,500.00	5,000.00	75,080.00	
	- ป6 ขนาด 1.10x2.45 ม.	1	ชุด	37,840.00	37,840.00	2,500.00	2,500.00	40,340.00	
	- น1 ขนาด 0.70x2.15 ม.	12	ชุด	12,750.00	153,000.00	1,200.00	14,400.00	167,400.00	
	- น2 ขนาด 0.70x1.55 ม.	6	ชุด	10,030.00	60,180.00	1,000.00	6,000.00	66,180.00	
	- น3 ขนาด 4.75x0.70 ม.	6	ชุด	21,190.00	127,140.00	5,000.00	30,000.00	157,140.00	
	- น4 ขนาด 3.96x0.70 ม.	2	ชุด	18,820.00	37,640.00	4,000.00	8,000.00	45,640.00	
	- น5 ขนาด 2.25x0.70 ม.	5	ชุด	10,910.00	54,550.00	1,500.00	7,500.00	62,050.00	
	- น6 ขนาด 1.35x1.85 ม.	2	ชุด	13,950.00	27,900.00	1,000.00	2,000.00	29,900.00	
	- น7 ขนาด 4.40x4.10 ม.	1	ชุด	119,970.00	119,970.00	5,000.00	5,000.00	124,970.00	
	- น8 ขนาด 1.00x0.50 ม.	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	500.00	1,000.00	16,000.00	
	รวมราคา ข้อ 3.4				2,015,250.00		103,400.00	2,118,650.00	
3.5	หมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น Square : C-0512 Cotto	8	ชุด	2,550	20,400.00	450.00	3,600.00	24,000.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) พร้อมระบบครบชุด รุ่น CT4907AC Cotto	9	ชุด	11,550	103,950.00	200.00	1,800.00	105,750.00	
	- กระชกเงา (ดูแบบขยาย)	2	ชุด	1,100	2,200.00	70.00	140.00	2,340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารอาหารพระพุทธรูปธรรมภาณี

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญาบัณฑิตวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 16/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กุหลาบสังเคราะห์อะคริลิก หนา 12 มม.	2	ชุด	4,800	9,600.00	1,200.00	2,400.00	12,000.00	
	Terrazzo : Smoky Chips (SC-49) (บจ.เอ็มดี โมเดิร์น สตูดิโอ								
	- สุขภัณฑ์เซรามิก โตลงพื้น รุ่น วิสตา C105617 Cotto	17	ชุด	6,750	114,750.00	450.00	7,650.00	122,400.00	
	- ชุดหัวฉีดชำระสแตนเลส พร้อมสายสแตนเลสยาว 1.2 เมตร และขายึด	18	ชุด	570	10,260.00	70.00	1,260.00	11,520.00	
	รุ่น FXVHO-0040ZS ยี่ห้อ VRH								
	- กล่องใส่กระดาษชำระสีเทา รุ่น BJC Hygienist Jumbo Roll Bug : BH019101	3	ชุด	390	1,170.00	70.00	210.00	1,380.00	
	- โถปัสสาวะชายแขวนผนังแบบใช้เซ็นเซอร์ชนิดไฟฟ้า รุ่น เฟลสตัน : C31607(AC) Cotto	9	ชุด	21,500	193,500.00	450.00	4,050.00	197,550.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะ กระงะกึ่งไม้ 450x900x8 มม. รุ่น JSE-CHR-810US450X ยี่ห้อ จากัวร์วีโรล	6	ชุด	3,360	20,160.00	170.00	1,020.00	21,180.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น วิวก้า : C01561 Cotto	1	ชุด	2,960	2,960.00	450.00	450.00	3,410.00	
	- สุขภัณฑ์สองชั้น โตลงพื้น รุ่น Hercules Curve2 Pc(S) : C-135107 Cotto	1	ชุด	10,890	10,890.00	450.00	450.00	11,340.00	
	- ราวพู่สวิงแบบโยกขึ้น-ลง ขนาด 580x220 มม. รุ่น FBVHS-0102DS ยี่ห้อ VRH	4	ชุด	2,490	9,960.00	105.00	420.00	10,380.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลส dia. 38 มม. ขนาด 638x570 มม. รุ่น FBVHC-T794AS ยี่ห้อ VRH	1	ชุด	3,944	3,944.00	70.00	70.00	4,014.00	
	- กระจากงามุม 10 องศา (สีขาว)ขนาด 540x210x1040 มม. รุ่น MZ901#WH Cotto	1	ชุด	6,650	6,650.00	70.00	70.00	6,720.00	
	- กล่องใส่กระดาษ รุ่น ST-5141 (SA) ยี่ห้อ WaiCraft	17	ชุด	450	7,650.00	70.00	1,190.00	8,840.00	
	- ก๊อกล้างพื้นออกผนัง ติดตั้งสูงจากพื้น 0.60 ม. รุ่น CT1252(HM) Cotto	1	ชุด	359	359.00	25.00	25.00	384.00	
	- ชุดเคาน์เตอร์ครัวสแตนเลส	1	ชุด	38,000	38,000.00	2,000.00	2,000.00	40,000.00	
	- ก๊อมน้ำอ่างล้างจานสแตนเลส	1	ชุด	1,200	1,200.00	25.00	25.00	1,225.00	
	- กระจากงา กรอบดำ ขนาด 40x150 ซม.รุ่น NISSEDAL ยี่ห้อ IKEA	2	ชุด	890	1,780.00	70.00	140.00	1,920.00	
					559,383.00		26,970.00	586,353.00	
3.6	หมวดงานหลังคา								
	- หลังคา LYSAGHT PU RIB™ (40-760) Colorbond 0.42 BMT สีGrannite Matt	625	ตร.ม.	1,600.00	1,000,000.00	250.00	156,250.00	1,156,250.00	
	พรม PU Foam หนา 2" ปิดทับหลังคาด้วยแผ่นเหล็กหนา 0.30 มม.								
	(ไม่รวมชั้นเคลือบ) สี Oyster Matt								
	- ครอบสันบน ตามมาตรฐาน LYSAGHT	23	เมตร	350.00	8,050.00	150.00	3,450.00	11,500.00	
	- ครอบข้าง ตามมาตรฐาน LYSAGHT	27	เมตร	350.00	9,450.00	150.00	4,050.00	13,500.00	
	- FLASHING ตามมาตรฐาน LYSAGHT	95	เมตร	350.00	33,250.00	150.00	14,250.00	47,500.00	
3.7	หมวดงานบันได								
	รวมราคา ข้อ 3.6				1,050,750.00		178,000.00	1,228,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพรสวรรค์ธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญาเนทันทิกซ์ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำขอราคาสาร: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
3.8	บันได-1								
	- บันไดกรวดล้าง สีน้ำตาลเทา	53	เมตร	300.00	15,900.00	250.00	13,250.00	29,150.00	
	- สบมุกรวดล้างสีน้ำตาลเทา	53	เมตร	300.00	15,900.00	250.00	13,250.00	29,150.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	53	เมตร	100.00	5,300.00	100.00	5,300.00	10,600.00	
	- เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	53	เมตร	120.00	6,360.00	80.00	4,240.00	10,600.00	
3.8	บันได ST-D								
	- บันไดกรวดล้าง สีน้ำตาลเทา	16	เมตร	300.00	4,800.00	250.00	4,000.00	8,800.00	
	- สบมุกรวดล้างสีน้ำตาลเทา	16	เมตร	300.00	4,800.00	250.00	4,000.00	8,800.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	16	เมตร	100.00	1,600.00	100.00	1,600.00	3,200.00	
	- เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	16	เมตร	120.00	1,920.00	80.00	1,280.00	3,200.00	
3.8	บันได ST-E								
	- บันไดกรวดล้าง สีน้ำตาลเทา	63	เมตร	300.00	18,900.00	250.00	15,750.00	34,650.00	
	- สบมุกรวดล้างสีน้ำตาลเทา	63	เมตร	300.00	18,900.00	250.00	15,750.00	34,650.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	63	เมตร	100.00	6,300.00	100.00	6,300.00	12,600.00	
	- เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	63	เมตร	120.00	7,560.00	80.00	5,040.00	12,600.00	
	รวมราคา ข้อ 3.7				108,240.00		89,760.00	198,000.00	
3.9	หมวดงานสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก รุ่น Super Shield Clear Mind (TOA 7006)	683	ตร.ม.	75.00	51,225.00	30.00	20,490.00	71,715.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก รุ่น Super Shield Mysterious Gray (TOA 7022)	336	ตร.ม.	75.00	25,200.00	30.00	10,080.00	35,280.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 4 Seasons Exterior Matt	5	ตร.ม.	35.00	175.00	34.00	170.00	345.00	
	รวมราคา ข้อ 3.8				76,600.00		30,740.00	107,340.00	
3.9	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
	- ขั้วปั้นหล่อแบบถอดพิมพ์ (บน)	32	เมตร	1,200.00	38,400.00	250.00	8,000.00	46,400.00	
	- ขั้วปั้นหล่อแบบถอดพิมพ์ (ล่าง)	32	เมตร	450.00	14,400.00	120.00	3,840.00	18,240.00	
	- ปูนปั้นลายกันรอย	2	ชุด	20,500.00	41,000.00	2,500.00	5,000.00	46,000.00	
	- ปูนปั้น 0.15 มม. เชื่อมต่อปูนปั้นลายกันรอย	32	เมตร	1,100.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
- ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกดซ์ทรีน ปลายजू	3	เมตร	750.00	2,250.00	350.00	1,050.00	3,300.00		
- ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกดซ์ทรีน ฐานजू	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	500.00	1,000.00	16,000.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 18/31

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธรูปธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำขอราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกลด์ชิพริน ระดับ +4.55	6	ชุด	250.00	1,500.00	150.00	900.00	2,400.00	
	- ลายกรอบซุ้มพระพุทธรูป	2	ชุด	88,650.00	177,300.00	-	-	177,300.00	
	- บัวล่างฐานพระพุทธรูปแกรนิตดำจีน	6	เมตร	1,200.00	7,200.00	2,818.00	16,908.00	24,108.00	
	- บัวบนฐานพระพุทธรูปแกรนิตดำจีน	6	เมตร	1,200.00	7,200.00	2,818.00	16,908.00	24,108.00	
	- ผงแกรนิตฐานพระพุทธรูปดำจีน	4	ตร.ม.	2,250.00	9,000.00	2,818.00	11,272.00	20,272.00	
	- ร่อง PVC ตัวยูขนาด 25 มม.	63	เมตร	25.00	1,575.00	25.00	1,575.00	3,150.00	
	- บัวก้นน้ำหยดเหนือหน้าต่าง	26	เมตร	250.00	6,500.00	150.00	3,900.00	10,400.00	
	- CURB ค.ส.ก. กั้นน้ำ	137	เมตร	100.00	13,700.00	80.00	10,960.00	24,660.00	
	- บันไดลิง สเตสเลส	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	1,500.00	1,500.00	19,000.00	
	- กระบะต้นไม้	2	ชุด	32,000.00	64,000.00	5,000.00	10,000.00	74,000.00	
	- บัวหัวเสา	2	ชุด	17,500.00	35,000.00	1,500.00	3,000.00	38,000.00	
	- ฐานรองรับประติมากรรม ขนาด 1.20x1.20x0.15 ม.	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	- ระบบกักจัดปลวก	1	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	รวมราคา ข้อ 3.9				601,725.00		100,313.00	702,038.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				8,426,409.00		1,533,914.00	9,960,323.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	แผงเมนสวิตช์กีร์แรงต่ำ (MDB DISTRIBUTION PANEL BOARD)								
	MDB								
	- MCCB 3P - 150 AT / 250 AF 25 KA IC.	1	ชุด	10,880	10,880.00	-	-	10,880.00	
	- MCCB 3P - 100 AT / 100 AF 25 KA IC.	1	ชุด	6,000	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- MCCB 3P - 50 AT / 100 AF 25 KA IC.	2	ชุด	5,600	11,200.00	-	-	11,200.00	
	- PHASE PROTECTION	1	ชุด	3,000	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- CT 250/ 5A	3	ชุด	500	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- DIGITAL POWER METER	1	ชุด	7,165	7,165.00	-	-	7,165.00	
	- PILOT LAMP	3	ชุด	130	390.00	-	-	390.00	
	- CONTROL FUSE	3	ชุด	130	390.00	-	-	390.00	
	- CUBICLE & BUSBARS	1	งาน	90,000	90,000.00	5,000	5,000.00	95,000.00	
	รวมราคา ข้อ 4.1				130,525.00		5,000.00	135,525.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 19/31

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ย्ุयानันท์ภิกษุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคาโดย: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
4.2	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (LOAD CENTER) LP1 - 3PH - 4W. 30 CKT. MAIN LUGS 100A. - MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA - MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA - MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA(RCBO) LP2 - 3PH - 4W. 30 CKT. MAIN LUGS 100A. - MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA CB BOX - CB BOX 3P- 150AT/250AF (W/P)	1 7 13 1 5	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	11,360 250 250 2,300 1,200	11,360.00 1,750.00 3,250.00 2,300.00 6,000.00	500 20 20 20 20	500.00 140.00 260.00 20.00 100.00	11,860.00 1,890.00 3,510.00 2,320.00 6,100.00	
				3,500	3,500.00	500	500.00	4,000.00	
					46,020.00		2,540.00	48,560.00	
4.3	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (CONDUIT & RACE WAY) RACK WAY - WIRE WAY 100x100mm IMC CONDUIT - Dia 2" EMT CONDUIT - Dia 3/4" - Dia 1/2" อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	6 27 15 1,740 1	เมตร เมตร เมตร เมตร งาน	688 255 45 31 13,126	4,128.00 6,885.00 675.00 53,940.00 13,126	150 48 24 22 2,625	900.00 1,296.00 360.00 38,280.00 2,625	5,028.00 8,181.00 1,035.00 92,220.00 15,751	
					78,753.60		43,461.12	122,214.72	
4.4	สายไฟฟ้า (CABLE) - CV FD 1/c-50 Sq.mm - CV FD 1/c-16 Sq.mm - IEC01 50 Sq.mm - IEC01 16 Sq.mm	60 15 40 40	เมตร เมตร เมตร เมตร	234 81 186 62	14,040.00 1,215.00 7,440.00 2,480.00	45 25 40 20	2,700.00 375.00 1,600.00 800.00	16,740.00 1,590.00 9,040.00 3,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธรูปธรรมภามณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคาโดย: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 20/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- IEC01 10 Sq.mm	10	เมตร	40	400.00	16	160.00	560.00	
	- IEC01 6 Sq.mm	10	เมตร	23	230.00	12	120.00	350.00	
	- IEC01 4 Sq.mm	820	เมตร	14	11,480.00	10	8,200.00	19,680.00	
	- IEC01 2.5 Sq.mm	3,415	เมตร	10	34,150.00	7	23,905.00	58,055.00	
	รวมราคา ข้อ 4.4				71,435.00		37,860.00	109,295.00	
4.5	ดวงโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ (LIGHTING SYSTEM)								
	- RECESSED DOWNLIGHT LUMINAIRE LED COB 30W	169	ชุด	1,500	253,500.00	300	50,700.00	304,200.00	
	- RECESSED DOWNLIGHT LUMINAIRE LED 12W	23	ชุด	378	8,694.00	100	2,300.00	10,994.00	
	- TRACK LIGHT LED COB 30W	16	ชุด	1,400	22,400.00	300	4,800.00	27,200.00	
	- SPOT LIGHT LED COB 30W	2	ชุด	665	1,330.00	300	600.00	1,930.00	
	- FLUORESCENT LUMINAIRE 1x18W LED T8 SURFACE TYPE	6	ชุด	220	1,320.00	100	600.00	1,920.00	
	- FLUORESCENT LUMINAIRE 1x10W LED T8 SURFACE TYPE	1	ชุด	190	190.00	100	100.00	290.00	
	- FLUORESCENT LUMINAIRE 2x16W LED T8 (WP)	4	ชุด	2,188	8,752.00	100	400.00	9,152.00	
	- LED STRIP LIGHT 14.4W/1M 24V.	190	ม.	250	47,500.00	50	9,500.00	57,000.00	
	- EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT SINGLE SIDE 10W LED LAMP	3	ชุด	1,450	4,350.00	500	1,500.00	5,850.00	
	- REMOTE LAMP LED LAMP FOR EMERGENCY LIGHT 9W	18	ชุด	410	7,380.00	100	1,800.00	9,180.00	
	- 180W. SEAL LEAD ACID BATT. BACK UP & CHARGER (2 Hrs) FOR EMERGENCY LIGHT REMOTE LAMP	1	ชุด	4,580	4,580.00	500	500.00	5,080.00	
	รวมราคา ข้อ 4.5				359,996.00		72,800.00	432,796.00	
4.6	สวิทช์และเต้ารับ (SWITCH & RECEPTACLE)								
	- 1-GANG 16A.-250VAC SINGE. POLE SW.	5	ชุด	60	300.00	80	400.00	700.00	
	- 2-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW.	1	ชุด	100	100.00	80	80.00	180.00	
	- 1-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW FAN W/LAMP	1	ชุด	120	120.00	80	80.00	200.00	
	- SWITCH BOX	2	ชุด	2,000	4,000.00	500	1,000.00	5,000.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE 16A.-250VAC. 2P W/GROUND	18	ชุด	180	3,240.00	90	1,620.00	4,860.00	
	- SIMPLEX RECEPTACLE 16A.-250VAC. 2P W/GROUND	3	ชุด	140	420.00	90	270.00	690.00	
	- NON FUSE SAFETY SW 3P-100A.+N+E (WP)	1	ชุด	16,879	16,879.00	1,000	1,000.00	17,879.00	
	- ชุดสวิทช์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ	1	ชุด	5,403	5,403.00	500	500.00	5,903.00	
	รวมราคา ข้อ 4.6				30,462.00		4,950.00	35,412.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารอาหารพระพุทธรูปธรรมภาณี

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบึงศาล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 22/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ท่อ EMT Dia 1/2"	170	เมตร	31	5,270.00	22	3,740.00	9,010.00	
	- ท่อ IMC Dia 1"	15	เมตร	168	2,520.00	33	495.00	3,015.00	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia 32 mm.	120	เมตร	22	2,640.00	19	2,280.00	4,920.00	
	รวมราคา ข้อ 4.8				78,195.00		15,065.00	93,260.00	
4.9	เมนไฟฟ้าเข้าโครงการ (Main Electrical Incoming)								
	- MCCB 3P-150 AT/250 AF 25 KA IC.(ที่ตู้ UNISUB)	1	ชุด	10,880	10,880.00	500	500.00	11,380.00	
	- CV FD 1/C-70 SQmm.	600	เมตร	330	198,000.00	51	30,600.00	228,600.00	
	- CV FD 1/C-25 SQmm. Ground	150	เมตร	125	18,750.00	31	4,650.00	23,400.00	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia 90 mm.	150	เมตร	166	24,900.00	31	4,650.00	29,550.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1	งาน	4,980	4,980.00	996	996.00	5,976.00	
	- งานชุด ฝั่งกลบ แนวท่อร้อยสายไฟ	150	เมตร	250	37,500.00	200	30,000.00	67,500.00	
	- HAND HOLE	4	ชุด	16,100	64,400.00	5,000	20,000.00	84,400.00	
	รวมราคา ข้อ 4.9				359,410.00		91,396.00	450,806.00	
4.10	เมนระบบโทรศัพท์เข้าโครงการ (Main Telephone Incoming)								
	- FIBER OPTIC SM 12 CORE SM 9-125um. OUTDOOR	155	เมตร	29	4,495	12	1,860	6,355.00	
	- ท่อ IMC Dia 1"	15	เมตร	168	2,520	33	495	3,015.00	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia 32 mm.	120	เมตร	22	2,640	19	2,280	4,920.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1	งาน	1,032	1,032	206	206	1,238	
	- งานชุด ฝั่งกลบ แนวท่อร้อยสายไฟ	120	เมตร	250	30,000	200	24,000	54,000.00	
	- HAND HOLE	5	ชุด	16,100	80,500	5,000	25,000	105,500.00	
	รวมราคา ข้อ 4.10				121,187.00		53,841.40	175,028.40	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				1,289,954.60		332,180.52	1,622,135.12	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
5.1	COLD WATER SYSTEM								
5.1.1	PACKAGE BOOSTER PUMP SET - 1 (FIX SPEED)	1	ชุด	230,000	230,000.00	10,000	10,000.00	240,000.00	
5.1.2	COLD WATER PIPE (PPR-80 CLASS PN 10 ; ท่อในอาคาร)								
	- Dia. 1/2"	60	เมตร	40	2,400.00	30	1,800.00	4,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธรูปธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคาตาม: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 23/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- Dia. 3/4"	185	เมตร	50	9,250.00	30	5,550.00	14,800.00	
	- Dia. 1"	25	เมตร	85	2,125.00	30	750.00	2,875.00	
	- Dia. 1-1/4"	10	เมตร	120	1,200.00	30	300.00	1,500.00	
	- Dia. 1-1/2"	15	เมตร	195	2,925.00	50	750.00	3,675.00	
	- Dia. 2"	25	เมตร	310	7,750.00	75	1,875.00	9,625.00	
	- FITTING	1	งาน	7,700	7,700.00	2,310	2,310.00	10,010.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	9,000	9,000.00	2,700	2,700.00	11,700.00	
5.1.3	COLD WATER PIPE (PE CLASS PN 10 ; ท่อฝังดิน)								
	- Dia. 1/2"	65	เมตร	13	845.00	30	1,950.00	2,795.00	
	- Dia. 3/4"	45	เมตร	21	945.00	30	1,350.00	2,295.00	
	- Dia. 1"	105	เมตร	32	3,360.00	30	3,150.00	6,510.00	
	- FITTING	1	งาน	1,545	1,545	464	464	2,009	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	2,060	2,060.00	618	618.00	2,678.00	
5.1.4	GATE VALVE (CLASS 125)								
	- Dia. 1/2"	2	ชิ้น	275	550.00	100	200.00	750.00	
	- Dia. 3/4"	4	ชิ้น	345	1,380.00	100	400.00	1,780.00	
	- Dia. 1"	2	ชิ้น	480	960.00	100	200.00	1,160.00	
	- Dia. 1-1/2"	2	ชิ้น	855	1,710.00	100	200.00	1,910.00	
	- Dia. 2"	5	ชิ้น	1,285	6,425.00	100	500.00	6,925.00	
5.1.5	BALL VALVE (CLASS 125)								
	- Dia. 1/2"	27	ชิ้น	109	2,943.00	100	2,700.00	5,643.00	
5.1.6	CHECK VALVE								
	- Dia. 3/4"	1	ชิ้น	415	415.00	100	100.00	515.00	
	- Dia. 2"	2	ชิ้น	1,885	3,770.00	100	200.00	3,970.00	
5.1.7	STOP VALVE								
	- Dia. 1/2"	17	ชิ้น	150	2,550.00	100	1,700.00	4,250.00	
5.1.8	STRAINER								
	- Dia. 2"	2	ชิ้น	2,510	5,020.00	100	200.00	5,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธรูปสุวรรณภูมิ

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญาชนทกิกฯ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 24/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมคำวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
5.1.9	FLOAT VALVE - Dia. 3/4"	1	ชิ้น	400	400.00	100	100.00	500.00	
5.1.10	WATER METER - Dia. 3/4"	1	ชิ้น	995	995.00	200	200.00	1,195.00	
5.1.11	WATER STORAGE TANK - VOL.= 5000 L.	1	ชุด	26,950	26,950.00	200	200.00	27,150.00	
5.1.12	FIRE EXTINGUISHER - DRY CHEMICAL 10 LBS. - CARBON DIOXIDE 10 LBS.	3 1	ชุด ชุด	1,590 1,890	4,770.00 1,890.00	200 200	600.00 200.00	5,370.00 2,090.00	
5.1.13	งานชุด ฝัง กลบ งานซ่อมผิวพื้นดินสภาพเดิม	100 100	เมตร เมตร	100 100	10,000.00 10,000.00	100 100	10,000.00 10,000.00	20,000.00 20,000.00	
5.2	รวมราคา ข้อ 5.1				361,833.00		61,266.50	423,099.50	
5.2.1	DRAINAGE SYSTEM S, W (P.V.C. CLASS 13.5) - Dia. 2" - Dia. 2-1/2" - Dia. 3" - Dia. 4" - FITTING - HANGER & SUPPORT	80 10 15 80 1 1	เมตร เมตร เมตร เมตร งาน งาน	78 108 150 240 8,700 10,000	6,240.00 1,080.00 2,250.00 19,200.00 8,700.00 10,000.00	40 45 60 100 2,610 3,000	3,200.00 450.00 900.00 8,000.00 2,610.00 3,000.00	9,440.00 1,530.00 3,150.00 27,200.00 11,310.00 13,000.00	
5.2.2	KW (PP CLASS B) - Dia. 2" - Dia. 4" - FITTING - HANGER & SUPPORT	10 5 1 1	เมตร เมตร งาน งาน	127 395 1,000 1,200	1,270.00 1,975.00 1,000.00 1,200.00	40 160 300 360	400.00 800.00 300.00 360.00	1,670.00 2,775.00 1,300.00 1,560.00	
5.2.3	VENT PIPE (PP CLASS A) - Dia. 1-1/2" - Dia. 2"	80 145	เมตร เมตร	35 49	2,800.00 7,105.00	15 40	1,200.00 5,800.00	4,000.00 12,905.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธรูปธรรมมาณี

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่ 25/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- FITTING	1	งาน	3,000	3,000.00	900	900.00	3,900.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	3,500	3,500.00	1,050	1,050.00	4,550.00	
	FLOOR DRAIN W/BELL-TRAP								
	- Dia. 2"	13	ชิ้น	550	7,150.00	200	2,600.00	9,750.00	
5.2.4	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia. 2"	9	ชิ้น	600	5,400.00	100	900.00	6,300.00	
	- Dia. 4"	11	ชิ้น	750	8,250.00	200	2,200.00	10,450.00	
5.2.5	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia. 2"	1	ชิ้น	325	325.00	100	100.00	425.00	
	- Dia. 3"	1	ชิ้น	425	425.00	100	100.00	525.00	
	- Dia. 4"	10	ชิ้น	525	5,250.00	100	1,000.00	6,250.00	
5.2.6	VENT THROUGH ROOF								
	- Dia. 2"	4	ชิ้น	700	2,800.00	200	800.00	3,600.00	
					98,920.00		36,670.00	135,590.00	
5.3	STORM DRAINAGE SYSTEM								
5.3.1	RL, RW (PVC CLASS 13.5)								
	- Dia. 4"	50	เมตร	240	12,000.00	100	5,000.00	17,000.00	
	- Dia. 6"	10	เมตร	515	5,150.00	200	2,000.00	7,150.00	
	- FITTING	1	งาน	5,200	5,200.00	1,560	1,560.00	6,760.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	6,000	6,000.00	1,800	1,800.00	7,800.00	
5.3.2	SCUPPER DRAIN								
	- Dia. 4"	10	ชิ้น	1,200	12,000.00	200	2,000.00	14,000.00	
5.3.3	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia. 4"	6	ชิ้น	525	3,150.00	100	600.00	3,750.00	
	- Dia. 6"	2	ชิ้น	725	1,450.00	100	200.00	1,650.00	
5.3.4	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia. 4"	4	ชิ้น	750	3,000.00	200	800.00	3,800.00	
					47,950.00		13,960.00	61,910.00	

รวมราคา ข้อ 5.2

905

รวมราคา ข้อ 5.3

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธรูปธรรมมาณี

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่ 26/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
5.4	INSTALLATION OF FIXTURE UNIT								
5.4.1	LAVATORY	9	ชุด	-	-	450	4,050.00	4,050.00	
5.4.2	WATER CLOSET	17	ชุด	-	-	450	7,650.00	7,650.00	
5.4.3	URINAL	9	ชุด	-	-	450	4,050.00	4,050.00	
	รวมราคา ข้อ 5.4						15,750.00	15,750.00	
5.5	WASTEWATER TREATMENT TANK								
5.5.1	PACKAGE GREASE TRAP TANK (VOL. = 600 LITRES)	1	ชุด	7,500	7,500.00	10,000	10,000.00	17,500.00	
5.5.2	PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-1 (FLOW RATE = 1.0 CU.M/D)	1	ชุด	25,550	25,550.00	10,000	10,000.00	35,550.00	
5.5.3	PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-2 (FLOW RATE = 3.0 CU.M/D)	1	ชุด	43,120	43,120.00	15,000	15,000.00	58,120.00	
5.5.4	PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-3 (FLOW RATE = 3.0 CU.M/D)	1	ชุด	43,120	43,120.00	15,000	15,000.00	58,120.00	
	รวมราคา ข้อ 5.5				119,290.00		50,000.00	169,290.00	
5.6	SITE DRAINAGE SYSTEM								
5.6.1	RCP(REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS 3) - Dia. 0.30m.	110	เมตร	230	25,300.00	500	55,000.00	80,300.00	
5.6.2	MANHOLE (CONCRETE MH.)	15	ชุด	2,150	32,250.00	2,000	30,000.00	62,250.00	
5.6.3	GARBAGE TRAP SUMP	2	ชุด	5,300	10,600.00	2,500	5,000.00	15,600.00	
	รวมราคา ข้อ 5.6				68,150.00		90,000.00	158,150.00	
5.7	ELECTRICAL WORK SYSTEM	1	งาน	2,000	2,000.00	1,000	1,000.00	3,000.00	
	รวมราคา ข้อ 5.7				2,000.00		1,000.00	3,000.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล				698,143.00		268,646.50	966,789.50	
6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
6.1	AIR CONDITIONER (เครื่องปรับอากาศ) VRF SYSTEM R-410 A W/REFNET JOIN,WIRE REMOTE								
	- VFCU-01 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-02 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-03 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-04 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่ 27/31

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญาทันตภิบาล ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคาโดย: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- VFCU-05 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-06 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-07 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-08 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-09 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-10 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-11 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-12 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-13 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-14 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-15 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-16 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-17 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-18 (36,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-19 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ERV-01 (650 CFM), (ERV)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ERV-02 (650 CFM), (ERV)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	CONDENSING UNIT				-				
	- VCDU-01 (564,000 BTU/hr) ฐานคอนกรีต	1	ชุด		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
					-		26,000.00	26,000.00	
6.2	VENTILATION FAN (พัดลมระบายอากาศ)								
	EXHAUST FAN								
	1st. FLOOR								
	- EF-01 (200 CFM), WMD	1	ชุด	908	908	350	350	1,258	
	- EF-02 (200 CFM), WMD	1	ชุด	908	908	350	350	1,258	
	- EF-03 (200 CFM), WMD	1	ชุด	908	908	350	350	1,258	
	- EF-04 (150 CFM), CC	1	ชุด	4,650	4,650	575	575	5,225	
	- EF-05 (150 CFM), CC	1	ชุด	4,650	4,650	575	575	5,225	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคาตกลง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่ 28/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- EF-06 (110 CFM), CC	1	ชุด	3,320	3,320	575	575	3,895	
	- EF-07 (110 CFM), CC	1	ชุด	3,320	3,320	575	575	3,895	
	- EF-08 (100 CFM), CC	1	ชุด	3,320	3,320	575	575	3,895	
	- EF-09 (200 CFM), WMD	1	ชุด	908	908	350	350	1,258	
	- BF-01 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด	110,000	110,000	3,500	3,500	113,500	
	- BF-02 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด	110,000	110,000	3,500	3,500	113,500	
	SUPPORT & HANGER	1	งาน	5,000	5,000	1,500	1,500	6,500	
					247,893.90		12,775.00	260,668.90	
6.3	PIPING SYSTEM (ระบบท่อ)								
	REFRIGERANT PIPE COPPER TUBE TYPE L								
	DIA. 1/4"	18	เมตร	95	1,710.00	25.00	450.00	2,160.00	
	DIA. 3/8"	72	เมตร	150	10,800.00	30.00	2,160.00	12,960.00	
	DIA. 1/2"	36	เมตร	215	7,740.00	50.00	1,800.00	9,540.00	
	DIA. 5/8"	48	เมตร	236	11,328.00	65.00	3,120.00	14,448.00	
	DIA. 3/4"	40	เมตร	266	10,640.00	76.00	3,040.00	13,680.00	
	DIA. 7/8"	12	เมตร	480	5,760.00	110.00	1,320.00	7,080.00	
	DIA. 1 1/8"	30	เมตร	677	20,310.00	120.00	3,600.00	23,910.00	
	DIA. 1 5/8"	18	เมตร	770	13,860.00	150.00	2,700.00	16,560.00	
	DRAIN PIPE (CLASS 8.5)								
	- Dia. 1"	92	เมตร	18	1,656.00	23.00	2,116.00	3,772.00	
	- Dia. 1 1/4"	20	เมตร	22	440.00	23.00	460.00	900.00	
	- Dia. 1 1/2"	48	เมตร	29	1,392.00	23.00	1,104.00	2,496.00	
	- Dia. 2"	28	เมตร	40	1,120.00	23.00	644.00	1,764.00	
	CLOSE CELL INSULATION FOR REFRIGERANT PIPE 3/4" THICKNESS								
	DIA. 1/4"	18	เมตร	60	1,080.00	13.00	234.00	1,314.00	
	DIA. 3/8"	72	เมตร	66	4,752.00	15.00	1,080.00	5,832.00	
	DIA. 1/2"	36	เมตร	71	2,556.00	15.00	540.00	3,096.00	
	DIA. 5/8"	48	เมตร	77	3,696.00	16.00	768.00	4,464.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารอาหารพระพุทธรูปวัดธรรมมาณี

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่ 29/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	DIA. 3/4"	40	เมตร	82	3,280.00	16.00	640.00	3,920.00	
	DIA. 7/8"	12	เมตร	87	1,044.00	20.00	240.00	1,284.00	
	DIA. 1 1/8"	30	เมตร	93	2,790.00	25.00	750.00	3,540.00	
	DIA. 1 5/8"	18	เมตร	153	2,754.00	27.00	486.00	3,240.00	
	CLOSE CELL INSULATION FOR DRAIN PIPE 1/2" THICKNESS								
	- Dia. 1"	92	เมตร	57	5,244.00	16.00	1,472.00	6,716.00	
	- Dia. 1 1/4"	20	เมตร	63	1,260.00	18.00	360.00	1,620.00	
	- Dia. 1 1/2"	48	เมตร	71	3,408.00	20.00	960.00	4,368.00	
	- Dia. 2"	28	เมตร	90	2,520.00	22.00	616.00	3,136.00	
	REFRIGERANT PIPE FITTING	1	งาน	24,644	24,644.00	7,393.00	7,393.00	32,037.00	
	DRAIN PIPE FITTING	1	งาน	1,382	1,382.00	415.00	415.00	1,797.00	
	REFRIGERANT R410A	40	กก.	250	10,000.00	20.00	800.00	10,800.00	
	SUPPORT & HANGER	1	งาน	8,676	8,676.00	2,603.00	2,603.00	11,279.00	
					165,842.00		41,871.00	207,713.00	
6.4	DUCT SYSTEM (ระบบท่อส่งลม)								
	SHOT DUCT WITH INSULATION (FOR FAN COIL UNIT)	6	ชุด	1,500	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00	
	RETURN AIR CHAMBER	6	ชุด	4,500	27,000.00	1,500.00	9,000.00	36,000.00	
	GALVANIZED STEEL SHEET								
	- # 24	250	ตร.ฟ.	26	6,500.00	23.00	5,750.00	12,250.00	
	- # 22	300	ตร.ฟ.	36	10,800.00	25.00	7,500.00	18,300.00	
	- # 20	80	ตร.ฟ.	40	3,200.00	26.00	2,080.00	5,280.00	
	- # 18	550	ตร.ฟ.	46	25,300.00	31.00	17,050.00	42,350.00	
	DUCT FITTING	1	งาน	16,030	16,030.00	4,809.00	4,809.00	20,839.00	
	SUPPORT & HANGER	1	งาน	4,580	4,580.00	1,374.00	1,374.00	5,954.00	
					102,410.00		49,363.00	151,773.00	
6.5	DIFFUSER, REGISTER & GRILLE (หน้ากากลม)								
	SUPPLY AIR GRILL W/DOUBLE DEFLECTION/PAINT								
	-SAG 36"x6"	6	ชุด	610	3,660.00	200.00	1,200.00	4,860.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4 (ข)

1/2

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิชิตธรรมภาณี

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
1	ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ สิ่งซื้อ (จัดซื้อ)								
1.1	ครุภัณฑ์งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	งานAIR CONDITIONER (เครื่องปรับอากาศ)								
	VRF SYSTEM R-410 A W/REFNET JOIN,WIRE REMOTE								
	- VFCU-01 (48,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	32,524	32,524.00	-	-	32,524.00	
	- VFCU-02 (48,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	32,524	32,524.00	-	-	32,524.00	
	- VFCU-03 (48,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	32,524	32,524.00	-	-	32,524.00	
	- VFCU-04 (48,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	32,524	32,524.00	-	-	32,524.00	
	- VFCU-05 (30,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	31,692	31,692.00	-	-	31,692.00	
	- VFCU-06 (30,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	31,692	31,692.00	-	-	31,692.00	
	- VFCU-07 (30,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	31,692	31,692.00	-	-	31,692.00	
	- VFCU-08 (30,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	31,692	31,692.00	-	-	31,692.00	
	- VFCU-09 (48,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	32,524	32,524.00	-	-	32,524.00	
	- VFCU-10 (48,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	32,524	32,524.00	-	-	32,524.00	
	- VFCU-11 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด	26,027	26,027.00	-	-	26,027.00	
	- VFCU-12 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด	26,027	26,027.00	-	-	26,027.00	
	- VFCU-13 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด	26,027	26,027.00	-	-	26,027.00	
	- VFCU-14 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด	26,027	26,027.00	-	-	26,027.00	
	- VFCU-15 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด	26,027	26,027.00	-	-	26,027.00	
	- VFCU-16 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด	26,027	26,027.00	-	-	26,027.00	
	- VFCU-17 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด	30,759	30,759.00	-	-	30,759.00	
	- VFCU-18 (36,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด	35,075	35,075.00	-	-	35,075.00	
	- VFCU-19 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด	30,759	30,759.00	-	-	30,759.00	
	- ERV-01 (650 CFM), (ERV)	1	ชุด	124,638	124,638.00	-	-	124,638.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4 (ข)

2/2

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิษณุธรรมมาณี

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ERV-02 (650 CFM), (ERV) CONDENSING UNIT	1	ชุด	124,638	124,638.00	-	-	124,638.00	
	- VCDU-01 (564,000 BTU/hr) ฐานคอนกรีต	1	ชุด	607,990	607,990.00	-	-	607,990.00	
1.2	งานVENTILATION FAN (พัดลมระบายอากาศ)								
	- BF-01 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด	69,000	69,000.00	-	-	69,000.00	
	- BF-02 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด	69,000	69,000.00	-	-	69,000.00	
2	งานระบบที่วีจจรีปิด (CCTV SYSTEM)								
	CCTV CAMERA								
	- IP CAMERA ,4MP	10	ชุด	6,470.00	64,700.00	-	-	64,700.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ สั่งซื้อ (จัดซื้อ)				1,634,633.00			1,634,633.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 (พ)

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิชัยธรรมภาณี

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
1	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว)								
1.1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	รั้วชั่วคราวสูง 6.00 เมตร								
	- Metal Sheet ทน 0.23 มม.	340.00	ตร.ม.	200.00	68,000.00	60.00	20,400.00	88,400.00	
	- โครงเหล็ก dia 11/2"x2.3 มม.	965.60	กก.	25.00	24,140.00	15.00	14,484.00	38,624.00	
1.2	รั้วชั่วคราวสูง 3.00 เมตร								
	- Metal Sheet ทน 0.23 มม.	345.00	ตร.ม.	200.00	69,000.00	60.00	20,700.00	89,700.00	
	- โครงเหล็ก dia 11/2"x2.3 มม.	979.80	กก.	25.00	24,495.00	15.00	14,697.00	39,192.00	
1.3	รั้วชั่วคราวสูง 2.40 เมตร								
	- แผ่นซีเมนต์บอร์ตทาสีหนา 10 มม.	70.00	ตร.ม.	150.00	10,500.00	45.00	3,150.00	13,650.00	
	- โครงเหล็ก dia 2"x2"	225.45	กก.	25.00	5,636.25	15.00	3,381.75	9,018.00	
	- โครงเหล็ก dia 1"x1"	177.48	กก.	25.00	4,437.00	15.00	2,662.20	7,099.20	
1.4	ประตูทางเข้า-ออกชั่วคราว	2.00	ชุด	150,000.00	300,000.00	15,000.00	30,000.00	330,000.00	
1.5	- ค่าเครื่องจักรระหว่างก่อสร้าง	50.00	ครั้ง	-	-	9,000.00	450,000.00	450,000.00	
1.6	- ค่าทดสอบเหล็กเส้น (100 เส้น/ตัวอย่าง)	50.00	ชิ้น	-	-	500.00	25,000.00	25,000.00	
1.7	- ค่าทดสอบคอนกรีต (50 เส้น/ตัวอย่าง)	45.00	ตัวอย่าง	-	-	350.00	15,750.00	15,750.00	
	รวมราคา ข้อ 1				506,208.25		600,224.95	1,106,433.20	

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

- กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
- ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิชรธรรมภาณี
- สถานที่ก่อสร้าง : 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- แบบเลขที่ : หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- แบบ ปร. 4 ที่แนบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
- คำนวณราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	19,795,682.25	1.2538	24,819,826.41	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				- ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7%
3	ประเภทงานชลประทาน				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			24,819,826.41	
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น				
	ตัวอักษร (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ				

ตร.ม.

บาท/ตร.ม.

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

- กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
- ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิชรธรรมภาณี
- สถานที่ก่อสร้าง : 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- แบบเลขที่ : ศูนย์การแพทย์ปัญญาทันตภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์การแพทย์ปัญญาทันตภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- แบบ ปร. 4 ที่แนบ
- คำนวณราคากลาง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อจากระบบประกอบอาคาร	1,634,633.00	114,424.3100	1,749,057.31	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น			1,749,057.31	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ				

ตร.ม.
บาท/ตร.ม.

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

: โครงการก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี

สถานที่ก่อสร้าง

: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

: รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคากลาง


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคา		
	ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร	24,819,826.41	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	1,749,057.31	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ	1,106,433.20	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	27,675,316.92	
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น	27,675,316.92	
	(ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์)		



(รองศาสตราจารย์สุคนธ์รัตน์ เพชรรัตน์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายแพทย์ชนภัทร รักพานิชชัย)

กรรมการ



(นายดิเรกชัย โพธิสกุล)


กรรมการ

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี		19,795,682.25	
	1.1 งานต้นทุนก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 เป็นเงิน		19,795,682.25	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 เป็นเงิน			
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี			
	3.1 งานภูมิทัศน์			
	3.2 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		19,795,682.25	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยังไม่รวมภาษี)			
	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อของระบบประกอบอาคาร		1,634,633.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		1,634,633.00	
3	กลุ่มงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)(คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว			
	3.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษ		1,106,433.20	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน		1,106,433.20	

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี) คูณกับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 = 1.2538		19,795,682.25	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก.(=FACTOR F ของค่างานส่วนที่ 1xค่างานส่วนที่ 1)		24,819,826.41	
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยังไม่รวมภาษี) บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,634,633.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข.(=ค่างานส่วนที่ 2+ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)		1,749,057.31	
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี) รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ค.		1,106,433.20	
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.		27,675,316.92	



(รองศาสตราจารย์สุคนธ์รัตน์ เพชรรัตน์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายแพทย์ชนภัทร รักพานิชย์)

กรรมการ



(นายลือชัย โพธิ์สกุล)

กรรมการ