

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,150,000.00 บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) :

ก่อสร้างอาคาร สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน พื้นที่รวมประมาณ 1,000 ตารางเมตร พร้อมงานระบบตามรูปแบบและรายการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569 เป็นเงิน 28,439,972.25 บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ ปร. 4 (ก) แผ่นที่ 1-31 (ตามเอกสารแนบ)

6.2 แบบ ปร. 4 (ข) แผ่นที่ 1-2 (ตามเอกสารแนบ)

6.3 แบบ ปร. 4 (พ) แผ่นที่ 1 (ตามเอกสารแนบ)

6.4 แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1-2 (ตามเอกสารแนบ)

6.5 แบบ ปร. 6 แผ่นที่ 1-3 (ตามเอกสารแนบ)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รองศาสตราจารย์สุทินรินทร์ เพชรรัตน์

7.2 นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี


7.3 นายลือชัย โปธิสกุล

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 สถานที่ก่อสร้าง : 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ : รายการเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคากลาง วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|------------------------------|----------|
| | สรุปราคา | | |
| | ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร | เป็นเงินประมาณ 25,584,481.74 | |
| | ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ | เป็นเงินประมาณ 1,749,057.31 | |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ | เป็นเงินประมาณ 1,106,433.20 | |
| | | | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 28,439,972.25 | |
| | ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น | 28,439,972.25 | |
| | (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) | | |
| | | | |



(รองศาสตราจารย์สุดนิรันดร์ เพชรรัตน์)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี)
กรรมการ




(นายลือชัย โพธิสกุล)
กรรมการ

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

| ลำดับที่ | รายการ | จากแผ่นที่ | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|---------------|----------|
| | ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด | | | |
| ก | ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี) คูณกับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 = 1.2511 | | 20,449,589.75 | |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก.(=FACTOR F ของค่างานส่วนที่ 1xค่างานส่วนที่ 1) | | 25,584,481.74 | |
| ข | ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยังไม่รวมภาษี) บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 1,634,633.00 | |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข.(=ค่างานส่วนที่ 2+ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2) | | 1,749,057.31 | |
| ค | ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี) | | 1,106,433.20 | |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ค. | | 1,106,433.20 | |
| ง | รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค. | | 28,439,972.25 | |



 (รองศาสตราจารย์สุตนิรันดร์ เพชรรัตน์)
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี)
 กรรมการ


 (นายลือชัย โพธิสกุล)
 กรรมการ

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

| ลำดับที่ | รายการ | จากแผนที่ | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|----------------------|----------|
| | ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน) | | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี) | | 20,449,589.75 | |
| | 1.1 งานต้นทุนก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร | | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 เป็นเงิน | | 20,449,589.75 | |
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี) | | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | | | |
| | 2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร | | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 เป็นเงิน | | | |
| 3 | กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี) | | | |
| | 3.1 งานภูมิทัศน์ | | | |
| | 3.2 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ | | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน | | | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 1 | | 20,449,589.75 | |
| | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยังไม่รวมภาษี) | | | |
| | งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้องานระบบประกอบอาคาร | | 1,634,633.00 | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 2 | | 1,634,633.00 | |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)(คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว) | | | |
| 3 | กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก กำไรและค่าภาษี) | | | |
| | 3.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษ | | 1,106,433.20 | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน | | 1,106,433.20 | |


 (รองศาสตราจารย์สุทินรินทร์ เพชรรัตน์)
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี)
 กรรมการ


 (นายลือชัย โพธิสกุล)
 กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 สถานที่ก่อสร้าง : 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ :
 คำนวณราคากลาง วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง รวม เป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------|---|------------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 20,449,589.75 | 1.2511 | 25,584,481.74 | |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | เงื่อนไข |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7% |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7% |
| | เงื่อนไข | % | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินฝาก | % | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 25,584,481.74 | |
| | ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น | | | | |
| | ตัวอักษร (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) | | | | |
| | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | ตร.ม. | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท/ตร.ม. | | | |





สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 สถานที่ก่อสร้าง : 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แบบ пр. 4 ที่แนบ :
 คำนวณราคากลาง วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง รวม เป็นเงิน (บาท) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-----------------------|---|----------|
| 1 | ประเภทครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้องานระบบประกอบอาคาร | 1,634,633.00 | 114,424.3100 | 1,749,057.31 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 1,749,057.31 | |
| | ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น | | | | |
| | ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบลบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) | | | | |
| | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | ตร.ม. | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท/ตร.ม. | | | |

รวม




แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 1/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | กลุ่มงานที่ 1 งานต้นทุน | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| 1.1 | งานรื้อถอนและคืนสภาพ | | | | | | | | |
| | - รื้อฟื้นโครงสร้างอาคารเดิม | 85 | ตร.ม. | | - | 1,500.00 | 127,500.00 | 127,500.00 | |
| | - รื้อย้ายประติมากรรมปลา | 1 | ชิ้น | | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| | - รื้อท่อระบายน้ำเดิม | 75 | เมตร | | - | 500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | |
| | - รื้อพื้นทางเท้าและคืนสภาพ | 65 | ตร.ม. | 550.00 | 35,750.00 | 175.00 | 11,375.00 | 47,125.00 | |
| | - ซ่อมพื้นกระเบื้องอาคารเดิม | 28 | ตร.ม. | 650.00 | 18,200.00 | 195.00 | 5,460.00 | 23,660.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 1.1 | | | | 53,950.00 | | 196,835.00 | 250,785.00 | |
| 2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| 2.1 | งานเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็มโอ ขนาด I 22x22 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ton/ต้น | 32.00 | ต้น | 5,117.00 | 163,744.00 | 1,430.00 | 45,760.00 | 209,504.00 | |
| | - เสาเข็มโอ ขนาด I 26x26 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 35 ton/ต้น | 31.00 | ต้น | 6,211.00 | 192,541.00 | 1,450.00 | 44,950.00 | 237,491.00 | |
| | - ตัดเสาเข็ม ขนาด I 22x22 | 32.00 | ต้น | | - | 180.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | |
| | - ตัดเสาเข็ม ขนาด I 26x26 | 31.00 | ต้น | | - | 230.00 | 7,130.00 | 7,130.00 | |
| | - ทดสอบ DYNAMIC LOAD TEST | 2.00 | ต้น | | - | 28,500.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 2.1 | | | | 356,285.00 | | 160,600.00 | 516,885.00 | |
| 2.2 | งานฐานราก | | | | | | | | |
| 2.2.1 | F1, F2, F5, F0 | | | | | | | | |
| | - ขุดดิน | 34.00 | ลบ.ม. | | - | 142.00 | 4,828.00 | 4,828.00 | |
| | - ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม. | 4.00 | ลบ.ม. | 510.00 | 2,040.00 | 104.00 | 416.00 | 2,456.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 1:3:5 (ประเภท 1) | 5.00 | ลบ.ม. | 1,610.00 | 8,050.00 | 426.00 | 2,130.00 | 10,180.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม | 7.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 20,055.00 | 419.00 | 2,933.00 | 22,988.00 | กันซึม43บ.ต่อลิตร |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7% | 75.00 | กก. | 22.00 | 1,650.00 | 5.00 | 375.00 | 2,025.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11% | 1,153.00 | กก. | 22.00 | 25,366.00 | 5.00 | 5,765.00 | 31,131.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไร่ 30 กก./ต้น | 37.00 | กก. | 58.00 | 2,146.00 | | - | 2,146.00 | |
| | - ไม้แบบ (ไร่ 80 %) | 85.00 | ตร.ม. | 400.00 | 34,000.00 | 139.00 | 11,815.00 | 45,815.00 | |

รับ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 2/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 20.00 | กก. | 58.00 | 1,160.00 | | - | 1,160.00 | |
| | - กั้นซิม | 75.00 | ตร.ม. | 70.00 | 5,250.00 | 20.00 | 1,500.00 | 6,750.00 | |
| | - กลบดิน | 18.00 | ลบ.ม. | | - | 99.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | ชนจากใกล้อาคาร |
| 2.2.2 | F3, F01 | | | | | | - | | |
| | - ขุดดิน | 25.00 | ลบ.ม. | | - | 142.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | |
| | - ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม. | 2.00 | ลบ.ม. | 510.00 | 1,020.00 | 104.00 | 208.00 | 1,228.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. | 1.00 | ลบ.ม. | 1,610.00 | 1,610.00 | 426.00 | 426.00 | 2,036.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม | 5.50 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 15,757.50 | 419.00 | 2,304.50 | 18,062.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7% | 110.00 | กก. | 22.00 | 2,420.00 | 5.00 | 550.00 | 2,970.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 916.00 | กก. | 22.00 | 20,152.00 | 5.00 | 4,580.00 | 24,732.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 31.00 | กก. | 58.00 | 1,798.00 | | - | 1,798.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 64.00 | ตร.ม. | 400.00 | 25,600.00 | 139.00 | 8,896.00 | 34,496.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 16.00 | กก. | 58.00 | 928.00 | | - | 928.00 | |
| | - กั้นซิม | 57.00 | ตร.ม. | 70.00 | 3,990.00 | 20.00 | 1,140.00 | 5,130.00 | |
| | - กลบดิน | 17.00 | ลบ.ม. | | - | 99.00 | 1,683.00 | 1,683.00 | |
| 2.2.3 | F4 | | | | | | - | | |
| | - ขุดดิน | 9.00 | ลบ.ม. | | - | 142.00 | 1,278.00 | 1,278.00 | |
| | - ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม. | 1.00 | ลบ.ม. | 510.00 | 510.00 | 104.00 | 104.00 | 614.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. | 0.50 | ลบ.ม. | 1,610.00 | 805.00 | 426.00 | 213.00 | 1,018.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม | 2.50 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 7,162.50 | 419.00 | 1,047.50 | 8,210.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7% | 50.00 | กก. | 22.00 | 1,100.00 | 5.00 | 250.00 | 1,350.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 395.00 | กก. | 22.00 | 8,690.00 | 5.00 | 1,975.00 | 10,665.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 14.00 | กก. | 58.00 | 812.00 | | - | 812.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 15.00 | ตร.ม. | 400.00 | 6,000.00 | 139.00 | 2,085.00 | 8,085.00 | |

อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภามณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนคิวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่3/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|-------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 4.00 | กก. | 58.00 | 232.00 | | - | 232.00 | |
| | - กั้นซิม | 15.00 | ตร.ม. | 70.00 | 1,050.00 | 20.00 | 300.00 | 1,350.00 | |
| | - กลบดิน | 5.00 | ลบ.ม. | | - | 99.00 | 495.00 | 495.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 2.2 | | | | 199,354.00 | | 62,629.00 | 261,983.00 | |
| 2.3 | งานเสา | | | | | | | | |
| 2.3.1 | C0, C01, C3, C5 | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder | 12.00 | ลบ.ม. | 2,640.00 | 31,680.00 | 419.00 | 5,028.00 | 36,708.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 185.00 | ตร.ม. | 400.00 | 74,000.00 | 139.00 | 25,715.00 | 99,715.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 46.00 | กก. | 47.00 | 2,162.00 | | - | 2,162.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 206.00 | กก. | 23.00 | 4,738.00 | 5.00 | 1,030.00 | 5,768.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 1,169.00 | กก. | 22.00 | 25,718.00 | 5.00 | 5,845.00 | 31,563.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 41.00 | กก. | 58.00 | 2,378.00 | | - | 2,378.00 | |
| 2.3.2 | C1 | | | | | | - | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder | 9.00 | ลบ.ม. | 2,640.00 | 23,760.00 | 419.00 | 3,771.00 | 27,531.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 117.00 | ตร.ม. | 400.00 | 46,800.00 | 139.00 | 16,263.00 | 63,063.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 30.00 | กก. | 58.00 | 1,740.00 | | - | 1,740.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 102.00 | กก. | 23.00 | 2,346.00 | 5.00 | 510.00 | 2,856.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 853.00 | กก. | 22.00 | 18,766.00 | 5.00 | 4,265.00 | 23,031.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 29.00 | กก. | 58.00 | 1,682.00 | | - | 1,682.00 | |
| 2.3.3 | C2 | | | | | | - | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder | 6.00 | ลบ.ม. | 2,640.00 | 15,840.00 | 419.00 | 2,514.00 | 18,354.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 58.00 | ตร.ม. | 400.00 | 23,200.00 | 139.00 | 8,062.00 | 31,262.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 15.00 | กก. | 58.00 | 870.00 | | - | 870.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 73.00 | กก. | 23.00 | 1,679.00 | 5.00 | 365.00 | 2,044.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 458.00 | กก. | 22.00 | 10,076.00 | 5.00 | 2,290.00 | 12,366.00 | |

Handwritten mark

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 4/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| 2.3.4 | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 16.00 | กก. | 58.00 | 928.00 | - | - | 928.00 | |
| | C4 | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder | 8.00 | ลบ.ม. | 2,640.00 | 21,120.00 | 419.00 | 3,352.00 | 24,472.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 63.00 | ตร.ม. | 400.00 | 25,200.00 | 139.00 | 8,757.00 | 33,957.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 15.00 | กก. | 58.00 | 870.00 | - | - | 870.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 155.00 | กก. | 23.00 | 3,565.00 | 5.00 | 775.00 | 4,340.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 632.00 | กก. | 22.00 | 13,904.00 | 5.00 | 3,160.00 | 17,064.00 | |
| 2.3.5 | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 24.00 | กก. | 58.00 | 1,392.00 | - | - | 1,392.00 | |
| | CX | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder | 0.50 | ลบ.ม. | 2,640.00 | 1,320.00 | 419.00 | 209.50 | 1,529.50 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 2.00 | ตร.ม. | 400.00 | 800.00 | 139.00 | 278.00 | 1,078.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 2.00 | กก. | 23.00 | 46.00 | 5.00 | 10.00 | 56.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เมื่อวัสดุ 9% | 11.00 | กก. | 22.00 | 242.00 | 5.00 | 55.00 | 297.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 1.00 | กก. | 58.00 | 58.00 | - | - | 58.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 2.3 | | | | 356,880.00 | | 92,254.50 | 449,134.50 | |
| 2.4 | งานคาน | | | | | | | | |
| 2.4.1 | งานคาน ชั้นที่1 | | | | | | | | |
| | B1 | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 3.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 8,595.00 | 419.00 | 1,257.00 | 9,852.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 30.00 | ตร.ม. | 400.00 | 12,000.00 | 139.00 | 4,170.00 | 16,170.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 7.00 | กก. | 58.00 | 406.00 | - | - | 406.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 55.00 | กก. | 23.00 | 1,265.00 | 5.00 | 275.00 | 1,540.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 228.00 | กก. | 22.00 | 5,016.00 | 5.00 | 1,140.00 | 6,156.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 8.00 | กก. | 58.00 | 464.00 | - | - | 464.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่5/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | B2 | | | | | | - | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 25.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 71,625.00 | 419.00 | 10,475.00 | 82,100.00 | |
| | - ไม้แบบ (ไซ้ 80 %) | 275.00 | ตร.ม. | 400.00 | 110,000.00 | 139.00 | 38,225.00 | 148,225.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 68.00 | กก. | 58.00 | 3,944.00 | | - | 3,944.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 411.00 | กก. | 23.00 | 9,453.00 | 5.00 | 2,055.00 | 11,508.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 2,718.00 | กก. | 22.00 | 59,796.00 | 5.00 | 13,590.00 | 73,386.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน | 94.00 | กก. | 58.00 | 5,452.00 | | - | 5,452.00 | |
| | B3 | | | | | | - | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 7.50 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 21,487.50 | 419.00 | 3,142.50 | 24,630.00 | |
| | - ไม้แบบ (ไซ้ 80 %) | 73.00 | ตร.ม. | 400.00 | 29,200.00 | 139.00 | 10,147.00 | 39,347.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 18.00 | กก. | 58.00 | 1,044.00 | | - | 1,044.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 125.00 | กก. | 23.00 | 2,875.00 | 5.00 | 625.00 | 3,500.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13% | 895.00 | กก. | 22.00 | 19,690.00 | 5.00 | 4,475.00 | 24,165.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน | 31.00 | กก. | 58.00 | 1,798.00 | | - | 1,798.00 | |
| | B4 | | | | | | - | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 3.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 8,595.00 | 419.00 | 1,257.00 | 9,852.00 | |
| | - ไม้แบบ (ไซ้ 80 %) | 40.00 | ตร.ม. | 400.00 | 16,000.00 | 139.00 | 5,560.00 | 21,560.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 10.00 | กก. | 58.00 | 580.00 | | - | 580.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7% | 175.00 | กก. | 22.00 | 3,850.00 | 5.00 | 875.00 | 4,725.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13% | 632.00 | กก. | 22.00 | 13,904.00 | 5.00 | 3,160.00 | 17,064.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน | 24.00 | กก. | 58.00 | 1,392.00 | | - | 1,392.00 | |
| | B5 | | | | | | - | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 6.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 17,190.00 | 419.00 | 2,514.00 | 19,704.00 | |
| | - ไม้แบบ (ไซ้ 80 %) | 60.00 | ตร.ม. | 400.00 | 24,000.00 | 139.00 | 8,340.00 | 32,340.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 15.00 | กก. | 58.00 | 870.00 | | - | 870.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวิชธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่6/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7% | 377.00 | กก. | 22.00 | 8,294.00 | 5.00 | 1,885.00 | 10,179.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13% | 1,976.00 | กก. | 22.00 | 43,472.00 | 5.00 | 9,880.00 | 53,352.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 70.00 | กก. | 58.00 | 4,060.00 | | - | 4,060.00 | |
| | B6 | | | | | | - | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม | 2.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 5,730.00 | 419.00 | 838.00 | 6,568.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 20.00 | ตร.ม. | 400.00 | 8,000.00 | 139.00 | 2,780.00 | 10,780.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 5.00 | กก. | 58.00 | 290.00 | | - | 290.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 34.00 | กก. | 23.00 | 782.00 | 5.00 | 170.00 | 952.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 79.00 | กก. | 22.00 | 1,738.00 | 5.00 | 395.00 | 2,133.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13% | 247.00 | กก. | 22.00 | 5,434.00 | 5.00 | 1,235.00 | 6,669.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 10.00 | กก. | 58.00 | 580.00 | | - | 580.00 | |
| | B' | | | | | | - | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม | 0.50 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 1,432.50 | 419.00 | 209.50 | 1,642.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 4.00 | ตร.ม. | 400.00 | 1,600.00 | 139.00 | 556.00 | 2,156.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 1.00 | กก. | 58.00 | 58.00 | | - | 58.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 6.00 | กก. | 23.00 | 138.00 | 5.00 | 30.00 | 168.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 35.00 | กก. | 22.00 | 770.00 | 5.00 | 175.00 | 945.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 1.00 | กก. | 58.00 | 58.00 | | - | 58.00 | |
| | B2' | | | | | | - | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม | 6.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 17,190.00 | 419.00 | 2,514.00 | 19,704.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 3.00 | ตร.ม. | 400.00 | 1,200.00 | 139.00 | 417.00 | 1,617.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 1.00 | กก. | 58.00 | 58.00 | | - | 58.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 3.00 | กก. | 23.00 | 69.00 | 5.00 | 15.00 | 84.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 24.00 | กก. | 22.00 | 528.00 | 5.00 | 120.00 | 648.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 7/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เนื้อวัสดุ 13% | 20.00 | กก. | 22.00 | 440.00 | 5.00 | 100.00 | 540.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไร่ 30 กก./ตัน | 2.00 | กก. | 58.00 | 116.00 | | - | 116.00 | |
| 2.4.2 | งานคาน ชั้นหลังคา | | | | | | - | | |
| | B1 | | | | | | - | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม | 6.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 17,190.00 | 419.00 | 2,514.00 | 19,704.00 | |
| | - ไม้แบบ (ไร่ 80 %) | 67.00 | ตร.ม. | 400.00 | 26,800.00 | 139.00 | 9,313.00 | 36,113.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 16.00 | กก. | 58.00 | 928.00 | | - | 928.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5% | 93.00 | กก. | 23.00 | 2,139.00 | 5.00 | 465.00 | 2,604.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11% | 465.00 | กก. | 22.00 | 10,230.00 | 5.00 | 2,325.00 | 12,555.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไร่ 30 กก./ตัน | 16.00 | กก. | 58.00 | 928.00 | | - | 928.00 | |
| | B2 | | | | | | - | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม | 21.50 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 61,597.50 | 419.00 | 9,008.50 | 70,606.00 | |
| | - ไม้แบบ (ไร่ 80 %) | 255.00 | ตร.ม. | 400.00 | 102,000.00 | 139.00 | 35,445.00 | 137,445.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 64.00 | กก. | 58.00 | 3,712.00 | | - | 3,712.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5% | 359.00 | กก. | 23.00 | 8,257.00 | 5.00 | 1,795.00 | 10,052.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11% | 2,370.00 | กก. | 22.00 | 52,140.00 | 5.00 | 11,850.00 | 63,990.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไร่ 30 กก./ตัน | 82.00 | กก. | 58.00 | 4,756.00 | | - | 4,756.00 | |
| | B22 | | | | | | - | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม | 1.50 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 4,297.50 | 419.00 | 628.50 | 4,926.00 | |
| | - ไม้แบบ (ไร่ 80 %) | 18.00 | ตร.ม. | 400.00 | 7,200.00 | 139.00 | 2,502.00 | 9,702.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 5.00 | กก. | 58.00 | 290.00 | | - | 290.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | - | | |
| | - เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7% | 114.00 | กก. | 22.00 | 2,508.00 | 5.00 | 570.00 | 3,078.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11% | 171.00 | กก. | 22.00 | 3,762.00 | 5.00 | 855.00 | 4,617.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เนื้อวัสดุ 13% | 178.00 | กก. | 22.00 | 3,916.00 | 5.00 | 890.00 | 4,806.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไร่ 30 กก./ตัน | 13.00 | กก. | 58.00 | 754.00 | | - | 754.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 2.4 | | | | 865,934.00 | | 210,763.00 | 1,076,697.00 | |
| 2.5 | งานพื้น | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 8/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| 2.5.1 | งานพื้น ชั้น1 | | | | | | | | |
| | S1 | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 66.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 189,090.00 | 419.00 | 27,654.00 | 216,744.00 | |
| | - ไม้แบบ (ไซ้ 80 %) | 546.00 | ตร.ม. | 400.00 | 218,400.00 | 139.00 | 75,894.00 | 294,294.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 135.00 | กก. | 58.00 | 7,830.00 | | - | 7,830.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7% | 4,063.00 | กก. | 22.00 | 89,386.00 | 5.00 | 20,315.00 | 109,701.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน | 122.00 | กก. | 58.00 | 7,076.00 | | - | 7,076.00 | |
| | HC | | | | | | | | |
| | - พื้นสำเร็จ (HOLLOWCORE) รับน้ำหนักปลอดภัย | 378.00 | ลบ.ม. | 330.00 | 124,740.00 | 25.00 | 9,450.00 | 134,190.00 | |
| | ไม่น้อยกว่า 400 kg/sq.m. (หนา 8 ซม.) | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 19.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 54,435.00 | 419.00 | 7,961.00 | 62,396.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5% | 449.00 | กก. | 23.00 | 10,327.00 | 5.00 | 2,245.00 | 12,572.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน | 13.00 | กก. | 58.00 | 754.00 | | - | 754.00 | |
| 2.5.2 | งานพื้น ชั้นหลังคา | | | | | | | | |
| | S1 | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 45.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 128,925.00 | 419.00 | 18,855.00 | 147,780.00 | |
| | - ไม้แบบ (ไซ้ 80 %) | 365.00 | ตร.ม. | 400.00 | 146,000.00 | 139.00 | 50,735.00 | 196,735.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 90.00 | กก. | 58.00 | 5,220.00 | | - | 5,220.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7% | 2,669.00 | กก. | 22.00 | 58,718.00 | 5.00 | 13,345.00 | 72,063.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน | 80.00 | กก. | 58.00 | 4,640.00 | | - | 4,640.00 | |
| | S11 | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 12.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 34,380.00 | 419.00 | 5,028.00 | 39,408.00 | |
| | - ไม้แบบ (ไซ้ 80 %) | 100.00 | ตร.ม. | 400.00 | 40,000.00 | 139.00 | 13,900.00 | 53,900.00 | |

วันที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่9/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------|-------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 25.00 | กก. | 58.00 | 1,450.00 | - | - | 1,450.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7% | 499.00 | กก. | 22.00 | 10,978.00 | 5.00 | 2,495.00 | 13,473.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 15.00 | กก. | 58.00 | 870.00 | - | - | 870.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 2.5 | | | | 1,133,219.00 | | 247,877.00 | 1,381,096.00 | |
| 2.6 | บันได | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม | 5.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 14,325.00 | 419.00 | 2,095.00 | 16,420.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 25.00 | ตร.ม. | 400.00 | 10,000.00 | 139.00 | 3,475.00 | 13,475.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 6.00 | กก. | 58.00 | 348.00 | - | - | 348.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7% | 187.00 | กก. | 22.00 | 4,114.00 | 5.00 | 935.00 | 5,049.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เมื่อวัสดุ 9% | 271.00 | กก. | 22.00 | 5,962.00 | 5.00 | 1,355.00 | 7,317.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 13.00 | กก. | 58.00 | 754.00 | - | - | 754.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 2.6 | | | | 35,503.00 | | 7,860.00 | 43,363.00 | |
| 2.7 | งานเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา | | | | | | | | |
| | - WF-200x400 นน. 66 kg./m. | 5,940.00 | กก. | 37.00 | 219,780.00 | 15.00 | 89,100.00 | 308,880.00 | |
| | - WF-100x150 นน.21.10 kg./m. | 27,001.00 | กก. | 37.00 | 999,037.00 | 15.00 | 405,015.00 | 1,404,052.00 | |
| | - C-125x50x2x2.3 @ 1.00 ม.; นน.4.51 kg/m. | 2,941.00 | กก. | 37.00 | 108,817.00 | 15.00 | 44,115.00 | 152,932.00 | |
| | งานสี | | | | | | | | |
| | - สีกันสนิม | 465.00 | ตร.ม. | 40.00 | 18,600.00 | 35.00 | 16,275.00 | 34,875.00 | |
| | - ทาสีน้ำมันทับหน้า TOA | 465.00 | ตร.ม. | 40.00 | 18,600.00 | 35.00 | 16,275.00 | 34,875.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 2.7 | | | | 1,364,834.00 | | 570,780.00 | 1,935,614.00 | |
| 2.8 | งานครีป ค.ส.ล. | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม | 3.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 8,595.00 | 419.00 | 1,257.00 | 9,852.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 3.00 | กก. | 400.00 | 1,200.00 | 139.00 | 417.00 | 1,617.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 60.00 | กก. | 58.00 | 3,480.00 | - | - | 3,480.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เมื่อวัสดุ 9% | 400.00 | กก. | 22.00 | 8,800.00 | 5.00 | 2,000.00 | 10,800.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 12.00 | กก. | 58.00 | 696.00 | - | - | 696.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 2.8 | | | | 22,771.00 | | 3,674.00 | 26,445.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่10/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| 2.9 | งานโครงสร้างลานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เสาค้ำ I 0.22x0.22 ม. | 13.00 | ตัน | 5,117.00 | 66,521.00 | 1,430.00 | 18,590.00 | 85,111.00 | |
| | - ตัดหัวเสาค้ำ I 0.22x0.22 ม. | 13.00 | ตัน | - | - | 180.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | |
| | - ขุดดิน | 13.00 | ลบ.ม. | | - | 142.00 | 1,846.00 | 1,846.00 | |
| | - ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม. | 2.00 | ลบ.ม. | 510.00 | 1,020.00 | 104.00 | 208.00 | 1,228.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 1:3:5 (ประเภท 1) | 0.50 | ลบ.ม. | 1,610.00 | 805.00 | 426.00 | 213.00 | 1,018.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 4.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 11,460.00 | 419.00 | 1,676.00 | 13,136.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7% | 64.87 | กก. | 22.00 | 1,427.14 | 5.00 | 324.35 | 1,751.49 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 41.54 | กก. | 22.00 | 913.88 | 5.00 | 207.70 | 1,121.58 | |
| | ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 25.00 | กก. | 58.00 | 1,450.00 | - | - | 1,450.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 30.00 | ตร.ม. | 400.00 | 12,000.00 | 139.00 | 4,170.00 | 16,170.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 20.00 | กก. | 58.00 | 1,160.00 | - | - | 1,160.00 | |
| | - กลบดิน | 8.00 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 792.00 | 792.00 | |
| | ลานคานคอดิน B1 | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 4.50 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 12,892.50 | 419.00 | 1,885.50 | 14,778.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 52.00 | ตร.ม. | 400.00 | 20,800.00 | 139.00 | 7,228.00 | 28,028.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 8.00 | กก. | 58.00 | 464.00 | - | - | 464.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 76.69 | กก. | 22.00 | 1,687.18 | 5.00 | 383.45 | 2,070.63 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 291.61 | กก. | 22.00 | 6,415.42 | 5.00 | 1,458.05 | 7,873.47 | |
| | ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 12.00 | กก. | 58.00 | 696.00 | - | - | 696.00 | |
| | ลานคานคอดิน B2 | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 8.00 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 22,920.00 | 419.00 | 3,352.00 | 26,272.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 90.00 | ตร.ม. | 400.00 | 36,000.00 | 139.00 | 12,510.00 | 48,510.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 20.00 | กก. | 58.00 | 1,160.00 | - | - | 1,160.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 622.50 | กก. | 22.00 | 13,695.00 | 5.00 | 3,112.50 | 16,807.50 | |

จ.น.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 11/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|-------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 833.68 | กก. | 22.00 | 18,340.96 | 5.00 | 4,168.40 | 22,509.36 | |
| | ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 25.00 | กก. | 58.00 | 1,450.00 | | - | 1,450.00 | |
| | ลานคานคอดิน B2' | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 2.50 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 7,162.50 | 419.00 | 1,047.50 | 8,210.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 30.00 | ตร.ม. | 400.00 | 12,000.00 | 139.00 | 4,170.00 | 16,170.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 12.00 | กก. | 58.00 | 696.00 | - | - | 696.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5% | 45.00 | กก. | 22.00 | 990.00 | 5.00 | 225.00 | 1,215.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11% | 284.00 | กก. | 22.00 | 6,248.00 | 5.00 | 1,420.00 | 7,668.00 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13% | 135.30 | กก. | 22.00 | 2,976.60 | 5.00 | 676.50 | 3,653.10 | |
| | ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 25.00 | กก. | 58.00 | 1,450.00 | | - | 1,450.00 | |
| | งานพื้น S12 | | | | | | | | |
| | - ปรับระดับดิน | 175.00 | ตร.ม. | - | - | 99.00 | 17,325.00 | 17,325.00 | |
| | - ทราชม | 20.00 | ตร.ม. | 410.00 | 8,200.00 | 99.00 | 1,980.00 | 10,180.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 2.50 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 7,162.50 | 419.00 | 1,047.50 | 8,210.00 | |
| | - ไม้แบบ (ใช้ 80 %) | 10.00 | ตร.ม. | 400.00 | 4,000.00 | 139.00 | 1,390.00 | 5,390.00 | |
| | - ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.) | 2.50 | กก. | 58.00 | 145.00 | - | - | 145.00 | |
| | - แผ่น PE กันชื้น | 175.00 | ตร.ม. | 7.00 | 1,225.00 | - | - | 1,225.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7% | 2,095.80 | กก. | 22.00 | 46,107.60 | 5.00 | 10,479.00 | 56,586.60 | |
| | ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 65.00 | กก. | 58.00 | 3,770.00 | | - | 3,770.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 2.9 | | | | 335,411.28 | | 104,225.45 | 439,636.73 | |
| 2.10 | งานพื้น ค.ส.ล. ใต้ห้องน้ำ | | | | | | | | |
| | - ปรับระดับดิน | 85.00 | ตร.ม. | - | - | 99.00 | 8,415.00 | 8,415.00 | |
| | - ทราชมอัดแน่น | 12.00 | ลบ.ม. | 410.00 | 4,920.00 | 99.00 | 1,188.00 | 6,108.00 | |
| | - cribคอนกรีต | 37.00 | เมตร | 475.00 | 17,575.00 | 250.00 | 9,250.00 | 26,825.00 | |
| | - คอนกรีตพื้นโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม | 8.50 | ลบ.ม. | 2,865.00 | 24,352.50 | 419.00 | 3,561.50 | 27,914.00 | |
| | - ผิวขัดมันเรียบ | 85.00 | ตร.ม. | 40.00 | 3,400.00 | 40.00 | 3,400.00 | 6,800.00 | |

งาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนคิวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่12/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5% | 520.00 | กก. | 22.00 | 11,440.00 | 5.00 | 2,600.00 | 14,040.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน | 34.00 | กก. | 58.00 | 1,972.00 | - | - | 1,972.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 2.10 | | | | 63,659.50 | | 28,414.50 | 92,074.00 | |
| | รวมงานโครงสร้าง | | | | 4,733,850.78 | | 1,489,077.45 | 6,222,928.23 | |
| 3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 3.1 | หมวดงานพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้น ค.ส.ล.ผิวกรวดล้าง เบอร์ 4 สีน้ำตาลเทา เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA รอยต่อผนัง เส้นแบ่งแนวลูมึนเนียมขนาด 10 มม. | 417 | ตร.ม. | 470.00 | 195,990.00 | 230.00 | 95,910.00 | 291,900.00 | |
| | - พื้น ค.ส.ล.ปูหินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.60x1.20 ม. ยานวดด้วยกาวยาแนว พรีเมียมพลัส สีเทาแกรนิต (0774) ทรายจะเซ้ เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA | 368 | ตร.ม. | 2,200.00 | 809,600.00 | 220.00 | 80,960.00 | 890,560.00 | |
| | - พื้น ค.ส.ล.ปูไม้สักขนาด 1"x6" ติดเข้าลิ้นเคลือบผิวด้วย เบเยอร์ วูดสเดน ซูพรีม สีย้อมไม้ชนิดกึ่งเงาของเบเยอร์ | 37 | ตร.ม. | 2,200.00 | 81,400.00 | 199.00 | 7,363.00 | 88,763.00 | |
| | - พื้น ค.ส.ล.ผสมน้ำยากันซึม ทาด้วยซิเมนต์กันซึม ทรายจะเซ้ ปูด้วยกระเบื้องรุ่น VENEZIA TERRAZZO GREY MATT RAN4 R10 60X60 ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาปะการัง | 97 | ตร.ม. | 780.00 | 75,660.00 | 222.00 | 21,534.00 | 97,194.00 | |
| | - พื้น ค.ส.ล.ปูด้วยกระเบื้องรุ่น GSM TERRAZZO S WHITE MATT R9 60X60 ของThaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาปะการัง | 40 | ตร.ม. | 940.00 | 37,600.00 | 222.00 | 8,880.00 | 46,480.00 | |
| | - พื้น ค.ส.ล.ผสมน้ำยากันซึม ทาด้วยซิเมนต์กันซึม ทรายจะเซ้ ปูด้วยกระเบื้องรุ่น VENEZIA TERRAZZO WHITE MATT RAN4 R10 60X60 ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก | 26 | ตร.ม. | 780.00 | 20,280.00 | 222.00 | 5,772.00 | 26,052.00 | |
| | - พื้น ค.ส.ล.ผสมน้ำยากันซึม ทาด้วยซิเมนต์กันซึม ทรายจะเซ้ ปูด้วยกระเบื้องรุ่น SikaÓRoofseal สีเทาของ Sika หรือเทียบเท่า | 483 | ตร.ม. | 120.00 | 57,960.00 | 50.00 | 24,150.00 | 82,110.00 | |
| | - รีดถนนผิวลาดเดิม และทำผิวกรวดล้างเบอร์4 สีน้ำตาลเทา เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงาใส กันซึมสำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA | 147 | ตร.ม. | 470.00 | 69,090.00 | 300.00 | 44,100.00 | 113,190.00 | |
| | - พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน หรืออื่นๆ | 1,615 | ตร.ม. | 104.00 | 167,960.00 | 82.00 | 132,430.00 | 300,390.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 3.1 | | | | 1,515,540.00 | | 421,099.00 | 1,936,639.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนคิวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่13/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| 3.2 | หมวดงานผนัง | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลยวครั้งแผ่น | 394 | ตร.ม. | 333.00 | 131,202.00 | 94.00 | 37,036.00 | 168,238.00 | |
| | - เสาคอนกรีต 0.07x0.10 ม. | 184 | ม. | 105.00 | 19,320.00 | 44.00 | 8,096.00 | 27,416.00 | |
| | - ทับหลัง 0.70x0.10 ม. | 336 | ม. | 105.00 | 35,280.00 | 44.00 | 14,784.00 | 50,064.00 | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลยวเต็มแผ่น | 247 | ตร.ม. | 682.00 | 168,454.00 | 176.00 | 43,472.00 | 211,926.00 | |
| | - เสาคอนกรีต 0.15x0.20 ม. | 116 | ม. | 200.00 | 23,200.00 | 78.00 | 9,048.00 | 32,248.00 | |
| | - ทับหลัง 0.15x0.20 ม. | 221 | ม. | 200.00 | 44,200.00 | 78.00 | 17,238.00 | 61,438.00 | |
| | - ฉาบปูนเรียบ | 1,024 | ม. | 120.00 | 122,880.00 | 95.00 | 97,280.00 | 220,160.00 | |
| | - ค.ส.ล. แต่งผิว | 126 | ตร.ม. | 80.00 | 10,080.00 | 105.00 | 13,230.00 | 23,310.00 | |
| | - ผนังฉาบเรียบนิยมนวมโฟลิต | 44 | ตร.ม. | 2,700.00 | 118,800.00 | 550.00 | 24,200.00 | 143,000.00 | |
| | - ผนังไม้สังเคราะห์ WPI 19816, BLOWOOD | 88 | ตร.ม. | 2,400.00 | 211,200.00 | 250.00 | 22,000.00 | 233,200.00 | |
| | - 8A ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 1 | 116 | ตร.ม. | 420.00 | 48,720.00 | 180.00 | 20,880.00 | 69,600.00 | |
| | - 8B ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 2 | 5 | ตร.ม. | 420.00 | 2,100.00 | 180.00 | 900.00 | 3,000.00 | |
| | - 8C ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 3 | 4 | ตร.ม. | 420.00 | 1,680.00 | 180.00 | 720.00 | 2,400.00 | |
| | - 8D ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 4 | 2 | ตร.ม. | 420.00 | 840.00 | 180.00 | 360.00 | 1,200.00 | |
| | - 8E ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 5 | 2 | ตร.ม. | 420.00 | 840.00 | 180.00 | 360.00 | 1,200.00 | |
| | - เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA | 129 | ตร.ม. | 120.00 | 15,480.00 | 80.00 | 10,320.00 | 25,800.00 | |
| | - ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึม | 263 | ตร.ม. | 150.00 | 39,450.00 | 87.00 | 22,881.00 | 62,331.00 | |
| | - ผนังสำเร็จรูป WILLY 25 MFF56 (ANTI-BACTERIA) | 17 | ห้อง | 12,500.00 | 212,500.00 | 650.00 | 11,050.00 | 223,550.00 | |
| | - 9A ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรูกระเบื้อง VENEZIATERRAZZO GREY MATT RAN4 R10 60x60 ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาประกว้าง | 47 | ตร.ม. | 780.00 | 36,660.00 | 189.00 | 8,883.00 | 45,543.00 | |
| | - 9B ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรูกระเบื้อง GSM TERRAZZO S WHITE MATT R9 60x60 ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก | 155 | ตร.ม. | 940.00 | 145,700.00 | 189.00 | 29,295.00 | 174,995.00 | |
| | - 9C ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรูกระเบื้อง SUBWAY GREY MATT WAVY 5x20 ซม. ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก | 6 | ตร.ม. | 1,070.00 | 6,420.00 | 189.00 | 1,134.00 | 7,554.00 | |
| | - 9D ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรูกระเบื้อง SUBWAY GREAT GREEN GLOSSY WAVY STRAIGHT EDGE 5x20 ซม. ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก | 6 | ตร.ม. | 1,080.00 | 6,480.00 | 189.00 | 1,134.00 | 7,614.00 | |

กพ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่14/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|---|-------|-------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - 9E มุ้งฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรุกระเบื้อง SUBWAY BEACH ORANGE MATT 5x20 ซม. ของ Thaisoung ยานวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก | 19 | ตร.ม. | 1,180.00 | 22,420.00 | 189.00 | 3,591.00 | 26,011.00 | |
| | - 9F มุ้งฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรุกระเบื้อง SUBWAY BABY PINK GLOSSY WAVY STRAIGHT EDGE 5x20 ซม. ของ Thaisoung ยานวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก | 19 | ตร.ม. | 1,210.00 | 22,990.00 | 189.00 | 3,591.00 | 26,581.00 | |
| | - มุ้งวีว้าบอร์ดหนา 16 มม. | 44 | ตร.ม. | 250.00 | 11,000.00 | 108.00 | 4,752.00 | 15,752.00 | |
| | - มุ้งไมระแนงเมอรา รุ่นขอบสี่ลายเสี้ยน | 79 | ตร.ม. | 3,500.00 | 276,500.00 | 320.00 | 25,280.00 | 301,780.00 | |
| | - มุ้งกรอบบัวเหล็กหนา 5 มม. LASERCUT | 1 | ชุด | 25,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | |
| | - มุ้งกระเบื้องอลูมิเนียม SAHARA ขนาด 2"x10" | 5 | เมตร | 750.00 | 3,750.00 | 75.00 | 375.00 | 4,125.00 | |
| | - ราวกันตกสแตนเลส 304 ผิว HAIRLINE | | | | | | | | |
| | - ราวบันท้อสแตนเลสเหลี่ยม 2"x4"x2 มม. | 32 | เมตร | 650.00 | 20,800.00 | 161.00 | 5,152.00 | 25,952.00 | |
| | - เสาราวท้อสแตนเลสเหลี่ยม 2"x4"x2 มม. | 32 | เมตร | 650.00 | 20,800.00 | 161.00 | 5,152.00 | 25,952.00 | |
| | - ราวล่างท้อสแตนเลสเหลี่ยม 1½ x3"x2 มม. | 32 | เมตร | 350.00 | 11,200.00 | 161.00 | 5,152.00 | 16,352.00 | |
| | - มุ้งค.ส.ล. ทากันซึม SIKA ROOFSEAL | 89 | ตร.ม. | 320.00 | 28,480.00 | 120.00 | 10,680.00 | 39,160.00 | |
| | - มุ้งติครอบไม้ฝาเมอรา รุ่นขอบตรงลายซี่พุกซ์ สีธรรมชาติ | 47 | เมตร | 350.00 | 16,450.00 | 120.00 | 5,640.00 | 22,090.00 | |
| | - ครอบบน ALPOLIC หนา 4 มม. | 32 | เมตร | 2,500.00 | 80,000.00 | 550.00 | 17,600.00 | 97,600.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 3.2 | | | | 1,940,876.00 | | 486,266.00 | 2,427,142.00 | |
| 3.3 | หมวดงานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - แผ่นยิปซัมชนิดป้องกันความร้อน 1,200x2,400x9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน ทรายข้าง การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ฉาบรอยต่อเรียบทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาทับหน้าด้วยสีอะคริลิก Shield-1 สำหรับฝ้าเพดาน รหัสสี W9006 (Jasmin) โครงโครง PRO C-LINE ของทรายข้าง โครงโครง @ 1.00x0.40 ม. | 231 | ตร.ม. | 328.00 | 75,768.00 | 75.00 | 17,325.00 | 93,093.00 | |
| | - แผ่นยิปซัมชนิดทนชื้น 1,200x2,400x9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน ทรายข้าง การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ฉาบรอยต่อเรียบทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาทับหน้าด้วยสีอะคริลิก Shield-1 สำหรับฝ้าเพดาน รหัสสี W9006 (Jasmin) โครงโครง PRO C-LINE ของทรายข้าง โครงโครง @ 1.00x0.40 ม. | 462 | ตร.ม. | 328.00 | 151,536.00 | 75.00 | 34,650.00 | 186,186.00 | |
| | - แผ่นฝ้าทิบาร์ เอคโคบล็อกโกลด์ รุ่นสแควร์ 5 ขนาด 585x585x12 มม.ขอบบังใบฉาก ฉลुरुเหลี่ยมขนาด 5x5 มม. กรุแผ่นดูดซับเสียง Glass Mat (ค่าดูดซับเสียง NRC 0.75) | 263 | ตร.ม. | 1,200.00 | 315,600.00 | 52.00 | 13,676.00 | 329,276.00 | |

จ.พ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่15/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|-------|-------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | ตราช่าง โครงเคร่าที่บาร์ ระบบเอ็ม ความสูงสันโครงหลัก 38 มม. หน้าโครงกว้าง 24 มม. หน้า 0.38 มม. ตราช่าง | | | | | | | | |
| | - ผ้าเปตาน ค.ส.ส. แต่งห้องพื้นเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก Shield-1 (ชนิดเนียน) รหัสสี W9119 (Snow ball) ของ TOA | 32 | ตร.ม. | 120.00 | 3,840.00 | 94.00 | 3,008.00 | 6,848.00 | |
| | - โครงสร้างเหล็ก ขนาดคูแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ทาสีกันไฟและทับหน้าด้วยสีน้ำมัน ทาสีกันสนิมที่โอเอ รัสต์ พรีเมนท์พี และทับหน้าด้วยสีน้ำมันเคลือบด้าน สี Clear Mind (TOA7006) ของ TOA | 488 | ตร.ม. | 80.00 | 39,040.00 | 70.00 | 34,160.00 | 73,200.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 3.3 | | | | 585,784.00 | | 102,819.00 | 688,603.00 | |
| 3.4 | หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - ป1 ขนาด 4.40x5.45 ม. | 1 | ชุด | 289,850.00 | 289,850.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 297,350.00 | |
| | - ป2 ขนาด 4.45x3.45 ม. | 10 | ชุด | 106,770.00 | 1,067,700.00 | 500.00 | 5,000.00 | 1,072,700.00 | |
| | - ป3 ขนาด 1.85x2.45 ม. | 2 | ชุด | 72,830.00 | 145,660.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | 152,660.00 | |
| | - ป4 ขนาด 1.10x2.45 ม. | 1 | ชุด | 45,710.00 | 45,710.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 48,210.00 | |
| | - ป5 ขนาด 1.10x2.45 ม. | 2 | ชุด | 41,790.00 | 83,580.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 88,580.00 | |
| | - ป6 ขนาด 1.10x2.45 ม. | 1 | ชุด | 44,960.00 | 44,960.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 47,460.00 | |
| | - น1 ขนาด 0.70x2.15 ม. | 12 | ชุด | 15,270.00 | 183,240.00 | 1,200.00 | 14,400.00 | 197,640.00 | |
| | - น2 ขนาด 0.70x1.55 ม. | 6 | ชุด | 12,010.00 | 72,060.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 78,060.00 | |
| | - น3 ขนาด 4.75x0.70 ม. | 6 | ชุด | 25,120.00 | 150,720.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | 180,720.00 | |
| | - น4 ขนาด 3.96x0.70 ม. | 2 | ชุด | 22,300.00 | 44,600.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 52,600.00 | |
| | - น5 ขนาด 2.25x0.70 ม. | 5 | ชุด | 12,940.00 | 64,700.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | 72,200.00 | |
| | - น6 ขนาด 1.35x1.85 ม. | 2 | ชุด | 16,720.00 | 33,440.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 35,440.00 | |
| | - น7 ขนาด 4.40x4.10 ม. | 1 | ชุด | 139,810.00 | 139,810.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 144,810.00 | |
| | - น8 ขนาด 1.00x0.50 ม. | 2 | ชุด | 10,380.00 | 20,760.00 | 500.00 | 1,000.00 | 21,760.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 3.4 | | | | 2,386,790.00 | | 103,400.00 | 2,490,190.00 | |
| 3.5 | หมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น Square : C-0512 Cotto | 8 | ชุด | 2,550 | 20,400.00 | 450.00 | 3,600.00 | 24,000.00 | |
| | - ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) พร้อมระบบครบชุด รุ่น CT4907AC Cotto | 9 | ชุด | 11,550 | 103,950.00 | 200.00 | 1,800.00 | 105,750.00 | |
| | - กระจกเงา (คูแบบขยาย) | 2 | ชุด | 1,100 | 2,200.00 | 70.00 | 140.00 | 2,340.00 | |

9พ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่16/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|---|-------|-------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูทินสังเคราะห์อะคริลิก หนา 12 มม. Terrazzo : Smoky Chips (SC-49) (บจ.เอ็มดี โมเดิร์น สตูดิโอ | 2 | ชุด | 4,800 | 9,600.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 12,000.00 | |
| | - สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ท่อลงพื้น รุ่น วิสด้า C105617 Cotto | 17 | ชุด | 6,750 | 114,750.00 | 450.00 | 7,650.00 | 122,400.00 | |
| | - ชุดหัวฉีดชำระสแตนเลส พร้อมสายสแตนเลสยาว 1.2 เมตร และขายึด รุ่น FXVHO-0040ZS ยี่ห้อ VRH | 17 | ชุด | 570 | 9,690.00 | 70.00 | 1,190.00 | 10,880.00 | |
| | - กล่องใส่กระดาษชำระสีเทา รุ่น BJC Hygienist Jumbo Roll Bug : BH019101 | 3 | ชุด | 390 | 1,170.00 | 70.00 | 210.00 | 1,380.00 | |
| | - โถปัสสาวะชายแขวนผนังแบบใช้เซ็นเซอร์ชนิดไฟฟ้า รุ่น เพลสดัน : C31607(AC) Cotto | 9 | ชุด | 21,500 | 193,500.00 | 450.00 | 4,050.00 | 197,550.00 | |
| | - แผงกั้นโถปัสสาวะ กระจกฝ้า 450x900x8 มม. รุ่น SE-CHR-810US450X ยี่ห้อ จากัวร์เวิร์ล | 6 | ชุด | 3,360 | 20,160.00 | 170.00 | 1,020.00 | 21,180.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น วีว่า : C01561 Cotto | 1 | ชุด | 2,960 | 2,960.00 | 450.00 | 450.00 | 3,410.00 | |
| | - สุขภัณฑ์สองชิ้น ท่อลงพื้น รุ่น Hercules Curve2 Pc.(S) : C-135107 Cotto | 1 | ชุด | 10,890 | 10,890.00 | 450.00 | 450.00 | 11,340.00 | |
| | - ราวพยุงสวิตช์โยกขึ้น-ลง ขนาด 580x220 มม. รุ่น FBVHS-0102DS ยี่ห้อ VRH | 6 | ชุด | 2,490 | 14,940.00 | 105.00 | 630.00 | 15,570.00 | |
| | - ราวทรงตัวสแตนเลส dia. 38 มม. ขนาด 638x570 มม. รุ่น FBVHC-T794AS ยี่ห้อ VRH | 1 | ชุด | 3,944 | 3,944.00 | 70.00 | 70.00 | 4,014.00 | |
| | - กระจกเงามุม 10 องศา (สีขาว)ขนาด 540x210x1040 มม. รุ่น MZ901#WH Cotto | 1 | ชุด | 6,650 | 6,650.00 | 70.00 | 70.00 | 6,720.00 | |
| | - กล่องใส่กระดาษ รุ่น ST-5141 (SA) ยี่ห้อ WalCraft | 17 | ชุด | 450 | 7,650.00 | 70.00 | 1,190.00 | 8,840.00 | |
| | - ก๊อกล้างพื้นออกผนัง ติดตั้งสูงจากพื้น 0.60 ม. รุ่น CT1252(HM) Cotto | 1 | ชุด | 359 | 359.00 | 25.00 | 25.00 | 384.00 | |
| | - ชุดเคาน์เตอร์ครัวสแตนเลส | 1 | ชุด | 38,000 | 38,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 40,000.00 | |
| | - ก๊อกน้ำอ่างล้างจานสแตนเลส | 1 | ชุด | 1,200 | 1,200.00 | 25.00 | 25.00 | 1,225.00 | |
| | - กระจกเงา กรอบดำ ขนาด 40x150 ซม.รุ่น NISSEDAL ยี่ห้อ IKEA | 2 | ชุด | 890 | 1,780.00 | 70.00 | 140.00 | 1,920.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 3.5 | | | | 563,793.00 | | 27,110.00 | 590,903.00 | |
| 3.6 | หมวดงานหลังคา | | | | | | | | |
| | - หลังคา LYSAGHT PU RIB™(40-760) Colorbond Ö.0.42 BMT สีGrannite Matt พร้อม PU Foam หนา 2" ปิดห้องหลังคาด้วยแผ่นเหล็กหนา 0.30 มม. (ไม่รวมชั้นเคลือบ) สี Oyster Matt | 625 | ตร.ม. | 1,600.00 | 1,000,000.00 | 250.00 | 156,250.00 | 1,156,250.00 | |
| | - ครอบสันบน ตามมาตรฐาน LYSAGHT | 23 | เมตร | 350.00 | 8,050.00 | 150.00 | 3,450.00 | 11,500.00 | |
| | - ครอบข้าง ตามมาตรฐาน LYSAGHT | 27 | เมตร | 350.00 | 9,450.00 | 150.00 | 4,050.00 | 13,500.00 | |
| | - FLASHING ตามมาตรฐาน LYSAGHT | 95 | เมตร | 350.00 | 33,250.00 | 150.00 | 14,250.00 | 47,500.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 3.6 | | | | 1,050,750.00 | | 178,000.00 | 1,228,750.00 | |
| 3.7 | หมวดงานบันได | | | | | | | | |

จนพ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่17/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|-------|-------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | บันได-1 | | | | | | | | |
| | - บันไดกรวดล้าง สีนํ้าตาลเทา | 53 | เมตร | 360.00 | 19,080.00 | 250.00 | 13,250.00 | 32,330.00 | |
| | - ลมมกรวดล้างสีน้ำตาลเทา | 53 | เมตร | 360.00 | 19,080.00 | 250.00 | 13,250.00 | 32,330.00 | |
| | ปูนทรายปรับระดับ | 53 | เมตร | 100.00 | 5,300.00 | 100.00 | 5,300.00 | 10,600.00 | |
| | เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA | 53 | เมตร | 120.00 | 6,360.00 | 80.00 | 4,240.00 | 10,600.00 | |
| | บันได ST-D | | | | | | | | |
| | - บันไดกรวดล้าง สีนํ้าตาลเทา | 16 | เมตร | 360.00 | 5,760.00 | 250.00 | 4,000.00 | 9,760.00 | |
| | - ลมมกรวดล้างสีน้ำตาลเทา | 16 | เมตร | 360.00 | 5,760.00 | 250.00 | 4,000.00 | 9,760.00 | |
| | - ปูนทรายปรับระดับ | 16 | เมตร | 100.00 | 1,600.00 | 100.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | |
| | - เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA | 16 | เมตร | 120.00 | 1,920.00 | 80.00 | 1,280.00 | 3,200.00 | |
| | บันได ST-E | | | | | | | | |
| | - บันไดกรวดล้าง สีนํ้าตาลเทา | 63 | เมตร | 360.00 | 22,680.00 | 250.00 | 15,750.00 | 38,430.00 | |
| | - ลมมกรวดล้างสีน้ำตาลเทา | 63 | เมตร | 360.00 | 22,680.00 | 250.00 | 15,750.00 | 38,430.00 | |
| | ปูนทรายปรับระดับ | 63 | เมตร | 100.00 | 6,300.00 | 100.00 | 6,300.00 | 12,600.00 | |
| | เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA | 63 | เมตร | 120.00 | 7,560.00 | 80.00 | 5,040.00 | 12,600.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 3.7 | | | | 124,080.00 | | 89,760.00 | 213,840.00 | |
| 3.8 | หมวดงานสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำอะคริลิก รุ่น Super Shield Clear Mind (TOA 7006) | 683 | ตร.ม. | 75.00 | 51,225.00 | 30.00 | 20,490.00 | 71,715.00 | |
| | - ทาสีน้ำอะคริลิก รุ่น Super Shield Mysterious Gray (TOA 7022) | 336 | ตร.ม. | 75.00 | 25,200.00 | 30.00 | 10,080.00 | 35,280.00 | |
| | - ทาสีน้ำอะคริลิก 4 Seasons Exterior Matt | 5 | ตร.ม. | 47.00 | 235.00 | 34.00 | 170.00 | 405.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 3.8 | | | | 76,660.00 | | 30,740.00 | 107,400.00 | |
| 3.9 | หมวดงานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | - บัวปั้นหล่อแบบถอดพิมพ์ (บน) | 32 | เมตร | 1,320.00 | 42,240.00 | 250.00 | 8,000.00 | 50,240.00 | |
| | - บัวปั้นหล่อแบบถอดพิมพ์ (ล่าง) | 32 | เมตร | 495.00 | 15,840.00 | 120.00 | 3,840.00 | 19,680.00 | |
| | - ปูนปั้นลายกันหอย | 2 | ชุด | 22,550.00 | 45,100.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 50,100.00 | |
| | - ปูนปั้น 0.15 มม. เชื่อมต่อปูนปั้นลายกันหอย | 32 | เมตร | 1,210.00 | 38,720.00 | - | - | 38,720.00 | |
| | - ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกด์ซิทริน ปลายจั่ว | 3 | เมตร | 825.00 | 2,475.00 | 350.00 | 1,050.00 | 3,525.00 | |
| | - ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกด์ซิทริน ฐานจั่ว | 2 | ชุด | 8,250.00 | 16,500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 17,500.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่18/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกดจิทริน ระดับ +4.55 | 6 | ชุด | 275.00 | 1,650.00 | 150.00 | 900.00 | 2,550.00 | |
| | - ลายกรอบซุ้มพระพุทธรูป | 2 | ชุด | 97,515.00 | 195,030.00 | - | - | 195,030.00 | |
| | - บัวล่างฐานพระพุทธรูปแกรนิตดำจีน | 6 | เมตร | 1,320.00 | 7,920.00 | 2,818.00 | 16,908.00 | 24,828.00 | |
| | - บัวบนฐานพระพุทธรูปแกรนิตดำจีน | 6 | เมตร | 1,320.00 | 7,920.00 | 2,818.00 | 16,908.00 | 24,828.00 | |
| | - ผึงแกรนิตฐานพระพุทธรูปดำจีน | 4 | ตร.ม. | 2,475.00 | 9,900.00 | 2,818.00 | 11,272.00 | 21,172.00 | |
| | - ร่อง PVC ตัวยูขนาด 25 มม. | 63 | เมตร | 30.00 | 1,890.00 | 25.00 | 1,575.00 | 3,465.00 | |
| | - บัวกั้นน้ำหยดเหนือหน้าต่าง | 26 | เมตร | 275.00 | 7,150.00 | 150.00 | 3,900.00 | 11,050.00 | |
| | - CURB ค.ส.ล. กั้นน้ำ | 137 | เมตร | 110.00 | 15,070.00 | 80.00 | 10,960.00 | 26,030.00 | |
| | - บันไดลิง สแตสเลส | 1 | ชุด | 19,250.00 | 19,250.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 20,750.00 | |
| | - กระบะต้นไม้ | 2 | ชุด | 35,200.00 | 70,400.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 80,400.00 | |
| | - บัวหัวเสา | 2 | ชุด | 19,250.00 | 38,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 41,500.00 | |
| | - ฐานรองรับประติมากรรม ขนาด 1.20x1.20x0.15 ม. | 1 | ชุด | 16,500.00 | 16,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 21,000.00 | |
| | - ระบบกำจัดปลวก | 1 | งาน | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | |
| | | | | | รวมราคา ข้อ 3.9 | | | 652,055.00 | |
| | | | | | | | | 100,313.00 | |
| | | | | | | | | 752,368.00 | |
| | | | | | | | | รวมงานสถาปัตยกรรม | |
| | | | | | | | | 8,896,328.00 | |
| | | | | | | | | 1,539,507.00 | |
| | | | | | | | | 10,435,835.00 | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | | | | | |
| 4.1 | แผงเมนสวิตช์เกียร์แรงต่ำ (MDB DISTRIBUTION PANEL BOARD) | | | | | | | | |
| | MDB | | | | | | | | |
| | - MCCB 3P - 150 AT / 250 AF 25 KA IC. | 1 | ชุด | 10,880 | 10,880.00 | - | - | 10,880.00 | |
| | - MCCB 3P - 100 AT / 100 AF 25 KA IC. | 1 | ชุด | 6,000 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | |
| | - MCCB 3P - 50 AT / 100 AF 25 KA IC. | 2 | ชุด | 5,600 | 11,200.00 | - | - | 11,200.00 | |
| | - PHASE PROTECTION | 1 | ชุด | 3,000 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| | - CT 250/ 5A | 3 | ชุด | 500 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | |
| | - DIGITAL POWER METER | 1 | ชุด | 7,165 | 7,165.00 | - | - | 7,165.00 | |
| | - PILOT LAMP | 3 | ชุด | 130 | 390.00 | - | - | 390.00 | |
| | - CONTROL FUSE | 3 | ชุด | 130 | 390.00 | - | - | 390.00 | |
| | - CUBICLE & BUSBARS | 1 | งาน | 90,000 | 90,000.00 | 5,000 | 5,000.00 | 95,000.00 | |
| | | | | | รวมราคา ข้อ 4.1 | | | 130,525.00 | |
| | | | | | | | | 5,000.00 | |
| | | | | | | | | 135,525.00 | |

กนพ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่19/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|--------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| 4.2 | แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (LOAD CENTER) | | | | | | | | |
| | LP1 | | | | | | | | |
| | - 3PH - 4W. 30 CKT. MAIN LUGS 100A. | 1 | ชุด | 11,360 | 11,360.00 | 500 | 500.00 | 11,860.00 | |
| | - MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA | 7 | ชุด | 250 | 1,750.00 | 20 | 140.00 | 1,890.00 | |
| | - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA | 13 | ชุด | 250 | 3,250.00 | 20 | 260.00 | 3,510.00 | |
| | - MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA | 1 | ชุด | 2,300 | 2,300.00 | 20 | 20.00 | 2,320.00 | |
| | - MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA(RCBO) | 5 | ชุด | 1,200 | 6,000.00 | 20 | 100.00 | 6,100.00 | |
| | LP2 | | | | | | | | |
| | - 3PH - 4W. 30 CKT. MAIN LUGS 100A. | 1 | ชุด | 11,360 | 11,360.00 | 500 | 500.00 | 11,860.00 | |
| | - MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA | 7 | ชุด | 250 | 1,750.00 | 20 | 140.00 | 1,890.00 | |
| | - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA | 19 | ชุด | 250 | 4,750.00 | 20 | 380.00 | 5,130.00 | |
| | CB BOX | | | | | | | | |
| | - CB BOX 3P- 150AT/250AF (WP) | 1 | ชุด | 3,500 | 3,500.00 | 500 | 500.00 | 4,000.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 4.2 | | | | 46,020.00 | | 2,540.00 | 48,560.00 | |
| 4.3 | ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (CONDUIT & RACE WAY) | | | | | | | | |
| | RACK WAY | | | | | | | | |
| | - WIRE WAY 100x100mm | 6 | เมตร | 688 | 4,128.00 | 150 | 900.00 | 5,028.00 | |
| | IMC CONDUIT | | | | | | | | |
| | - Dia 2" | 27 | เมตร | 255 | 6,885.00 | 48 | 1,296.00 | 8,181.00 | |
| | EMT CONDUIT | | | | | | | | |
| | - Dia 3/4" | 15 | เมตร | 45 | 675.00 | 24 | 360.00 | 1,035.00 | |
| | - Dia 1/2" | 1,740 | เมตร | 31 | 53,940.00 | 22 | 38,280.00 | 92,220.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ | 1 | งาน | 13,126 | 13,126 | 2,625 | 2,625 | 15,751 | |
| | รวมราคา ข้อ 4.3 | | | | 78,753.60 | | 43,461.12 | 122,214.72 | |
| 4.4 | สายไฟฟ้า (CABLE) | | | | | | | | |
| | - CV FD 1/c-50 Sq.mm | 60 | เมตร | 234.00 | 14,040.00 | 45 | 2,700.00 | 16,740.00 | |
| | - CV FD 1/c-16 Sq.mm | 15 | เมตร | 83.00 | 1,245.00 | 25 | 375.00 | 1,620.00 | |
| | - IEC01 50 Sq.mm | 40 | เมตร | 228.00 | 9,120.00 | 40 | 1,600.00 | 10,720.00 | |
| | - IEC01 16 Sq.mm | 40 | เมตร | 76.00 | 3,040.00 | 20 | 800.00 | 3,840.00 | |
| | - IEC01 10 Sq.mm | 10 | เมตร | 48.00 | 480.00 | 16 | 160.00 | 640.00 | |

งาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่20/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - IEC01 6 Sq.mm | 10 | เมตร | 29.00 | 290.00 | 12 | 120.00 | 410.00 | |
| | - IEC01 4 Sq.mm | 820 | เมตร | 20.00 | 16,400.00 | 10 | 8,200.00 | 24,600.00 | |
| | - IEC01 2.5 Sq.mm | 3,415 | เมตร | 13.00 | 44,395.00 | 7 | 23,905.00 | 68,300.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 4.4 | | | | 89,010.00 | | 37,860.00 | 126,870.00 | |
| 4.5 | ดวงโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ (LIGHTING SYSTEM) | | | | | | | | |
| | - RECESSED DOWNLIGHT LUMINAIRE LED COB 30W | 169 | ชุด | 1,500 | 253,500.00 | 300 | 50,700.00 | 304,200.00 | |
| | - RECESSED DOWNLIGHT LUMINAIRE LED 12W | 23 | ชุด | 378 | 8,694.00 | 100 | 2,300.00 | 10,994.00 | |
| | - TRACK LIGHT LED COB 30W | 16 | ชุด | 1,400 | 22,400.00 | 300 | 4,800.00 | 27,200.00 | |
| | - SPOT LIGHT LED COB 30W | 2 | ชุด | 665 | 1,330.00 | 300 | 600.00 | 1,930.00 | |
| | - FLUORESCENT LUMINAIRE 1x18W LED T8 SURFACE TYPE | 6 | ชุด | 220 | 1,320.00 | 100 | 600.00 | 1,920.00 | |
| | - FLUORESCENT LUMINAIRE 1x10W LED T8 SURFACE TYPE | 1 | ชุด | 190 | 190.00 | 100 | 100.00 | 290.00 | |
| | - FLUORESCENT LUMINAIRE 2x16W LED T8 (WP) | 4 | ชุด | 2,188 | 8,752.00 | 100 | 400.00 | 9,152.00 | |
| | - LED STRIP LIGHT 14.4W./1M 24V. | 190 | ม. | 250 | 47,500.00 | 50 | 9,500.00 | 57,000.00 | |
| | - EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT SINGLE SIDE 10W LED LAMP | 3 | ชุด | 1,450 | 4,350.00 | 500 | 1,500.00 | 5,850.00 | |
| | - REMOTE LAMP LED LAMP FOR EMERGENCY LIGHT 9W | 18 | ชุด | 410 | 7,380.00 | 100 | 1,800.00 | 9,180.00 | |
| | - 180W. SEAL LEAD ACID BATT. BACK UP & CHARGER (2 Hrs) FOR EMERGENCY LIGHT REMOTE LAMP | 1 | ชุด | 4,580 | 4,580.00 | 500 | 500.00 | 5,080.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 4.5 | | | | 359,996.00 | | 72,800.00 | 432,796.00 | |
| 4.6 | สวิตช์และเต้ารับ (SWITCH & RECEPTACLE) | | | | | | | | |
| | - 1-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW. | 5 | ชุด | 60 | 300.00 | 80 | 400.00 | 700.00 | |
| | - 2-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW. | 1 | ชุด | 100 | 100.00 | 80 | 80.00 | 180.00 | |
| | - 1-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW FAN W/LAMP | 1 | ชุด | 120 | 120.00 | 80 | 80.00 | 200.00 | |
| | - SWITCH BOX | 2 | ชุด | 2,000 | 4,000.00 | 500 | 1,000.00 | 5,000.00 | |
| | - DUPLEX RECEPTACLE 16A.-250VAC. 2P W/GROUND | 18 | ชุด | 180 | 3,240.00 | 90 | 1,620.00 | 4,860.00 | |
| | - SIMPLEX RECEPTACLE 16A.-250VAC. 2P W/GROUND | 3 | ชุด | 140 | 420.00 | 90 | 270.00 | 690.00 | |
| | - NON FUSE SAFETY SW 3P-100A.+N+E (WP) | 1 | ชุด | 16,879 | 16,879.00 | 1,000 | 1,000.00 | 17,879.00 | |
| | - ชุดสวิตช์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ | 1 | ชุด | 5,403 | 5,403.00 | 500 | 500.00 | 5,903.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 4.6 | | | | 30,462.00 | | 4,950.00 | 35,412.00 | |
| 4.7 | ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ (DATA CABLING SYSTEM) | | | | | | | | |
| | DATA EQUIPMENT | | | | | | | | |

กมล

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่21/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - COM BOX | 1 | ชุด | 4,000 | 4,000.00 | 1,000 | 1,000.00 | 5,000.00 | |
| | - JUNCTION BOX (WP) | 1 | ชุด | 2,000 | 2,000.00 | 500 | 500.00 | 2,500.00 | |
| | DATA OUTLET | | | | - | | - | | |
| | - COMPUTER OUTLET RJ45 CAT6 | 4 | ชุด | 450 | 1,800.00 | 100 | 400.00 | 2,200.00 | |
| | DATA CABLE | | | | - | | - | | |
| | - OPTICAL FIBER CABLE 2 CORE Single Mode | 15 | เมตร | 25 | 375.00 | 19 | 285.00 | 660.00 | |
| | - UTP Cat.6 | 110 | เมตร | 18 | 1,980.00 | 8 | 880.00 | 2,860.00 | |
| | CONDUIT | | | | - | | - | | |
| | - Dia 3/4"IMC | 15 | เมตร | 87 | 1,305.00 | 28 | 420.00 | 1,725.00 | |
| | - Dia 1/2"EMT | 81 | เมตร | 31 | 2,511.00 | 22 | 1,782.00 | 4,293.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 4.7 | | | | 13,971.00 | | 5,267.00 | 19,238.00 | |
| 4.8 | ระบบที่วิวงจรปิด (CCTV SYSTEM) | | | | | | | | |
| | CCTV EQUIPMENT | | | | | | | | |
| | - IP DOME CAMERA 5MP | 10 | Set | | - | 500 | 5,000 | 5,000.00 | |
| | - NETWORK SWITCH 24 PORT ,PoE | 1 | Set | 32,000 | 32,000 | INCLUDE | | 32,000.00 | |
| | - UTP PATCH PANEL WITH MANAGEMENT | 1 | Set | 5,000 | 5,000 | INCLUDE | | 5,000.00 | |
| | - UTP PATCH CORD | 11 | Set | 150 | 1,650 | INCLUDE | | 1,650.00 | |
| | - NETWORK VIDEO RECORDER SUPPORT 16 CAMERA ,8TB | 1 | Set | 68,000 | 68,000 | INCLUDE | | 68,000.00 | |
| | - 24" LED MONITOR | 1 | Set | 8,900 | 8,900 | INCLUDE | | 8,900.00 | |
| | - WALL BRACKET | 1 | Set | 4,000 | 4,000 | INCLUDE | | 4,000.00 | |
| | - UPS 1KVA | 1 | Set | 15,000 | 15,000 | INCLUDE | | 15,000.00 | |
| | - WALL RACK WITH ACCESSORIES (6U) | 1 | Set | 12,000 | 12,000 | INCLUDE | | 12,000.00 | |
| | - SYSTEM SETUP/TIME | 1 | Set | 8,000 | 8,000 | INCLUDE | | 8,000.00 | |
| | CCTV CABLE | | | | - | | - | | |
| | - FIBER OPTIC SM 4 CORE SM 9-125um. OUTDOOR | 155 | เมตร | 23 | 3,565 | 10 | 1,550 | 5,115.00 | |
| | - UTP Cat.6 | 250 | เมตร | 18 | 4,500 | 8 | 2,000 | 6,500.00 | |
| | CCTV CONDUIT | | | | - | | - | | |
| | - ท่อ EMT Dia 1/2" | 170 | เมตร | 31 | 5,270 | 22 | 3,740 | 9,010.00 | |

๑๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่22/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - ท่อ IMC Dia 1" | 15 | เมตร | 168 | 2,520 | 33 | 495 | 3,015.00 | |
| | - ท่อ HDPE PN6 Dia 32 mm. | 120 | เมตร | 22 | 2,640 | 19 | 2,280 | 4,920.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 4.8 | | | | 173,045.00 | | 15,065.00 | 188,110.00 | |
| 4.9 | เมนไฟฟ้าเข้าโครงการ (Main Electrical Incoming) | | | | | | | | |
| | - MCCB 3P-150 AT/250 AF 25 KA IC.(ที่ตู้ UNISUB) | 1 | ชุด | 10,880 | 10,880.00 | 500 | 500.00 | 11,380.00 | |
| | - CV FD 1/C-70 SQmm. | 600 | เมตร | 338 | 202,800.00 | 51 | 30,600.00 | 233,400.00 | |
| | - CV FD 1/C-25 SQmm. Ground | 150 | เมตร | 129 | 19,350.00 | 31 | 4,650.00 | 24,000.00 | |
| | - ท่อ HDPE PN6 Dia 90 mm. | 150 | เมตร | 166 | 24,900.00 | 31 | 4,650.00 | 29,550.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ | 1 | งาน | 4,980 | 4,980.00 | 996 | 996.00 | 5,976.00 | |
| | - งานขุด ฝังกลบ แนวท่อร้อยสายไฟ | 150 | เมตร | 250 | 37,500.00 | 200 | 30,000.00 | 67,500.00 | |
| | - HAND HOLE | 4 | ชุด | 16,100 | 64,400.00 | 5,000 | 20,000.00 | 84,400.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 4.9 | | | | 364,810.00 | | 91,396.00 | 456,206.00 | |
| 4.10 | เมนระบบโทรศัพท์เข้าโครงการ (Main Telephone Incoming) | | | | | | | | |
| | - FIBER OPTIC SM 12 CORE SM 9-125um. OUTDOOR | 155 | เมตร | 29 | 4,495 | 12 | 1,860 | 6,355.00 | |
| | - ท่อ IMC Dia 1" | 15 | เมตร | 168 | 2,520 | 33 | 495 | 3,015.00 | |
| | - ท่อ HDPE PN6 Dia 32 mm. | 120 | เมตร | 22 | 2,640 | 19 | 2,280 | 4,920.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ | 1 | งาน | 1,032 | 1,032 | 206 | 206 | 1,238 | |
| | - งานขุด ฝังกลบ แนวท่อร้อยสายไฟ | 120 | เมตร | 250 | 30,000 | 200 | 24,000 | 54,000.00 | |
| | - HAND HOLE | 5 | ชุด | 16,100 | 80,500 | 5,000 | 25,000 | 105,500.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 4.10 | | | | 121,187.00 | | 53,841.40 | 175,028.40 | |
| | รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | 1,407,779.60 | | 332,180.52 | 1,739,960.12 | |
| 5 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 5.1 | COLD WATER SYSTEM | | | | | | | | |
| 5.1.1 | PACKAGE BOOSTER PUMP SET - 1 (FIX SPEED) | | | | | | | | |
| | - PBS-1,2 W/CONTROL, COMPLETE SET | 1 | ชุด | 255,000 | 255,000.00 | 10,000 | 10,000.00 | 265,000.00 | |
| 5.1.2 | COLD WATER PIPE (PPR-80 CLASS PN 10 ; ท่อในอาคาร) | | | | | | | | |
| | - Dia. 1/2" | 60 | เมตร | 40 | 2,400.00 | 30 | 1,800.00 | 4,200.00 | |
| | - Dia. 3/4" | 185 | เมตร | 50 | 9,250.00 | 30 | 5,550.00 | 14,800.00 | |

900

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 23/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - Dia. 1" | 25 | เมตร | 85 | 2,125.00 | 30 | 750.00 | 2,875.00 | |
| | - Dia. 1-1/4" | 10 | เมตร | 120 | 1,200.00 | 30 | 300.00 | 1,500.00 | |
| | - Dia. 1-1/2" | 15 | เมตร | 195 | 2,925.00 | 50 | 750.00 | 3,675.00 | |
| | - Dia. 2" | 25 | เมตร | 310 | 7,750.00 | 75 | 1,875.00 | 9,625.00 | |
| | - FITTING | 1 | งาน | 7,700 | 7,700.00 | 2,310 | 2,310.00 | 10,010.00 | |
| | - HANGER & SUPPORT | 1 | งาน | 9,000 | 9,000.00 | 2,700 | 2,700.00 | 11,700.00 | |
| 5.1.3 | COLD WATER PIPE (PE CLASS PN 10 ; ท่อฝังดิน) | | | | | | | | |
| | - Dia. 1/2" | 65 | เมตร | 13 | 845.00 | 30 | 1,950.00 | 2,795.00 | |
| | - Dia. 3/4" | 45 | เมตร | 21 | 945.00 | 30 | 1,350.00 | 2,295.00 | |
| | - Dia. 1" | 105 | เมตร | 32 | 3,360.00 | 30 | 3,150.00 | 6,510.00 | |
| | - FITTING | 1 | งาน | 1,545 | 1,545 | 464 | 464 | 2,009 | |
| | - HANGER & SUPPORT | 1 | งาน | 2,060 | 2,060.00 | 618 | 618.00 | 2,678.00 | |
| 5.1.4 | GATE VALVE (CLASS 125) | | | | | | | | |
| | - Dia. 1/2" | 2 | ชิ้น | 275 | 550.00 | 100 | 200.00 | 750.00 | |
| | - Dia. 3/4" | 4 | ชิ้น | 345 | 1,380.00 | 100 | 400.00 | 1,780.00 | |
| | - Dia. 1" | 2 | ชิ้น | 480 | 960.00 | 100 | 200.00 | 1,160.00 | |
| | - Dia. 1-1/2" | 2 | ชิ้น | 855 | 1,710.00 | 100 | 200.00 | 1,910.00 | |
| | - Dia. 2" | 5 | ชิ้น | 1,285 | 6,425.00 | 100 | 500.00 | 6,925.00 | |
| 5.1.5 | BALL VALVE (CLASS 125) | | | | | | | | |
| | - Dia. 1/2" | 27 | ชิ้น | 109 | 2,943.00 | 100 | 2,700.00 | 5,643.00 | |
| 5.1.6 | CHECK VALVE | | | | | | | | |
| | - Dia. 3/4" | 1 | ชิ้น | 415 | 415.00 | 100 | 100.00 | 515.00 | |
| | - Dia. 2" | 2 | ชิ้น | 1,885 | 3,770.00 | 100 | 200.00 | 3,970.00 | |
| 5.1.7 | STOP VALVE | | | | | | | | |
| | - Dia. 1/2" | 17 | ชิ้น | 150 | 2,550.00 | 100 | 1,700.00 | 4,250.00 | |
| 5.1.8 | STRAINER | | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | 2 | ชิ้น | 2,510 | 5,020.00 | 100 | 200.00 | 5,220.00 | |
| 5.1.9 | FLOAT VALVE | | | | | | | | |

จำนวน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่24/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------|---|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| 5.1.10 | - Dia. 3/4" WATER METER | 1 | ชิ้น | 400 | 400.00 | 100 | 100.00 | 500.00 | |
| 5.1.11 | - Dia. 3/4" WATER STORAGE TANK | 1 | ชิ้น | 995 | 995.00 | 200 | 200.00 | 1,195.00 | |
| 5.1.12 | - VOL.= 5000 L. FIRE EXTINGUISHER | 1 | ชุด | 26,950 | 26,950.00 | 200 | 200.00 | 27,150.00 | |
| 5.1.13 | - DRY CHEMICAL 10 LBS. - CARBONDIOXIDE 10 LBS. | 3 | ชุด | 1,590 | 4,770.00 | 200 | 600.00 | 5,370.00 | |
| | | 1 | ชุด | 1,890 | 1,890.00 | 200 | 200.00 | 2,090.00 | |
| | งานชุด ฝิ่ง กลบ | 100 | เมตร | 100 | 10,000.00 | 100 | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| | งานซ่อมผิวพื้นคืบสภาพเดิม | 100 | เมตร | 100 | 10,000.00 | 100 | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 5.1 | | | | 386,833.00 | | 61,266.50 | 448,099.50 | |
| 5.2 | DRAINAGE SYSTEM | | | | | | | | |
| 5.2.1 | S, W (P.V.C. CLASS 13.5) | | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | 80 | เมตร | 78 | 6,240.00 | 40 | 3,200.00 | 9,440.00 | |
| | - Dia. 2-1/2" | 10 | เมตร | 108 | 1,080.00 | 45 | 450.00 | 1,530.00 | |
| | - Dia. 3" | 15 | เมตร | 150 | 2,250.00 | 60 | 900.00 | 3,150.00 | |
| | - Dia. 4" | 80 | เมตร | 240 | 19,200.00 | 100 | 8,000.00 | 27,200.00 | |
| | - FITTING | 1 | งาน | 8,700 | 8,700.00 | 2,610 | 2,610.00 | 11,310.00 | |
| | - HANGER & SUPPORT | 1 | งาน | 10,000 | 10,000.00 | 3,000 | 3,000.00 | 13,000.00 | |
| 5.2.2 | KW (PP CLASS B) | | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | 10 | เมตร | 127 | 1,270.00 | 40 | 400.00 | 1,670.00 | |
| | - Dia. 4" | 5 | เมตร | 395 | 1,975.00 | 160 | 800.00 | 2,775.00 | |
| | - FITTING | 1 | งาน | 1,000 | 1,000.00 | 300 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | - HANGER & SUPPORT | 1 | งาน | 1,200 | 1,200.00 | 360 | 360.00 | 1,560.00 | |
| 5.2.3 | VENT PIPE (PP CLASS A) | | | | | | | | |
| | - Dia. 1-1/2" | 80 | เมตร | 35 | 2,800.00 | 15 | 1,200.00 | 4,000.00 | |
| | - Dia. 2" | 145 | เมตร | 49 | 7,105.00 | 40 | 5,800.00 | 12,905.00 | |
| | - FITTING | 1 | งาน | 3,000 | 3,000.00 | 900 | 900.00 | 3,900.00 | |

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่25/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - HANGER & SUPPORT FLOOR DRAIN W/BELL-TRAP | 1 | งาน | 3,500 | 3,500.00 | 1,050 | 1,050.00 | 4,550.00 | |
| | - Dia. 2" | 13 | ชิ้น | 550 | 7,150.00 | 200 | 2,600.00 | 9,750.00 | |
| 5.2.4 | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | 9 | ชิ้น | 600 | 5,400.00 | 100 | 900.00 | 6,300.00 | |
| | - Dia. 4" | 11 | ชิ้น | 750 | 8,250.00 | 200 | 2,200.00 | 10,450.00 | |
| 5.2.5 | FLEXIBLE CONNECTOR | | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | 1 | ชิ้น | 325 | 325.00 | 100 | 100.00 | 425.00 | |
| | - Dia. 3" | 1 | ชิ้น | 425 | 425.00 | 100 | 100.00 | 525.00 | |
| | - Dia. 4" | 10 | ชิ้น | 525 | 5,250.00 | 100 | 1,000.00 | 6,250.00 | |
| 5.2.6 | VENT THROUGH ROOF | | | | | | | | |
| | - Dia. 2" | 4 | ชิ้น | 700 | 2,800.00 | 200 | 800.00 | 3,600.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 5.2 | | | | 98,920.00 | | 36,670.00 | 135,590.00 | |
| 5.3 | STORM DRAINAGE SYSTEM | | | | | | | | |
| 5.3.1 | RL, RW (PVC CLASS 13.5) | | | | | | | | |
| | - Dia. 4" | 50 | เมตร | 240 | 12,000.00 | 100 | 5,000.00 | 17,000.00 | |
| | - Dia. 6" | 10 | เมตร | 515 | 5,150.00 | 200 | 2,000.00 | 7,150.00 | |
| | - FITTING | 1 | งาน | 5,200 | 5,200.00 | 1,560 | 1,560.00 | 6,760.00 | |
| | - HANGER & SUPPORT | 1 | งาน | 6,000 | 6,000.00 | 1,800 | 1,800.00 | 7,800.00 | |
| 5.3.2 | SCUPPER DRAIN | | | | | | | | |
| | - Dia. 4" | 10 | ชิ้น | 1,200 | 12,000.00 | 200 | 2,000.00 | 14,000.00 | |
| 5.3.3 | FLEXIBLE CONNECTOR | | | | | | | | |
| | - Dia. 4" | 6 | ชิ้น | 525 | 3,150.00 | 100 | 600.00 | 3,750.00 | |
| | - Dia. 6" | 2 | ชิ้น | 725 | 1,450.00 | 100 | 200.00 | 1,650.00 | |
| 5.3.4 | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Dia. 4" | 4 | ชิ้น | 750 | 3,000.00 | 200 | 800.00 | 3,800.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 5.3 | | | | 47,950.00 | | 13,960.00 | 61,910.00 | |
| 5.4 | INSTALLATION OF FIXTURE UNIT | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิชรธรรมภรณ์
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่26/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| 5.4.1 | LAVATORY | 9 | ชุด | - | - | 450 | 4,050.00 | 4,050.00 | |
| 5.4.2 | WATER CLOSET | 17 | ชุด | - | - | 450 | 7,650.00 | 7,650.00 | |
| 5.4.3 | URINAL | 9 | ชุด | - | - | 450 | 4,050.00 | 4,050.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 5.4 | | | | - | | 15,750.00 | 15,750.00 | |
| 5.5 | WASTEWATER TREATMENT TANK | | | | | | | | |
| 5.5.1 | PACKAGE GREASE TRAP TANK (VOL. = 600 LITRES) | 1 | ชุด | 7,500 | 7,500.00 | 10,000 | 10,000.00 | 17,500.00 | |
| 5.5.2 | PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-1 (FLOW RATE = 1.0 CU.M/D) | 1 | ชุด | 25,550 | 25,550.00 | 10,000 | 10,000.00 | 35,550.00 | |
| 5.5.3 | PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-2 (FLOW RATE = 3.0 CU.M/D) | 1 | ชุด | 43,120 | 43,120.00 | 15,000 | 15,000.00 | 58,120.00 | |
| 5.5.4 | PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-3 (FLOW RATE = 3.0 CU.M/D) | 1 | ชุด | 43,120 | 43,120.00 | 15,000 | 15,000.00 | 58,120.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 5.5 | | | | 119,290.00 | | 50,000.00 | 169,290.00 | |
| 5.6 | SITE DRAINAGE SYSTEM | | | | | | | | |
| 5.6.1 | RCP(REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS 3) - Dia. 0.30m. | 110 | เมตร | 230 | 25,300.00 | 500 | 55,000.00 | 80,300.00 | |
| 5.6.2 | MANHOLE (CONCRETE MH.) | 15 | ชุด | 2,150 | 32,250.00 | 2,000 | 30,000.00 | 62,250.00 | |
| 5.6.3 | GARBAGE TRAP SUMP | 2 | ชุด | 5,300 | 10,600.00 | 2,500 | 5,000.00 | 15,600.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 5.6 | | | | 68,150.00 | | 90,000.00 | 158,150.00 | |
| 5.7 | ELECTRICAL WORK SYSTEM | 1 | งาน | 2,000 | 2,000.00 | 1,000 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 5.7 | | | | 2,000.00 | | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| | รวมงานระบบสุขาภิบาล | | | | 723,143.00 | | 268,646.50 | 991,789.50 | |
| 6 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 6.1 | AIR CONDITIONER (เครื่องปรับอากาศ) VRF SYSTEM R-410 A W/REFNET JOIN,WIRE REMOTE | | | | | | | | |
| | - VFCU-01 (48,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-02 (48,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-03 (48,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-04 (48,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-05 (30,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 27/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|-------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - VFCU-06 (30,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-07 (30,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-08 (30,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-09 (48,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-10 (48,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-11 (12,000 Btu/hr), (CCD) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-12 (12,000 Btu/hr), (CCD) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-13 (12,000 Btu/hr), (CCD) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-14 (12,000 Btu/hr), (CCD) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-15 (12,000 Btu/hr), (CCD) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-16 (12,000 Btu/hr), (CCD) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-17 (24,000 Btu/hr), (CSE) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-18 (36,000 Btu/hr), (CSE) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - VFCU-19 (24,000 Btu/hr), (CSE) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - ERV-01 (650 CFM), (ERV) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - ERV-02 (650 CFM), (ERV) | 1 | ชุด | | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | CONDENSING UNIT | | | | - | | - | | |
| | - VCDU-01 (564,000 BTU/hr) รวมฐานคอนกรีต | 1 | ชุด | | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 6.1 | | | | - | | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 6.2 | VENTILATION FAN (พัดลมระบายอากาศ) | | | | | | | | |
| | EXHAUST FAN | | | | | | | | |
| | 1st. FLOOR | | | | | | | | |
| | - EF-01 (200 CFM), WMD | 1 | ชุด | 908 | 908 | 350 | 350 | 1,258 | |
| | - EF-02 (200 CFM), WMD | 1 | ชุด | 908 | 908 | 350 | 350 | 1,258 | |
| | - EF-03 (200 CFM), WMD | 1 | ชุด | 908 | 908 | 350 | 350 | 1,258 | |
| | - EF-04 (150 CFM), CC | 1 | ชุด | 4,650 | 4,650 | 575 | 575 | 5,225 | |
| | - EF-05 (150 CFM), CC | 1 | ชุด | 4,650 | 4,650 | 575 | 575 | 5,225 | |
| | - EF-06 (110 CFM), CC | 1 | ชุด | 3,320 | 3,320 | 575 | 575 | 3,895 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่28/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - EF-07 (110 CFM), CC | 1 | ชุด | 3,320 | 3,320 | 575 | 575 | 3,895 | |
| | - EF-08 (100 CFM), CC | 1 | ชุด | 3,320 | 3,320 | 575 | 575 | 3,895 | |
| | - EF-09 (200 CFM), WMD | 1 | ชุด | 908 | 908 | 350 | 350 | 1,258 | |
| | - BF-01 (140,000 CFM), LCF | 1 | ชุด | 110,000 | 110,000 | 3,500 | 3,500 | 113,500 | |
| | - BF-02 (140,000 CFM), LCF | 1 | ชุด | 110,000 | 110,000 | 3,500 | 3,500 | 113,500 | |
| | SUPPORT & HANGER | 1 | งาน | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 1,500 | 6,500 | |
| | รวมราคา ข้อ 6.2 | | | | 247,893.90 | | 12,775.00 | 260,668.90 | |
| 6.3 | PIPING SYSTEM (ระบบท่อ) | | | | | | | | |
| | REFRIGERANT PIPE COPPER TUBE TYPE L | | | | | | | | |
| | DIA. 1/4" | 18 | เมตร | 95 | 1,710.00 | 25.00 | 450.00 | 2,160.00 | |
| | DIA. 3/8" | 72 | เมตร | 150 | 10,800.00 | 30.00 | 2,160.00 | 12,960.00 | |
| | DIA. 1/2" | 36 | เมตร | 215 | 7,740.00 | 50.00 | 1,800.00 | 9,540.00 | |
| | DIA. 5/8" | 48 | เมตร | 236 | 11,328.00 | 65.00 | 3,120.00 | 14,448.00 | |
| | DIA. 3/4" | 40 | เมตร | 266 | 10,640.00 | 76.00 | 3,040.00 | 13,680.00 | |
| | DIA. 7/8" | 12 | เมตร | 480 | 5,760.00 | 110.00 | 1,320.00 | 7,080.00 | |
| | DIA. 1 1/8" | 30 | เมตร | 677 | 20,310.00 | 120.00 | 3,600.00 | 23,910.00 | |
| | DIA. 1 5/8" | 18 | เมตร | 770 | 13,860.00 | 150.00 | 2,700.00 | 16,560.00 | |
| | DRAIN PIPE (CLASS 8.5) | | | | | | | | |
| | - Dia. 1" | 92 | เมตร | 18 | 1,656.00 | 23.00 | 2,116.00 | 3,772.00 | |
| | - Dia. 1 1/4" | 20 | เมตร | 22 | 440.00 | 23.00 | 460.00 | 900.00 | |
| | - Dia. 1 1/2" | 48 | เมตร | 29 | 1,392.00 | 23.00 | 1,104.00 | 2,496.00 | |
| | - Dia. 2" | 28 | เมตร | 40 | 1,120.00 | 23.00 | 644.00 | 1,764.00 | |
| | CLOSE CELL INSULATION FOR REFRIGERANT PIPE 3/4" THICKNESS | | | | | | | | |
| | DIA. 1/4" | 18 | เมตร | 60 | 1,080.00 | 13.00 | 234.00 | 1,314.00 | |
| | DIA. 3/8" | 72 | เมตร | 66 | 4,752.00 | 15.00 | 1,080.00 | 5,832.00 | |
| | DIA. 1/2" | 36 | เมตร | 71 | 2,556.00 | 15.00 | 540.00 | 3,096.00 | |
| | DIA. 5/8" | 48 | เมตร | 77 | 3,696.00 | 16.00 | 768.00 | 4,464.00 | |
| | DIA. 3/4" | 40 | เมตร | 82 | 3,280.00 | 16.00 | 640.00 | 3,920.00 | |

Amr


แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่29/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | DIA. 7/8" | 12 | เมตร | 87 | 1,044.00 | 20.00 | 240.00 | 1,284.00 | |
| | DIA. 1 1/8" | 30 | เมตร | 93 | 2,790.00 | 25.00 | 750.00 | 3,540.00 | |
| | DIA. 1 5/8" | 18 | เมตร | 153 | 2,754.00 | 27.00 | 486.00 | 3,240.00 | |
| | CLOSE CELL INSULATION FOR DRAIN PIPE 1/2" THICKNESS | | | | | | | | |
| | - Dia. 1" | 92 | เมตร | 57 | 5,244.00 | 16.00 | 1,472.00 | 6,716.00 | |
| | - Dia. 1 1/4" | 20 | เมตร | 63 | 1,260.00 | 18.00 | 360.00 | 1,620.00 | |
| | - Dia. 1 1/2" | 48 | เมตร | 71 | 3,408.00 | 20.00 | 960.00 | 4,368.00 | |
| | - Dia. 2" | 28 | เมตร | 90 | 2,520.00 | 22.00 | 616.00 | 3,136.00 | |
| | REFRIGERANT PIPE FITTING | 1 | งาน | 24,644 | 24,644.00 | 7,393.00 | 7,393.00 | 32,037.00 | |
| | DRAIN PIPE FITTING | 1 | งาน | 1,382 | 1,382.00 | 415.00 | 415.00 | 1,797.00 | |
| | REFRIGERANT R410A | 20 | กก. | 250 | 5,000.00 | 20.00 | 400.00 | 5,400.00 | |
| | SUPPORT & HANGER | 1 | งาน | 8,676 | 8,676.00 | 2,603.00 | 2,603.00 | 11,279.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 6.3 | | | | 160,842.00 | | 41,471.00 | 202,313.00 | |
| 6.4 | DUCT SYSTEM (ระบบท่อส่งลม) | | | | | | | | |
| | SHOT DUCT WITH INSULATION (FOR FAN COIL UNIT) | 6 | ชุด | 1,500 | 9,000.00 | 300.00 | 1,800.00 | 10,800.00 | |
| | RETURN AIR CHAMBER | 6 | ชุด | 4,500 | 27,000.00 | 1,500.00 | 9,000.00 | 36,000.00 | |
| | GALVANIZED STEEL SHEET | | | | | | | | |
| | - # 24 | 250 | ตร.ฟ. | 26 | 6,500.00 | 23.00 | 5,750.00 | 12,250.00 | |
| | - # 22 | 300 | ตร.ฟ. | 36 | 10,800.00 | 25.00 | 7,500.00 | 18,300.00 | |
| | - # 20 | 80 | ตร.ฟ. | 40 | 3,200.00 | 26.00 | 2,080.00 | 5,280.00 | |
| | - # 18 | 550 | ตร.ฟ. | 46 | 25,300.00 | 31.00 | 17,050.00 | 42,350.00 | |
| | DUCT FITTING | 1 | งาน | 16,030 | 16,030.00 | 4,809.00 | 4,809.00 | 20,839.00 | |
| | SUPPORT & HANGER | 1 | งาน | 4,580 | 4,580.00 | 1,374.00 | 1,374.00 | 5,954.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 6.4 | | | | 102,410.00 | | 49,363.00 | 151,773.00 | |
| 6.5 | DIFFUSER, REGISTER & GRILLE (หน้ากากลม) | | | | | | | | |
| | SUPPLY AIR GRILL W/DOUBLE DEFLECTION/PAINT | | | | | | | | |
| | -SAG 36"x6" | 6 | ชุด | 610 | 3,660.00 | 200.00 | 1,200.00 | 4,860.00 | |
| | RETURN AIR GRILLS /PAINT | | | | | | | | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่30/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | -RAG 36"x6" EXHAUST AIR GRILLE W/ INS. | 6 | ชุด | 410 | 2,460.00 | 200.00 | 1,200.00 | 3,660.00 | |
| | - SIZE 8" x 8" | 1 | ชุด | 263 | 263.00 | 125.00 | 125.00 | 388.00 | |
| | - SIZE 12" x 10" | 1 | ชุด | 350 | 350.00 | 150.00 | 150.00 | 500.00 | |
| | - SIZE 14" x 10" | 1 | ชุด | 502 | 502.00 | 150.00 | 150.00 | 652.00 | |
| | - SIZE 16" x 16" | 2 | ชุด | 600 | 1,200.00 | 150.00 | 300.00 | 1,500.00 | |
| | FRESH AIR GRILLE W/ INS. | | | | | | | | |
| | - SIZE 16" x 16" | 2 | ชุด | 600 | 1,200.00 | 150.00 | 300.00 | 1,500.00 | |
| | EXHAUST AIR GRILLE W/ VD. | | | | | | | | |
| | - SIZE 10" x 10" | 4 | ชุด | 415 | 1,660.00 | 150.00 | 600.00 | 2,260.00 | |
| | FRESH AIR GRILLE W/ VD. | | | | | | | | |
| | - SIZE 10" x 10" | 4 | ชุด | 415 | 1,660.00 | 150.00 | 600.00 | 2,260.00 | |
| | SERVICE PANEL BOARD | | | | | | | | |
| | - SIZE 1.0m. X 0.5 m. | 6 | ชุด | 1,000 | 6,000.00 | 200.00 | 1,200.00 | 7,200.00 | |
| | - SIZE 0.6m. X 0.6 m. | 2 | ชุด | 500 | 1,000.00 | 200.00 | 400.00 | 1,400.00 | |
| | AIR FILTER | | | | | | | | |
| | PRE FILTER ขนาด 36"x6" | 6 | ชุด | 400 | 2,400.00 | 115.00 | 690.00 | 3,090.00 | |
| | PM2.5 FILTER BOX | 2 | ชุด | 15,000 | 30,000.00 | 300.00 | 600.00 | 30,600.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 6.5 | | | | 52,355.00 | | 7,515.00 | 59,870.00 | |
| 6.6 | ELECTRICAL SYSTEM (ระบบไฟฟ้า) | | | | | | | | |
| | CABLE AND WIRE | | | | | | | | |
| | IEC01 | | | | | | | | |
| | - 50 SQ.MM. | 50.00 | เมตร | 54 | 2,700.00 | 20.00 | 1,000.00 | 3,700.00 | |
| | - 10 SQ.MM. | 10.00 | เมตร | 21 | 210.00 | 12.00 | 120.00 | 330.00 | |
| | - 2.5 SQ.MM. | 500.00 | เมตร | 8 | 4,000.00 | 7.00 | 3,500.00 | 7,500.00 | |
| | CONTROL CABLE W/CONDUIT | 1.00 | งาน | 7,500 | 7,500.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 9,750.00 | |
| | CENTRAL CONTROL | 1.00 | งาน | 66,300 | 66,300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 67,300.00 | |
| | IMC CONDUIT | | | | | | | | |
| | - Dia 2" | 8.00 | เมตร | 255 | 2,040.00 | 48.00 | 384.00 | 2,424.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่31/31

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--------|-------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | EMT CONDUIT | | | | | | | | |
| | - Dia. 1/2" | 150.00 | เมตร | 31 | 4,650.00 | 22.00 | 3,300.00 | 7,950.00 | |
| | FLEXIBLE CONDUIT | | | | | | | | |
| | - Dia 1/2" | 60.00 | เมตร | 10 | 600.00 | 5.00 | 300.00 | 900.00 | |
| | FAN SWITCH | 7.00 | ชิ้น | 150 | 1,050.00 | 60.00 | 420.00 | 1,470.00 | |
| | THERMOSTAT | 2.00 | ชิ้น | 1,650 | 3,300.00 | 100.00 | 200.00 | 3,500.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ | 1.00 | งาน | 2,187 | 2,187.00 | 656.00 | 656.00 | 2,843.00 | |
| | | | | | รวมราคา ข้อ 6.6 | | 13,130.00 | 107,667.00 | |
| | | | | | รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | | 150,254.00 | 808,291.90 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | รวมงานต้นทุน | | 3,976,500.47 | 20,449,589.75 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบ พร.4 (ข)

คำนวณราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ สั่งซื้อ (จัดซื้อ) | | | | | | | | |
| 1 | ครุภัณฑ์งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 1.1 | งานAIR CONDITIONER (เครื่องปรับอากาศ) | | | | | | | | |
| | VRF SYSTEM R-410 A W/REFNET JOIN,WIRE REMOTE | | | | | | | | |
| | - VFCU-01 (48,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | 32,524 | 32,524.00 | - | - | 32,524.00 | |
| | - VFCU-02 (48,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | 32,524 | 32,524.00 | - | - | 32,524.00 | |
| | - VFCU-03 (48,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | 32,524 | 32,524.00 | - | - | 32,524.00 | |
| | - VFCU-04 (48,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | 32,524 | 32,524.00 | - | - | 32,524.00 | |
| | - VFCU-05 (30,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | 31,692 | 31,692.00 | - | - | 31,692.00 | |
| | - VFCU-06 (30,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | 31,692 | 31,692.00 | - | - | 31,692.00 | |
| | - VFCU-07 (30,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | 31,692 | 31,692.00 | - | - | 31,692.00 | |
| | - VFCU-08 (30,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | 31,692 | 31,692.00 | - | - | 31,692.00 | |
| | - VFCU-09 (48,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | 32,524 | 32,524.00 | - | - | 32,524.00 | |
| | - VFCU-10 (48,000 Btu/hr), (CSR) | 1 | ชุด | 32,524 | 32,524.00 | - | - | 32,524.00 | |
| | - VFCU-11 (12,000 Btu/hr), (CCDD) | 1 | ชุด | 26,027 | 26,027.00 | - | - | 26,027.00 | |
| | - VFCU-12 (12,000 Btu/hr), (CCDD) | 1 | ชุด | 26,027 | 26,027.00 | - | - | 26,027.00 | |
| | - VFCU-13 (12,000 Btu/hr), (CCDD) | 1 | ชุด | 26,027 | 26,027.00 | - | - | 26,027.00 | |
| | - VFCU-14 (12,000 Btu/hr), (CCDD) | 1 | ชุด | 26,027 | 26,027.00 | - | - | 26,027.00 | |
| | - VFCU-15 (12,000 Btu/hr), (CCDD) | 1 | ชุด | 26,027 | 26,027.00 | - | - | 26,027.00 | |
| | - VFCU-16 (12,000 Btu/hr), (CCDD) | 1 | ชุด | 26,027 | 26,027.00 | - | - | 26,027.00 | |
| | - VFCU-17 (24,000 Btu/hr), (CSED) | 1 | ชุด | 30,759 | 30,759.00 | - | - | 30,759.00 | |
| | - VFCU-18 (36,000 Btu/hr), (CSED) | 1 | ชุด | 35,075 | 35,075.00 | - | - | 35,075.00 | |
| | - VFCU-19 (24,000 Btu/hr), (CSED) | 1 | ชุด | 30,759 | 30,759.00 | - | - | 30,759.00 | |
| | - ERV-01 (650 CFM), (ERV) | 1 | ชุด | 124,638 | 124,638.00 | - | - | 124,638.00 | |
| | - ERV-02 (650 CFM), (ERV) | 1 | ชุด | 124,638 | 124,638.00 | - | - | 124,638.00 | |
| | CONDENSING UNIT | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร.4 (ข)

คำนวณราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | - VCDU-01 (564,000 BTU/hr) รวมฐานคอนกรีต | 1 | ชุด | 607,990 | 607,990.00 | - | - | 607,990.00 | |
| 1.2 | งานVENTILATION FAN (พัดลมระบายอากาศ) | | | | | | | - | |
| | - BF-01 (140,000 CFM), LCF | 1 | ชุด | 69,000 | 69,000.00 | - | - | 69,000.00 | |
| | - BF-02 (140,000 CFM), LCF | 1 | ชุด | 69,000 | 69,000.00 | - | - | 69,000.00 | |
| 2 | งานระบบที่วิ้งจรปิด (CCTV SYSTEM) | | | | | | | - | |
| | CCTV CAMERA | | | | | | | - | |
| | - IP CAMERA ,4MP | 10 | ชุด | 6,470.00 | 64,700.00 | - | - | 64,700.00 | |
| | รวมราคางานครุภัณฑ์ สั่งซื้อ (จัดซื้อ) | | | | 1,634,633.00 | | - | 1,634,633.00 | |

Jan

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบ ป.ร.4 (พ)

คำนวณราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|----------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรง | | |
| | ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว) | | | | | | | | |
| 1 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ | | | | | | | | |
| 1.1 | รั้วชั่วคราวสูง 6.00 เมตร | | | | | | | | |
| | - Metal Sheet ทหนา 0.23 มม. | 340.00 | ตร.ม. | 200.00 | 68,000.00 | 60.00 | 20,400.00 | 88,400.00 | |
| | - โครงเหล็ก dia 11/2"x2.3 มม. | 965.60 | กก. | 25.00 | 24,140.00 | 15.00 | 14,484.00 | 38,624.00 | |
| 1.2 | รั้วชั่วคราวสูง 3.00 เมตร | | | | | | | | |
| | - Metal Sheet ทหนา 0.23 มม. | 345.00 | ตร.ม. | 200.00 | 69,000.00 | 60.00 | 20,700.00 | 89,700.00 | |
| | - โครงเหล็ก dia 11/2"x2.3 มม. | 979.80 | กก. | 25.00 | 24,495.00 | 15.00 | 14,697.00 | 39,192.00 | |
| 1.3 | รั้วชั่วคราวสูง 2.40 เมตร | | | | | | | | |
| | - แผ่นซีเมนต์บอร์ดทาสีหนา 10 มม. | 70.00 | ตร.ม. | 150.00 | 10,500.00 | 45.00 | 3,150.00 | 13,650.00 | |
| | - โครงเหล็ก dia 2"x2" | 225.45 | กก. | 25.00 | 5,636.25 | 15.00 | 3,381.75 | 9,018.00 | |
| | - โครงเหล็ก dia 1"x1" | 177.48 | กก. | 25.00 | 4,437.00 | 15.00 | 2,662.20 | 7,099.20 | |
| 1.4 | ประตูทางเข้า-ออก ชั่วคราว | 2.00 | ชุด | 150,000.00 | 300,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 330,000.00 | |
| 1.5 | - ค่าเครื่องจักรระหว่างก่อสร้าง | 50.00 | ครั้ง | - | - | 9,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
| 1.6 | - ค่าทดสอบเหล็กเส้น (100 เส้น/ตัวอย่าง) | 50.00 | ชิ้น | - | - | 500.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 1.7 | - ค่าทดสอบคอนกรีต (50 เส้น/ตัวอย่าง) | 45.00 | ตัวอย่าง | - | - | 350.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | |
| | รวมราคา ข้อ 1 | | | | 506,208.25 | | 600,224.95 | 1,106,433.20 | |

Janis