

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,150,000.00 บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) :

ก่อสร้างอาคาร สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน พื้นที่รวมประมาณ 1,000 ตารางเมตร พร้อมงานระบบตามรูปแบบและรายการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 เป็นเงิน 28,518,303.28 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสามบาทยี่สิบแปดสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ ปร. 4 (ก) แผ่นที่ 1-33 (ตามเอกสารแนบ)

6.2 แบบ ปร. 4 (ข) แผ่นที่ 1-2 (ตามเอกสารแนบ)

6.3 แบบ ปร. 4 (พ) แผ่นที่ 1 (ตามเอกสารแนบ)

6.4 แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1-2 (ตามเอกสารแนบ)

6.5 แบบ ปร. 6 แผ่นที่ 1-3 (ตามเอกสารแนบ)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รองศาสตราจารย์สุตนิรันดร์ เพชรรัตน์

7.2 นายแพทย์ธันภักดิ์ รักพานิชมณี

7.3 นายลือชัย โพธิสกุล

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

: โครงการก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี

สถานที่ก่อสร้าง

: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

: รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบ प्र. 4 และ प्र.5 ที่แนบ

คำนวณราคากลาง

วันที่ 8 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคา		
	ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร	เป็นเงินประมาณ 25,662,812.77	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ	เป็นเงินประมาณ 1,749,057.31	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ	เป็นเงินประมาณ 1,106,433.20	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	28,518,303.28	
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น	28,518,303.28	
	(ยี่สิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสามบาทยี่สิบแปดสตางค์)		

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร


ลำดับที่	รายการ	จากแผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี) คูณกับ		20,553,269.88	
	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 = 1.2486		5,109,542.89	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก.(=FACTOR F ของค่างานส่วนที่ 1xค่างานส่วนที่ 1)		25,662,812.77	
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยังไม่รวมภาษี)		1,634,633.00	
	บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		114,424.31	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข.(=ค่างานส่วนที่ 2+ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)		1,749,057.31	
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี)		1,106,433.20	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ค.		1,106,433.20	
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.		28,518,303.28	



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุदनรินทร์ เพชรรัตน์)



กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมน)



กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิ์สกุล)

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี		20,553,269.88	
	1.1 งานต้นทุนก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 เป็นเงิน		20,553,269.88	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 เป็นเงิน			
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี			
	3.1 งานภูมิทัศน์			
	3.2 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		20,553,269.88	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยังไม่รวมภาษี)			
	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้องานระบบประกอบอาคาร		1,634,633.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		1,634,633.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)(คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว			
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี			
	3.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษ		1,106,433.20	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน		1,106,433.20	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุทินรินทร์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิ์สกุล)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 สถานที่ก่อสร้าง : 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แบบ प्र. 4 ที่แนบ :
 คำนวนราคากลาง วันที่ 8 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้องานระบบประกอบอาคาร	1,634,633.00	114,424.3100	1,749,057.31	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,749,057.31	
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น				
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 สถานที่ก่อสร้าง : 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ :
 คำนวณราคากลาง วันที่ 8 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	20,553,269.88	1.2486	25,662,812.77	
2	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
3	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%
	เงื่อนไข %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			25,662,812.77	
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น				
	ตัวอักษร (ยี่สิบห้าล้านหกแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร.4 (พ)

คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว)								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
1.1	รั้วชั่วคราวสูง 6.00 เมตร								
	- Metal Sheet หนา 0.23 มม.	340.00	ตร.ม.	200.00	68,000.00	60.00	20,400.00	88,400.00	
	- โครงเหล็ก dia 11/2"x2.3 มม.	965.60	กก.	25.00	24,140.00	15.00	14,484.00	38,624.00	
1.2	รั้วชั่วคราวสูง 3.00 เมตร								
	- Metal Sheet หนา 0.23 มม.	345.00	ตร.ม.	200.00	69,000.00	60.00	20,700.00	89,700.00	
	- โครงเหล็ก dia 11/2"x2.3 มม.	979.80	กก.	25.00	24,495.00	15.00	14,697.00	39,192.00	
1.3	รั้วชั่วคราวสูง 2.40 เมตร								
	- แผ่นซีเมนต์บอร์ดทาสีหนา 10 มม.	70.00	ตร.ม.	150.00	10,500.00	45.00	3,150.00	13,650.00	
	- โครงเหล็ก dia 2"x2"	225.45	กก.	25.00	5,636.25	15.00	3,381.75	9,018.00	
	- โครงเหล็ก dia 1"x1"	177.48	กก.	25.00	4,437.00	15.00	2,662.20	7,099.20	
1.4	ประตูทางเข้า-ออก ชั่วคราว	2.00	ชุด	150,000.00	300,000.00	15,000.00	30,000.00	330,000.00	
1.5	- ค่าเครื่องจักรระหว่างก่อสร้าง	50.00	ครั้ง	-	-	9,000.00	450,000.00	450,000.00	
1.6	- ค่าทดสอบเหล็กเส้น (100 เส้น/ตัวอย่าง)	50.00	ชิ้น	-	-	500.00	25,000.00	25,000.00	
1,7	- ค่าทดสอบคอนกรีต (50 เส้น/ตัวอย่าง)	45.00	ตัวอย่าง	-	-	350.00	15,750.00	15,750.00	
	รวมราคา ข้อ 1				506,208.25		600,224.95	1,106,433.20	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุดนิรันดร์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิ์สกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร.4 (ข)

คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	CONDENSING UNIT				-	-	-	-	
	- VCDU-01 (564,000 BTU/hr) รวมฐานคอนกรีต	1	ชุด	607,990	607,990.00	-	-	607,990.00	
1.2	งานVENTILATION FAN (พัดลมระบายอากาศ)						-	-	
	- BF-01 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด	69,000	69,000.00	-	-	69,000.00	
	- BF-02 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด	69,000	69,000.00	-	-	69,000.00	
2	งานระบบทีวีวงจรปิด (CCTV SYSTEM)						-	-	
	CCTV CAMERA						-	-	
	- IP CAMERA ,4MP	10	ชุด	6,470.00	64,700.00	-	-	64,700.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ สั่งซื้อ (จัดซื้อ)				1,634,633.00		-	1,634,633.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุดนิรันดร์ เพชรรัตน์)

กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชณนี)

กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร.4 (ข)

คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ สั่งซื้อ (จัดซื้อ)								
1	ครุภัณฑ์งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1.1	งานAIR CONDITIONER (เครื่องปรับอากาศ)								
	VRF SYSTEM R-410 A W/REFNET JOIN,WIRE REMOTE								
	- VFCU-01 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	32,524	32,524.00	-	-	32,524.00	
	- VFCU-02 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	32,524	32,524.00	-	-	32,524.00	
	- VFCU-03 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	32,524	32,524.00	-	-	32,524.00	
	- VFCU-04 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	32,524	32,524.00	-	-	32,524.00	
	- VFCU-05 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	31,692	31,692.00	-	-	31,692.00	
	- VFCU-06 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	31,692	31,692.00	-	-	31,692.00	
	- VFCU-07 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	31,692	31,692.00	-	-	31,692.00	
	- VFCU-08 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	31,692	31,692.00	-	-	31,692.00	
	- VFCU-09 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	32,524	32,524.00	-	-	32,524.00	
	- VFCU-10 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	32,524	32,524.00	-	-	32,524.00	
	- VFCU-11 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด	26,027	26,027.00	-	-	26,027.00	
	- VFCU-12 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด	26,027	26,027.00	-	-	26,027.00	
	- VFCU-13 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด	26,027	26,027.00	-	-	26,027.00	
	- VFCU-14 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด	26,027	26,027.00	-	-	26,027.00	
	- VFCU-15 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด	26,027	26,027.00	-	-	26,027.00	
	- VFCU-16 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด	26,027	26,027.00	-	-	26,027.00	
	- VFCU-17 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด	30,759	30,759.00	-	-	30,759.00	
	- VFCU-18 (36,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด	35,075	35,075.00	-	-	35,075.00	
	- VFCU-19 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด	30,759	30,759.00	-	-	30,759.00	
	- ERV-01 (650 CFM), (ERV)	1	ชุด	124,638	124,638.00	-	-	124,638.00	
	- ERV-02 (650 CFM), (ERV)	1	ชุด	124,638	124,638.00	-	-	124,638.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุตนันต์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิ์สกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่1/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 1 งานต้นทุน								
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนและคืนสภาพ								
	- รื้อพื้นโครงสร้างอาคารเดิม	85	ตร.ม.	-	-	1,500.00	127,500.00	127,500.00	
	- รื้อย้ายประติมากรรมปลา	1	ชิ้น	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- รื้อท่อระบายน้ำเดิม	75	เมตร	-	-	500.00	37,500.00	37,500.00	
	- รื้อพื้นทางเท้าและคืนสภาพ	65	ตร.ม.	550.00	35,750.00	175.00	11,375.00	47,125.00	
	- ซ่อมพื้นกระเบื้องอาคารเดิม	28	ตร.ม.	650.00	18,200.00	195.00	5,460.00	23,660.00	
	รวมราคา ข้อ 1.1				53,950.00		196,835.00	250,785.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มโอ ขนาด I 22x22 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ton/ต้น	32.00	ต้น	5,117.00	163,744.00	1,047.00	33,504.00	197,248.00	
	- เสาเข็มโอ ขนาด I 26x26 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 35 ton/ต้น	31.00	ต้น	6,211.00	192,541.00	1,486.00	46,066.00	238,607.00	
	- ตัดเสาเข็ม ขนาด I 22x22	32.00	ต้น	-	-	185.00	5,920.00	5,920.00	
	- ตัดเสาเข็ม ขนาด I 26x26	31.00	ต้น	-	-	236.00	7,316.00	7,316.00	
	- ทดสอบ DYNAMIC LOAD TEST	2.00	ต้น	-	-	28,500.00	57,000.00	57,000.00	
	รวมราคา ข้อ 2.1				356,285.00		149,806.00	506,091.00	
2.2	งานฐานราก								
2.2.1	F1, F2, F5, F0								
	- ขุดดิน	34.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	5,202.00	5,202.00	
	- ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม.	4.00	ลบ.ม.	510.00	2,040.00	112.00	448.00	2,488.00	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 1:3:5 (ประเภท 1)	5.00	ลบ.ม.	1,610.00	8,050.00	427.00	2,135.00	10,185.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	7.00	ลบ.ม.	2,865.00	20,055.00	421.00	2,947.00	23,002.00	กันซึม43บ.ต่อลิตร
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	75.00	กก.	22.00	1,650.00	4.90	367.50	2,017.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	1,153.00	กก.	22.00	25,366.00	3.90	4,496.70	29,862.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่2/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	37.00	กก.	58.00	2,146.00		-	2,146.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	85.00	ตร.ม.	400.00	34,000.00	163.00	13,855.00	47,855.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	20.00	กก.	58.00	1,160.00		-	1,160.00	
	- กั้นซิม	75.00	ตร.ม.	70.00	5,250.00	20.00	1,500.00	6,750.00	
	- กลบดิน	18.00	ลบ.ม.		-	121.00	2,178.00	2,178.00	ขนจากใกล้อาคาร
2.2.2	F3, F01						-		
	- ขุดดิน	25.00	ลบ.ม.		-	153.00	3,825.00	3,825.00	
	- ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม.	2.00	ลบ.ม.	510.00	1,020.00	112.00	224.00	1,244.00	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม.	1.00	ลบ.ม.	1,610.00	1,610.00	427.00	427.00	2,037.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม	5.50	ลบ.ม.	2,865.00	15,757.50	421.00	2,315.50	18,073.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	110.00	กก.	22.00	2,420.00	4.90	539.00	2,959.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	916.00	กก.	22.00	20,152.00	3.90	3,572.40	23,724.40	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	31.00	กก.	58.00	1,798.00		-	1,798.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	64.00	ตร.ม.	400.00	25,600.00	163.00	10,432.00	36,032.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	16.00	กก.	58.00	928.00		-	928.00	
	- กั้นซิม	57.00	ตร.ม.	70.00	3,990.00	20.00	1,140.00	5,130.00	
	- กลบดิน	17.00	ลบ.ม.		-	121.00	2,057.00	2,057.00	
2.2.3	F4						-		
	- ขุดดิน	9.00	ลบ.ม.		-	153.00	1,377.00	1,377.00	
	- ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม.	1.00	ลบ.ม.	510.00	510.00	112.00	112.00	622.00	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม.	0.50	ลบ.ม.	1,610.00	805.00	427.00	213.50	1,018.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม	2.50	ลบ.ม.	2,865.00	7,162.50	421.00	1,052.50	8,215.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	50.00	กก.	22.00	1,100.00	4.90	245.00	1,345.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	395.00	กก.	22.00	8,690.00	3.90	1,540.50	10,230.50	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุดนิรันดร์ เพชรรัตน์)

กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชเมณี)

กรรมการ..... (นายถือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวิชิตธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่3/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	14.00	กก.	58.00	812.00		-	812.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	15.00	ตร.ม.	400.00	6,000.00	163.00	2,445.00	8,445.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	4.00	กก.	58.00	232.00		-	232.00	
	- กั้นซีม	15.00	ตร.ม.	70.00	1,050.00	20.00	300.00	1,350.00	
	- กลบดิน	5.00	ลบ.ม.		-	121.00	605.00	605.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2				199,354.00		65,551.60	264,905.60	
2.3	งานเสา								
2.3.1	C0, C01, C3, C5								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	12.00	ลบ.ม.	2,640.00	31,680.00	421.00	5,052.00	36,732.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	185.00	ตร.ม.	400.00	74,000.00	163.00	30,155.00	104,155.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	46.00	กก.	47.00	2,162.00		-	2,162.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	206.00	กก.	23.00	4,738.00	4.90	1,009.40	5,747.40	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	1,169.00	กก.	22.00	25,718.00	3.90	4,559.10	30,277.10	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	41.00	กก.	58.00	2,378.00		-	2,378.00	
2.3.2	C1						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	9.00	ลบ.ม.	2,640.00	23,760.00	421.00	3,789.00	27,549.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	117.00	ตร.ม.	400.00	46,800.00	163.00	19,071.00	65,871.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	30.00	กก.	58.00	1,740.00		-	1,740.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	102.00	กก.	23.00	2,346.00	4.90	499.80	2,845.80	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	853.00	กก.	22.00	18,766.00	3.90	3,326.70	22,092.70	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	29.00	กก.	58.00	1,682.00		-	1,682.00	
2.3.3	C2						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	6.00	ลบ.ม.	2,640.00	15,840.00	421.00	2,526.00	18,366.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	58.00	ตร.ม.	400.00	23,200.00	163.00	9,454.00	32,654.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุดนิรันดร์ เพชรรัตน์)

กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี)

กรรมการ (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธชินราช
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่4/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	15.00	กก.	58.00	870.00		-	870.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	73.00	กก.	23.00	1,679.00	4.90	357.70	2,036.70	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	458.00	กก.	22.00	10,076.00	3.90	1,786.20	11,862.20	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	16.00	กก.	58.00	928.00		-	928.00	
2.3.4	C4						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	8.00	ลบ.ม.	2,640.00	21,120.00	421.00	3,368.00	24,488.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	63.00	ตร.ม.	400.00	25,200.00	163.00	10,269.00	35,469.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	15.00	กก.	58.00	870.00		-	870.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	155.00	กก.	23.00	3,565.00	4.90	759.50	4,324.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	632.00	กก.	22.00	13,904.00	3.90	2,464.80	16,368.80	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	24.00	กก.	58.00	1,392.00		-	1,392.00	
2.3.5	CX						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	0.50	ลบ.ม.	2,640.00	1,320.00	421.00	210.50	1,530.50	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	163.00	326.00	1,126.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	2.00	กก.	23.00	46.00	4.90	9.80	55.80	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เมื่อวัสดุ 9%	11.00	กก.	22.00	242.00	3.90	42.90	284.90	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	1.00	กก.	58.00	58.00		-	58.00	
	รวมราคา ข้อ 2.3				356,880.00		99,036.40	455,916.40	
2.4	งานคาน								
2.4.1	งานคาน ชั้นที่1								
	B1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	3.00	ลบ.ม.	2,865.00	8,595.00	421.00	1,263.00	9,858.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุตินันต์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชเมณี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่5/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบ (ไซ้ 80 %)	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	163.00	4,890.00	16,890.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	7.00	กก.	58.00	406.00		-	406.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5%	55.00	กก.	23.00	1,265.00	4.90	269.50	1,534.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	228.00	กก.	22.00	5,016.00	3.90	889.20	5,905.20	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน	8.00	กก.	58.00	464.00		-	464.00	
	B2						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	25.00	ลบ.ม.	2,865.00	71,625.00	421.00	10,525.00	82,150.00	
	- ไม้แบบ (ไซ้ 80 %)	275.00	ตร.ม.	400.00	110,000.00	163.00	44,825.00	154,825.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	68.00	กก.	58.00	3,944.00		-	3,944.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5%	411.00	กก.	23.00	9,453.00	4.90	2,013.90	11,466.90	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	2,718.00	กก.	22.00	59,796.00	3.90	10,600.20	70,396.20	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน	94.00	กก.	58.00	5,452.00		-	5,452.00	
	B3						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	7.50	ลบ.ม.	2,865.00	21,487.50	421.00	3,157.50	24,645.00	
	- ไม้แบบ (ไซ้ 80 %)	73.00	ตร.ม.	400.00	29,200.00	163.00	11,899.00	41,099.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	18.00	กก.	58.00	1,044.00		-	1,044.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5%	125.00	กก.	23.00	2,875.00	4.90	612.50	3,487.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เนื้อวัสดุ 13%	895.00	กก.	22.00	19,690.00	3.50	3,132.50	22,822.50	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน	31.00	กก.	58.00	1,798.00		-	1,798.00	
	B4						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	3.00	ลบ.ม.	2,865.00	8,595.00	421.00	1,263.00	9,858.00	
	- ไม้แบบ (ไซ้ 80 %)	40.00	ตร.ม.	400.00	16,000.00	163.00	6,520.00	22,520.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	10.00	กก.	58.00	580.00		-	580.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุคนิรัตน์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 6/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	175.00	กก.	22.00	3,850.00	4.90	857.50	4,707.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13%	632.00	กก.	22.00	13,904.00	3.50	2,212.00	16,116.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	24.00	กก.	58.00	1,392.00		-	1,392.00	
	B5						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	6.00	ลบ.ม.	2,865.00	17,190.00	421.00	2,526.00	19,716.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	60.00	ตร.ม.	400.00	24,000.00	163.00	9,780.00	33,780.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	15.00	กก.	58.00	870.00		-	870.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	377.00	กก.	22.00	8,294.00	4.90	1,847.30	10,141.30	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13%	1,976.00	กก.	22.00	43,472.00	3.50	6,916.00	50,388.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	70.00	กก.	58.00	4,060.00		-	4,060.00	
	B6						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	2.00	ลบ.ม.	2,865.00	5,730.00	421.00	842.00	6,572.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00	163.00	3,260.00	11,260.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	5.00	กก.	58.00	290.00		-	290.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	34.00	กก.	23.00	782.00	4.90	166.60	948.60	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	79.00	กก.	22.00	1,738.00	3.90	308.10	2,046.10	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13%	247.00	กก.	22.00	5,434.00	3.50	864.50	6,298.50	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	10.00	กก.	58.00	580.00		-	580.00	
	B'						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	0.50	ลบ.ม.	2,865.00	1,432.50	421.00	210.50	1,643.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	4.00	ตร.ม.	400.00	1,600.00	163.00	652.00	2,252.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	1.00	กก.	58.00	58.00		-	58.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุดนิรันดร์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชณมณี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่7/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	6.00	กก.	23.00	138.00	4.90	29.40	167.40	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	35.00	กก.	22.00	770.00	3.90	136.50	906.50	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไร่ 30 กก./ตัน	1.00	กก.	58.00	58.00		-	58.00	
	B2'						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	6.00	ลบ.ม.	2,865.00	17,190.00	421.00	2,526.00	19,716.00	
	- ไม้แบบ (ไร่ 80 %)	3.00	ตร.ม.	400.00	1,200.00	163.00	489.00	1,689.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	1.00	กก.	58.00	58.00		-	58.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	3.00	กก.	23.00	69.00	4.90	14.70	83.70	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	24.00	กก.	22.00	528.00	3.90	93.60	621.60	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13%	20.00	กก.	22.00	440.00	3.50	70.00	510.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไร่ 30 กก./ตัน	2.00	กก.	58.00	116.00		-	116.00	
2.4.2	งานคาน ชั้นหลังคา						-		
	B1						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	6.00	ลบ.ม.	2,865.00	17,190.00	421.00	2,526.00	19,716.00	
	- ไม้แบบ (ไร่ 80 %)	67.00	ตร.ม.	400.00	26,800.00	163.00	10,921.00	37,721.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	16.00	กก.	58.00	928.00		-	928.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	93.00	กก.	23.00	2,139.00	4.90	455.70	2,594.70	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	465.00	กก.	22.00	10,230.00	3.90	1,813.50	12,043.50	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไร่ 30 กก./ตัน	16.00	กก.	58.00	928.00		-	928.00	
	B2						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	21.50	ลบ.ม.	2,865.00	61,597.50	421.00	9,051.50	70,649.00	
	- ไม้แบบ (ไร่ 80 %)	255.00	ตร.ม.	400.00	102,000.00	163.00	41,565.00	143,565.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	64.00	กก.	58.00	3,712.00		-	3,712.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุตนันต์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชณนี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 8/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5%	359.00	กก.	23.00	8,257.00	4.90	1,759.10	10,016.10	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	2,370.00	กก.	22.00	52,140.00	3.90	9,243.00	61,383.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	82.00	กก.	58.00	4,756.00		-	4,756.00	
	B22						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	1.50	ลบ.ม.	2,865.00	4,297.50	421.00	631.50	4,929.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	18.00	ตร.ม.	400.00	7,200.00	163.00	2,934.00	10,134.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	5.00	กก.	58.00	290.00		-	290.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	114.00	กก.	22.00	2,508.00	4.90	558.60	3,066.60	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	171.00	กก.	22.00	3,762.00	3.90	666.90	4,428.90	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เนื้อวัสดุ 13%	178.00	กก.	22.00	3,916.00	3.50	623.00	4,539.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	13.00	กก.	58.00	754.00		-	754.00	
	รวมราคา ข้อ 2.4				865,934.00		218,410.80	1,084,344.80	
2.5	งานพื้น								
2.5.1	งานพื้น ชั้น1								
	S1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	66.00	ลบ.ม.	2,865.00	189,090.00	421.00	27,786.00	216,876.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	546.00	ตร.ม.	400.00	218,400.00	163.00	88,998.00	307,398.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	135.00	กก.	58.00	7,830.00		-	7,830.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	4,063.00	กก.	22.00	89,386.00	4.90	19,908.70	109,294.70	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	122.00	กก.	58.00	7,076.00		-	7,076.00	
	HC						-		
	- พื้นสำเร็จ (HOLLOWCORE) รับน้ำหนักปลอดภัย	378.00	ลบ.ม.	330.00	124,740.00	36.00	13,608.00	138,348.00	
	ไม่น้อยกว่า 400 kg/sq.m. (หนา10 ซม.)						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	19.00	ลบ.ม.	2,865.00	54,435.00	421.00	7,999.00	62,434.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุตินันต์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชณี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิ์สกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่9/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-	-	
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	449.00	กก.	23.00	10,327.00	4.90	2,200.10	12,527.10	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไข 30 กก./ตัน	13.00	กก.	58.00	754.00		-	754.00	
2.5.2	งานพื้น ชั้นหลังคา						-		
	S1						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	45.00	ลบ.ม.	2,865.00	128,925.00	421.00	18,945.00	147,870.00	
	- ไม้แบบ (ไข 80 %)	365.00	ตร.ม.	400.00	146,000.00	163.00	59,495.00	205,495.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	90.00	กก.	58.00	5,220.00		-	5,220.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	2,669.00	กก.	22.00	58,718.00	4.90	13,078.10	71,796.10	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไข 30 กก./ตัน	80.00	กก.	58.00	4,640.00		-	4,640.00	
	S11						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	12.00	ลบ.ม.	2,865.00	34,380.00	421.00	5,052.00	39,432.00	
	- ไม้แบบ (ไข 80 %)	100.00	ตร.ม.	400.00	40,000.00	163.00	16,300.00	56,300.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	25.00	กก.	58.00	1,450.00		-	1,450.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	499.00	กก.	22.00	10,978.00	4.90	2,445.10	13,423.10	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไข 30 กก./ตัน	15.00	กก.	58.00	870.00		-	870.00	
	รวมราคา ข้อ 2.5				1,133,219.00		275,815.00	1,409,034.00	
2.6	บันได						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	5.00	ลบ.ม.	2,865.00	14,325.00	421.00	2,105.00	16,430.00	
	- ไม้แบบ (ไข 80 %)	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00	163.00	4,075.00	14,075.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	6.00	กก.	58.00	348.00		-	348.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	187.00	กก.	22.00	4,114.00	4.90	916.30	5,030.30	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เมื่อวัสดุ 9%	271.00	กก.	22.00	5,962.00	3.90	1,056.90	7,018.90	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไข 30 กก./ตัน	13.00	กก.	58.00	754.00		-	754.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุทินรินทร์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชเมณี) กรรมการ..... (นายลิขัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่10/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	รวมราคา ข้อ 2.6				35,503.00		8,153.20	43,656.20	
2.7	งานเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา						-		
	- WF-200x400 นน. 66 kg./m.	5,940.00	กก.	37.00	219,780.00	14.00	83,160.00	302,940.00	
	- WF-100x150 นน.21.10 kg./m.	27,001.00	กก.	37.00	999,037.00	14.00	378,014.00	1,377,051.00	
	- C-125x50x2x2.3 @ 1.00 ม.; นน.4.51 kg/m.	2,941.00	กก.	37.00	108,817.00	14.00	41,174.00	149,991.00	
	งานสี								
	- สีกันสนิม	465.00	ตร.ม.	40.00	18,600.00	36.00	16,740.00	35,340.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า TOA	465.00	ตร.ม.	40.00	18,600.00	39.00	18,135.00	36,735.00	
	รวมราคา ข้อ 2.7				1,364,834.00		537,223.00	1,902,057.00	
2.8	งานคืบ ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	3.00	ลบ.ม.	2,865.00	8,595.00	421.00	1,263.00	9,858.00	
	- ไม้แบบ (ไซ้ 80 %)	3.00	กก.	400.00	1,200.00	163.00	489.00	1,689.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	60.00	กก.	58.00	3,480.00		-	3,480.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เนื้อวัสดุ 9%	400.00	กก.	22.00	8,800.00	3.90	1,560.00	10,360.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน	12.00	กก.	58.00	696.00	-	-	696.00	
	รวมราคา ข้อ 2.8				22,771.00		3,312.00	26,083.00	
2.9	งานโครงสร้างลานคอนกรีต								
	- เสาค้ำโอส ขนาด I 22x22 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ton/ต้น	13.00	ต้น	5,117.00	66,521.00	1,047.00	13,611.00	80,132.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำโอส I 0.22x0.22 ม.	13.00	ต้น	-	-	185.00	2,405.00	2,405.00	
	- ขุดดิน	13.00	ลบ.ม.		-	153.00	1,989.00	1,989.00	
	- ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม.	2.00	ลบ.ม.	510.00	1,020.00	112.00	224.00	1,244.00	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 1:3:5 (ประเภท 1)	0.50	ลบ.ม.	1,610.00	805.00	427.00	213.50	1,018.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	4.00	ลบ.ม.	2,865.00	11,460.00	421.00	1,684.00	13,144.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	64.87	กก.	22.00	1,427.14	4.90	317.86	1,745.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	41.54	กก.	22.00	913.88	3.90	162.01	1,075.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่11/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	25.00	กก.	58.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	163.00	4,890.00	16,890.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	20.00	กก.	58.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	- กลบดิน	8.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	968.00	968.00	
	ลานคานคอดิน B1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	4.50	ลบ.ม.	2,865.00	12,892.50	421.00	1,894.50	14,787.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	52.00	ตร.ม.	400.00	20,800.00	163.00	8,476.00	29,276.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	8.00	กก.	58.00	464.00	-	-	464.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	76.69	กก.	22.00	1,687.18	4.90	375.78	2,062.96	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	291.61	กก.	22.00	6,415.42	3.90	1,137.28	7,552.70	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	12.00	กก.	58.00	696.00		-	696.00	
	ลานคานคอดิน B2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	8.00	ลบ.ม.	2,865.00	22,920.00	421.00	3,368.00	26,288.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	90.00	ตร.ม.	400.00	36,000.00	163.00	14,670.00	50,670.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	20.00	กก.	58.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	622.50	กก.	22.00	13,695.00	4.90	3,050.25	16,745.25	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	833.68	กก.	22.00	18,340.96	3.90	3,251.35	21,592.31	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	25.00	กก.	58.00	1,450.00		-	1,450.00	
	ลานคานคอดิน B2'								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	2.50	ลบ.ม.	2,865.00	7,162.50	421.00	1,052.50	8,215.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	163.00	4,890.00	16,890.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	12.00	กก.	58.00	696.00	-	-	696.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	45.00	กก.	22.00	990.00	4.90	220.50	1,210.50	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุดินันท์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่12/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	284.00	กก.	22.00	6,248.00	3.90	1,107.60	7,355.60	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เพื่อวัสดุ 13%	135.30	กก.	22.00	2,976.60	3.50	473.55	3,450.15	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	25.00	กก.	58.00	1,450.00		-	1,450.00	
	งานพื้น S12								
	- ปรับระดับดิน	175.00	ตร.ม.	-	-	121.00	21,175.00	21,175.00	
	- ทรายม	20.00	ตร.ม.	410.00	8,200.00	121.00	2,420.00	10,620.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	2.50	ลบ.ม.	2,865.00	7,162.50	421.00	1,052.50	8,215.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	10.00	ตร.ม.	400.00	4,000.00	163.00	1,630.00	5,630.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	2.50	กก.	58.00	145.00	-	-	145.00	
	- แผ่น PE กันชื้น	175.00	ตร.ม.	7.00	1,225.00	-	-	1,225.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เพื่อวัสดุ 7%	2,095.80	กก.	22.00	46,107.60	4.90	10,269.42	56,377.02	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	65.00	กก.	58.00	3,770.00		-	3,770.00	
	รวมราคา ข้อ 2.9				335,411.28		106,978.60	442,389.88	
2.10	งานพื้น ค.ส.ล. ได้ห้องน้ำ								
	- ปรับระดับดิน	85.00	ตร.ม.	-	-	121.00	10,285.00	10,285.00	
	- ทราบดีดแน่น	12.00	ลบ.ม.	410.00	4,920.00	121.00	1,452.00	6,372.00	
	- crib คอนกรีต	37.00	เมตร	475.00	17,575.00	250.00	9,250.00	26,825.00	
	- คอนกรีตพื้นโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	8.50	ลบ.ม.	2,865.00	24,352.50	421.00	3,578.50	27,931.00	
	- ผิวขัดมันเรียบ	85.00	ตร.ม.	40.00	3,400.00	41.00	3,485.00	6,885.00	
	- - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	520.00	กก.	22.00	11,440.00	4.90	2,548.00	13,988.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	34.00	กก.	58.00	1,972.00	-	-	1,972.00	
	รวมราคา ข้อ 2.10				63,659.50		30,598.50	94,258.00	
	รวมงานโครงสร้าง				4,733,850.78		1,494,885.10	6,228,735.88	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	หมวดงานพื้น								

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุทินรัตน์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชณนิ) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่13/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- พื้น ค.ส.ล.ผิวกรวดล่าง เบอร์ 4 สีนํ้าตาลเทา เคลือบด้วยนํ้ายาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA รอยต่อผนัง เส้นแบ่งแนวลูมึนเนียมขนาด 10 มม.	417	ตร.ม.	470.00	195,990.00	230.00	95,910.00	291,900.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ปูหินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.60x1.20 ม. ยานวดด้วยกาวยาแนว พรีเมียมพลัส สีเทาแกรนิต (0774) ตร.จระเข้ เคลือบด้วยนํ้ายาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	368	ตร.ม.	2,200.00	809,600.00	220.00	80,960.00	890,560.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ปูไม้สักขนาด 1"x6" ติดเข้าลิ้นเคลือบผิวด้วย เบเยอร์ วูดสเทน ซูพรีม สีย้อมไม้ชนิดกึ่งเงาของเบเยอร์	37	ตร.ม.	2,200.00	81,400.00	199.00	7,363.00	88,763.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมนํ้ายากันซึม ทาด้วยซิเมนต์กันซึม ตร.จระเข้ ปูด้วยกระเบื้องรุ่น VENEZIA TERRAZZO GREY MATT RAN4 R10 60X60 ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาปะการัง	97	ตร.ม.	780.00	75,660.00	222.00	21,534.00	97,194.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ปูด้วยกระเบื้องรุ่น GSM TERRAZZO S WHITE MATT R9 60X60 ของThaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาปะการัง	40	ตร.ม.	940.00	37,600.00	222.00	8,880.00	46,480.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมนํ้ายากันซึม ทาด้วยซิเมนต์กันซึม ตร.จระเข้ ปูด้วยกระเบื้องรุ่น VENEZIA TERRAZZO WHITE MATT RAN4 R10 60X60 ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก	26	ตร.ม.	780.00	20,280.00	222.00	5,772.00	26,052.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมนํ้ายากันซึม ทาวัสดุกันซึมประเภทอะคริลิกชนิดยืดหยุ่นคุณภาพสูง รุ่น SikaÖRoofseal สีเทาของ Sika หรือเทียบเท่า	483	ตร.ม.	120.00	57,960.00	50.00	24,150.00	82,110.00	
	- รื้อถอนผิวลานเดิม และทำผิวกรวดล่างเบอร์4 สีนํ้าตาลเทา เคลือบด้วยนํ้ายาเคลือบเงาใส กันซึมสำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	147	ตร.ม.	470.00	69,090.00	300.00	44,100.00	113,190.00	
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน หรืออื่นๆ	1,615	ตร.ม.	104.00	167,960.00	82.00	132,430.00	300,390.00	
	รวมราคา ข้อ 3.1				1,515,540.00		421,099.00	1,936,639.00	
3.2	หมวดงานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบ่ครึ่งแผ่น	394	ตร.ม.	333.00	131,202.00	104.00	40,976.00	172,178.00	
	- เสาดิน 0.07x0.10 ม.	184	ม.	105.00	19,320.00	51.00	9,384.00	28,704.00	
	- ทับหลัง 0.70x0.10 ม.	336	ม.	105.00	35,280.00	51.00	17,136.00	52,416.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุทินรินทร์ เพชรรัตน์)

กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชณนี)

กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิ์สกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 14/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ผนังก่ออิฐฉาบผิวเต็มแผ่น	247	ตร.ม.	682.00	168,454.00	195.00	48,165.00	216,619.00	
	- เสาดิน 0.15x0.20 ม.	116	ม.	200.00	23,200.00	92.00	10,672.00	33,872.00	
	- ทับหลัง 0.15x0.20 ม.	221	ม.	200.00	44,200.00	92.00	20,332.00	64,532.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	1,024	ม.	120.00	122,880.00	96.00	98,304.00	221,184.00	
	- ค.ส.ล. แต่งผิว	126	ตร.ม.	80.00	10,080.00	96.00	12,096.00	22,176.00	
	- ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	44	ตร.ม.	2,700.00	118,800.00	550.00	24,200.00	143,000.00	
	- ผนังไม้สังเคราะห์ WPI 19816, BLOWOOD	88	ตร.ม.	2,400.00	211,200.00	250.00	22,000.00	233,200.00	
	- 8A ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 1	116	ตร.ม.	420.00	48,720.00	180.00	20,880.00	69,600.00	
	- 8B ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 2	5	ตร.ม.	420.00	2,100.00	180.00	900.00	3,000.00	
	- 8C ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 3	4	ตร.ม.	420.00	1,680.00	180.00	720.00	2,400.00	
	- 8D ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 4	2	ตร.ม.	420.00	840.00	180.00	360.00	1,200.00	
	- 8E ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 5	2	ตร.ม.	420.00	840.00	180.00	360.00	1,200.00	
	- เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	129	ตร.ม.	120.00	15,480.00	80.00	10,320.00	25,800.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบทาสีกันชื้น	263	ตร.ม.	150.00	39,450.00	96.00	25,248.00	64,698.00	
	- ผนังสำเร็จรูป WILLY 25 MFF56 (ANTI-BACTERIA)	17	ห้อง	12,500.00	212,500.00	820.00	13,940.00	226,440.00	
	- 9A ผนังฉาบปูนเรียบทาสีกันชื้นกรุกระเบื้อง VENEZIATERRAZZO GREY MATT	47	ตร.ม.	780.00	36,660.00	189.00	8,883.00	45,543.00	
	RAN4 R10 60x60 ของ Thaisoung ยานวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาปะการัง								
	- 9B ผนังฉาบปูนเรียบทาสีกันชื้นกรุกระเบื้อง GSM TERRAZZO S WHITE MATT R9	155	ตร.ม.	940.00	145,700.00	196.00	30,380.00	176,080.00	
	60x60 ของ Thaisoung ยานวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก								
	- 9C ผนังฉาบปูนเรียบทาสีกันชื้นกรุกระเบื้อง SUBWAY GREY MATT WAVY	6	ตร.ม.	1,070.00	6,420.00	196.00	1,176.00	7,596.00	
	5x20 ซม.ของ Thaisoung ยานวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก								
	- 9D ผนังฉาบปูนเรียบทาสีกันชื้นกรุกระเบื้อง SUBWAY GREAT GREEN GLOSSY	6	ตร.ม.	1,080.00	6,480.00	196.00	1,176.00	7,656.00	
	WAVY STRAIGHT EDGE 5x20 ซม. ของ Thaisoung ยานวด้วยกาวยาแนว								
	พรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก								
	- 9E ผนังฉาบปูนเรียบทาสีกันชื้นกรุกระเบื้อง SUBWAY BEACH ORANGE	19	ตร.ม.	1,180.00	22,420.00	196.00	3,724.00	26,144.00	
	MATT 5x20 ซม. ของ Thaisoung ยานวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก								

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุทินรินทร์ เพชรรัตน์)

กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชย์)

กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิ์สกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่15/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- 9F ผนังฉาบปูนเรียบทาสีกันซึมกรุกระเบื้อง SUBWAY BABY PINK GLOSSY	19	ตร.ม.	1,210.00	22,990.00	196.00	3,724.00	26,714.00	
	WAVY STRAIGHT EDGE 5x20 ซม. ของ Thaisoung ยาแนวด้วยกาวยาแนว								
	พรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก								
	- ผนังวีวบอร์ดหนา 16 มม.	44	ตร.ม.	738.00	32,472.00	116.00	5,104.00	37,576.00	
	- ผนังไม้ระแนงเฌอรา รุ่นขอบสี่ลายเลียน	79	ตร.ม.	3,500.00	276,500.00	320.00	25,280.00	301,780.00	
	- ผนังกรอบบัวเหล็กหนา 5 มม. LASERCUT	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- ผนังกระเบื้องอลูมิเนียม SAHARA ขนาด 2"x10"	5	เมตร	750.00	3,750.00	75.00	375.00	4,125.00	
	- ราวกันตกสแตนเลส 304 ผิว HAIRLINE								
	- ราวบันทึอสแตนเลสเหลี่ยม 2"x4"x2 มม.	32	เมตร	650.00	20,800.00	161.00	5,152.00	25,952.00	
	- เสาราวทึอสแตนเลสเหลี่ยม 2"x4"x2 มม.	32	เมตร	650.00	20,800.00	161.00	5,152.00	25,952.00	
	- ราวล่างทึอสแตนเลสเหลี่ยม 1½ x3"x2 มม.	32	เมตร	350.00	11,200.00	161.00	5,152.00	16,352.00	
	- ผนังค.ส.ล. ทากันซึม SIKa ROOFSEAL	89	ตร.ม.	320.00	28,480.00	120.00	10,680.00	39,160.00	
	- ผนังติดรอบไม้เฌอรา รุ่นขอบตรงลายชัยพฤกษ์ สีธรรมชาติ	47	เมตร	350.00	16,450.00	120.00	5,640.00	22,090.00	
	- ครอบบัน ALPOLIC หนา 4 มม.	32	เมตร	2,500.00	80,000.00	550.00	17,600.00	97,600.00	
	รวมราคา ข้อ 3.2				1,962,348.00		510,191.00	2,472,539.00	
3.3	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	- แผ่นยิปซัมชนิดป้องกันความร้อน 1,200x2,400x9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน ตราช้าง	231	ตร.ม.	328.00	75,768.00	103.00	23,793.00	99,561.00	
	การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ฉาบรอยต่อเรียบทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาทับหน้าด้วยสี								
	อะคริลิก Shield-1 สำหรับฝ้าเพดาน รหัสสี W9006 (Jasmin)								
	โครงเคร่า PRO C-LINE ของตราช้าง โครงเคร่า @ 1.00x0.40 ม.								
	- แผ่นยิปซัมชนิดทนชื้น 1,200x2,400x9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน ตราช้าง	462	ตร.ม.	328.00	151,536.00	103.00	47,586.00	199,122.00	
	การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ฉาบรอยต่อเรียบทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาทับหน้าด้วยสี								
	อะคริลิก Shield-1 สำหรับฝ้าเพดาน รหัสสี W9006 (Jasmin)								
	โครงเคร่า PRO C-LINE ของตราช้าง โครงเคร่า @ 1.00x0.40 ม.								
	- แผ่นฝ้าทีบาร์ เอคโคบล็อกโกลด์ รุ่นสแควร์ 5 ขนาด 585x585x12 มม.ขอบบังใบฉาก	263	ตร.ม.	1,200.00	315,600.00	77.00	20,251.00	335,851.00	
	ฉลุเหลี่ยมขนาด 5x5 มม. กรูแผ่นดูดซับเสียง Glass Mat (ค่าดูดซับเสียง NRC 0.75)								

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุทินรินทร์ เพชรรัตน์)

กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี)

กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิ์สกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่16/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ตราช่าง โครงเคร่าทึบอาร์ ระบบเอ็ม ความสูงสันโครงหลัก 38 มม. หน้าโครงกว้าง 24 มม. หน้า 0.38 มม. ตราช่าง								
	- ผ้าเพดาน ค.ส.ล. แต่งท้องพื้นเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก Shield-1 (ชนิดเนียน)	32	ตร.ม.	120.00	3,840.00	96.00	3,072.00	6,912.00	
	รหัสสี W9119 (Snow ball) ของ TOA								
	- โครงสร้างเหล็ก ขนาดดูแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ทาสีกันไฟและทึบหน้าด้วยสีน้ำมัน	488	ตร.ม.	80.00	39,040.00	75.00	36,600.00	75,640.00	
	ทาสีกันสนิมทีโอเอ รสดี พรีเมเนียม และทึบหน้าด้วยสีน้ำมันเคลือบด้าน								
	สี Clear Mind (TOA7006) ของ TOA								
	รวมราคา ข้อ 3.3				585,784.00		131,302.00	717,086.00	
3.4	หมวดงานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	- ป1 ขนาด 4.40x5.45 ม.	1	ชุด	289,850.00	289,850.00	7,500.00	7,500.00	297,350.00	
	- ป2 ขนาด 4.45x3.45 ม.	10	ชุด	106,770.00	1,067,700.00	500.00	5,000.00	1,072,700.00	
	- ป3 ขนาด 1.85x2.45 ม.	2	ชุด	72,830.00	145,660.00	3,500.00	7,000.00	152,660.00	
	- ป4 ขนาด 1.10x2.45 ม.	1	ชุด	45,710.00	45,710.00	2,500.00	2,500.00	48,210.00	
	- ป5 ขนาด 1.10x2.45 ม.	2	ชุด	41,790.00	83,580.00	2,500.00	5,000.00	88,580.00	
	- ป6 ขนาด 1.10x2.45 ม.	1	ชุด	44,960.00	44,960.00	2,500.00	2,500.00	47,460.00	
	- น1 ขนาด 0.70x2.15 ม.	12	ชุด	15,270.00	183,240.00	1,200.00	14,400.00	197,640.00	
	- น2 ขนาด 0.70x1.55 ม.	6	ชุด	12,010.00	72,060.00	1,000.00	6,000.00	78,060.00	
	- น3 ขนาด 4.75x0.70 ม.	6	ชุด	25,120.00	150,720.00	5,000.00	30,000.00	180,720.00	
	- น4 ขนาด 3.96x0.70 ม.	2	ชุด	22,300.00	44,600.00	4,000.00	8,000.00	52,600.00	
	- น5 ขนาด 2.25x0.70 ม.	5	ชุด	12,940.00	64,700.00	1,500.00	7,500.00	72,200.00	
	- น6 ขนาด 1.35x1.85 ม.	2	ชุด	16,720.00	33,440.00	1,000.00	2,000.00	35,440.00	
	- น7 ขนาด 4.40x4.10 ม.	1	ชุด	139,810.00	139,810.00	5,000.00	5,000.00	144,810.00	
	- น8 ขนาด 1.00x0.50 ม.	2	ชุด	10,380.00	20,760.00	500.00	1,000.00	21,760.00	
	รวมราคา ข้อ 3.4				2,386,790.00		103,400.00	2,490,190.00	
3.5	หมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น Square : C-0512 Cotto	8	ชุด	2,550	20,400.00	461.00	3,688.00	24,088.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุทัศน์ รัตนัน) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชย์) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิ์สกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธชินราชธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่17/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกลี้อย่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) พร้อมระบบครบชุด รุ่น CT4907AC Cotto	9	ชุด	11,550	103,950.00	200.00	1,800.00	105,750.00	
	- กระจกเงา (ดูแบบขยาย)	2	ชุด	1,100	2,200.00	70.00	140.00	2,340.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรู๊นสังเคราะห์อะคริลิก หน้า 12 มม. Terrazzo : Smoky Chips (SC-49) (บจ.เอ็มดี โมเดิร์น สตูดิโอ	2	ชุด	4,800	9,600.00	1,200.00	2,400.00	12,000.00	
	- สุขภัณฑ์ขึ้นเดียว ท่อลงพื้น รุ่น วิสตา C105617 Cotto	17	ชุด	6,750	114,750.00	461.00	7,837.00	122,587.00	
	- ชุดหัวฉีดชำระสแตนเลส พร้อมสายสแตนเลสยาว 1.2 เมตร และขายึด รุ่น FXVHO-0040ZS ยี่ห้อ VRH	17	ชุด	570	9,690.00	72.00	1,224.00	10,914.00	
	- กล้องใส่กระดาษชำระสีเทา รุ่น BJC Hygienist Jumbo Roll Bug : BH019101	3	ชุด	390	1,170.00	72.00	216.00	1,386.00	
	- โถปัสสาวะชายแขวนผนังแบบใช้เซ็นเซอร์ชนิดไฟฟ้า รุ่น เพลสตัน : C31607(AC) Cotto	9	ชุด	21,500	193,500.00	461.00	4,149.00	197,649.00	
	- แผงกันโถปัสสาวะ กระจกฝา 450x900x8 มม. รุ่นSE-CHR-810US450X ยี่ห้อ จากัวร์เวิร์ล	6	ชุด	3,360	20,160.00	174.00	1,044.00	21,204.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น วีว่า : C01561 Cotto	1	ชุด	2,960	2,960.00	461.00	461.00	3,421.00	
	- สุขภัณฑ์สองชั้น ท่อลงพื้น รุ่น Hercules Curve2 Pc(S) : C-135107 Cotto	1	ชุด	10,890	10,890.00	461.00	461.00	11,351.00	
	- ราวพุงสวิงแบบโยกขึ้น-ลง ขนาด 580x220 มม. รุ่น FBVHS-0102DS ยี่ห้อ VRH	6	ชุด	2,490	14,940.00	108.00	648.00	15,588.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลส dia. 38 มม. ขนาด 638x570 มม. รุ่น FBVHC-T794AS ยี่ห้อ VRH	1	ชุด	3,944	3,944.00	72.00	72.00	4,016.00	
	- กระจกเงามุม 10 องศา (สีขาว)ขนาด 540x210x1040 มม. รุ่น MZ901#WH Cotto	1	ชุด	6,650	6,650.00	72.00	72.00	6,722.00	
	- กล้องใส่กระดาษ รุ่น ST-5141 (SA) ยี่ห้อ WalCraft	17	ชุด	450	7,650.00	72.00	1,224.00	8,874.00	
	- ก๊อกล้างพื้นออกผนัง ติดตั้งสูงจากพื้น 0.60 ม. รุ่น CT1252(HM) Cotto	1	ชุด	359	359.00	26.00	26.00	385.00	
	- ชุดเคาน์เตอร์ครัวสแตนเลส	1	ชุด	38,000	38,000.00	2,000.00	2,000.00	40,000.00	
	- ก๊อกล้างอ่างล้างจานสแตนเลส	1	ชุด	1,200	1,200.00	26.00	26.00	1,226.00	
	- กระจกเงา กรอบดำ ขนาด 40x150 ซม.รุ่น NISSEDAL ยี่ห้อ IKEA	2	ชุด	890	1,780.00	72.00	144.00	1,924.00	
	รวมราคา ข้อ 3.5				563,793.00		27,632.00	591,425.00	
3.6	หมวดงานหลังคา								
	- หลังคา LYSAGHT PU RIB TM (40-760) Colorbond 0.42 BMT สีGrannite Matt	625	ตร.ม.	1,600.00	1,000,000.00	250.00	156,250.00	1,156,250.00	
	พร้อม PU Foam หน้า 2" ปิดท้องหลังคาคด้วยแผ่นเหล็กหนา 0.30 มม. (ไม่รวมชั้นเคลือบ) สี Oyster Matt								
	- ครอบสันบน ตามมาตรฐาน LYSAGHT	23	เมตร	350.00	8,050.00	150.00	3,450.00	11,500.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุทินันต์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิ์สกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่18/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ครอบข้าง ตามมาตรฐาน LYSAGHT	27	เมตร	350.00	9,450.00	150.00	4,050.00	13,500.00	
	- FLASHING ตามมาตรฐาน LYSAGHT	95	เมตร	350.00	33,250.00	150.00	14,250.00	47,500.00	
	รวมราคา ข้อ 3.6				1,050,750.00		178,000.00	1,228,750.00	
3.7	หมวดงานบันได								
	บันได-1								
	- บันไดกรวดล่าง สีนํ้าตาลเทา	53	เมตร	360.00	19,080.00	250.00	13,250.00	32,330.00	
	- ลบมุมกรวดล่างสีนํ้าตาลเทา	53	เมตร	360.00	19,080.00	250.00	13,250.00	32,330.00	
	ปูนทรายปรับระดับ	53	เมตร	100.00	5,300.00	100.00	5,300.00	10,600.00	
	เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	53	เมตร	120.00	6,360.00	80.00	4,240.00	10,600.00	
	บันได ST-D								
	- บันไดกรวดล่าง สีนํ้าตาลเทา	16	เมตร	360.00	5,760.00	250.00	4,000.00	9,760.00	
	- ลบมุมกรวดล่างสีนํ้าตาลเทา	16	เมตร	360.00	5,760.00	250.00	4,000.00	9,760.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	16	เมตร	100.00	1,600.00	100.00	1,600.00	3,200.00	
	- เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	16	เมตร	120.00	1,920.00	80.00	1,280.00	3,200.00	
	บันได ST-E								
	- บันไดกรวดล่าง สีนํ้าตาลเทา	63	เมตร	360.00	22,680.00	250.00	15,750.00	38,430.00	
	- ลบมุมกรวดล่างสีนํ้าตาลเทา	63	เมตร	360.00	22,680.00	250.00	15,750.00	38,430.00	
	ปูนทรายปรับระดับ	63	เมตร	100.00	6,300.00	100.00	6,300.00	12,600.00	
	เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	63	เมตร	120.00	7,560.00	80.00	5,040.00	12,600.00	
	รวมราคา ข้อ 3.7				124,080.00		89,760.00	213,840.00	
3.8	หมวดงานสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิค รุ่น Super Shield Clear Mind (TOA 7006)	683	ตร.ม.	75.00	51,225.00	31.00	21,173.00	72,398.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค รุ่น Super Shield Mysterious Gray (TOA 7022)	336	ตร.ม.	75.00	25,200.00	31.00	10,416.00	35,616.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค 4 Seasons Exterior Matt	5	ตร.ม.	47.00	235.00	35.00	175.00	410.00	
	รวมราคา ข้อ 3.8				76,660.00		31,764.00	108,424.00	
3.9	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุดนิรันดร์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่19/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- บัวปั้นหล่อแบบถอดพิมพ์ (บน)	32	เมตร	1,320.00	42,240.00	250.00	8,000.00	50,240.00	
	- บัวปั้นหล่อแบบถอดพิมพ์ (ล่าง)	32	เมตร	495.00	15,840.00	120.00	3,840.00	19,680.00	
	- ปูนปั้นลายกันหอย	2	ชุด	22,550.00	45,100.00	2,500.00	5,000.00	50,100.00	
	- ปูนปั้น 0.15 มม. เชื่อมต่อปูนปั้นลายกันหอย	32	เมตร	1,210.00	38,720.00	-	-	38,720.00	
	- ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกดชิทริน ปลายจั่ว	3	เมตร	825.00	2,475.00	350.00	1,050.00	3,525.00	
	- ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกดชิทริน ฐานจั่ว	2	ชุด	8,250.00	16,500.00	500.00	1,000.00	17,500.00	
	- ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกดชิทริน ระดับ +4.55	6	ชุด	275.00	1,650.00	150.00	900.00	2,550.00	
	- ลายกรอบซุ้มพระพุทธรูป	2	ชุด	97,515.00	195,030.00	-	-	195,030.00	
	- บัวล่างฐานพระพุทธรูปแกรนิตดำจีน	6	เมตร	1,320.00	7,920.00	2,818.00	16,908.00	24,828.00	
	- บัวบนฐานพระพุทธรูปแกรนิตดำจีน	6	เมตร	1,320.00	7,920.00	2,818.00	16,908.00	24,828.00	
	- ผนังแกรนิตฐานพระพุทธรูปดำจีน	4	ตร.ม.	2,475.00	9,900.00	2,818.00	11,272.00	21,172.00	
	- ร่อง PVC ตัวยูขนาด 25 มม.	63	เมตร	30.00	1,890.00	25.00	1,575.00	3,465.00	
	- บัวกันน้ำหัดเหนือหน้าต่าง	26	เมตร	275.00	7,150.00	150.00	3,900.00	11,050.00	
	- CURB ค.ส.ล. กันน้ำ	137	เมตร	110.00	15,070.00	80.00	10,960.00	26,030.00	
	- บันไดลิง สแตนเลส	1	ชุด	19,250.00	19,250.00	1,500.00	1,500.00	20,750.00	
	- กระบะต้นไม้	2	ชุด	35,200.00	70,400.00	5,000.00	10,000.00	80,400.00	
	- บัวหัวเสา	2	ชุด	19,250.00	38,500.00	1,500.00	3,000.00	41,500.00	
	- ฐานรองรับประติมากรรม ขนาด 1.20x1.20x0.15 ม.	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	4,500.00	4,500.00	21,000.00	
	- ระบบกำจัดปลวก	1	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	รวมราคา ข้อ 3.9				652,055.00		100,313.00	752,368.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				8,917,800.00		1,593,461.00	10,511,261.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	แผงเมนสวิตช์เกียร์แรงต่ำ (MDB DISTRIBUTION PANEL BOARD)								
	MDB								
	- MCCB 3P - 150 AT / 250 AF 25 KA IC.	1	ชุด	10,880	10,880.00	-	-	10,880.00	
	- MCCB 3P - 100 AT / 100 AF 25 KA IC.	1	ชุด	6,000	6,000.00	-	-	6,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 20/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- MCCB 3P - 50 AT / 100 AF 25 KA IC.	2	ชุด	5,600	11,200.00	-	-	11,200.00	
	- PHASE PROTECTION	1	ชุด	3,000	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- CT 250/ 5A	3	ชุด	500	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- DIGITAL POWER METER	1	ชุด	7,165	7,165.00	-	-	7,165.00	
	- PILOT LAMP	3	ชุด	130	390.00	-	-	390.00	
	- CONTROL FUSE	3	ชุด	130	390.00	-	-	390.00	
	- CUBICLE & BUSBARS	1	งาน	90,000	90,000.00	5,000	5,000.00	95,000.00	
	รวมราคา ข้อ 4.1				130,525.00		5,000.00	135,525.00	
4.2	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (LOAD CENTER)								
	LP1								
	- 3PH - 4W. 30 CKT. MAIN LUGS 100A.	1	ชุด	11,360	11,360.00	500	500.00	11,860.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	7	ชุด	250	1,750.00	20	140.00	1,890.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13	ชุด	250	3,250.00	20	260.00	3,510.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	1	ชุด	2,300	2,300.00	20	20.00	2,320.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA(RCBO)	5	ชุด	1,200	6,000.00	20	100.00	6,100.00	
	LP2								
	- 3PH - 4W. 30 CKT. MAIN LUGS 100A.	1	ชุด	11,360	11,360.00	500	500.00	11,860.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	7	ชุด	250	1,750.00	20	140.00	1,890.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	19	ชุด	250	4,750.00	20	380.00	5,130.00	
	CB BOX								
	- CB BOX 3P- 150AT/250AF (WP)	1	ชุด	3,500	3,500.00	500	500.00	4,000.00	
	รวมราคา ข้อ 4.2				46,020.00		2,540.00	48,560.00	
4.3	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (CONDUIT & RACE WAY)								
	RACK WAY								
	- WIRE WAY 100x100mm	6	เมตร	688	4,128.00	150	900.00	5,028.00	
	IMC CONDUIT								

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุคนธ์รัตน์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชณนิ) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 21/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- Dia 2"	27	เมตร	255	6,885.00	48	1,296.00	8,181.00	
	EMT CONDUIT								
	- Dia 3/4"	15	เมตร	45	675.00	24	360.00	1,035.00	
	- Dia 1/2"	1,740	เมตร	31	53,940.00	22	38,280.00	92,220.00	
	อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1	งาน	13,126	13,126.00	2,625	2,625.00	15,751.00	
	รวมราคา ข้อ 4.3				78,754.00		43,461.00	122,215.00	
4.4	สายไฟฟ้า (CABLE)								
	- CV FD 1/c-50 Sq.mm	60	เมตร	234.00	14,040.00	46	2,760.00	16,800.00	
	- CV FD 1/c-16 Sq.mm	15	เมตร	83.00	1,245.00	26	390.00	1,635.00	
	- IEC01 50 Sq.mm	40	เมตร	228.00	9,120.00	40	1,600.00	10,720.00	
	- IEC01 16 Sq.mm	40	เมตร	76.00	3,040.00	20	800.00	3,840.00	
	- IEC01 10 Sq.mm	10	เมตร	48.00	480.00	16	160.00	640.00	
	- IEC01 6 Sq.mm	10	เมตร	29.00	290.00	12	120.00	410.00	
	- IEC01 4 Sq.mm	820	เมตร	20.00	16,400.00	10	8,200.00	24,600.00	
	- IEC01 2.5 Sq.mm	3,415	เมตร	13.00	44,395.00	7	23,905.00	68,300.00	
	รวมราคา ข้อ 4.4				89,010.00		37,935.00	126,945.00	
4.5	ดวงโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ (LIGHTING SYSTEM)								
	- RECESSED DOWNLIGHT LUMINAIRE LED COB 30W	169	ชุด	1,500	253,500.00	300	50,700.00	304,200.00	
	- RECESSED DOWNLIGHT LUMINAIRE LED 12W	23	ชุด	378	8,694.00	100	2,300.00	10,994.00	
	- TRACK LIGHT LED COB 30W	16	ชุด	1,400	22,400.00	300	4,800.00	27,200.00	
	- SPOT LIGHT LED COB 30W	2	ชุด	665	1,330.00	300	600.00	1,930.00	
	- FLUORESCENT LUMINAIRE 1x18W LED T8 SURFACE TYPE	6	ชุด	220	1,320.00	100	600.00	1,920.00	
	- FLUORESCENT LUMINAIRE 1x10W LED T8 SURFACE TYPE	1	ชุด	190	190.00	100	100.00	290.00	
	- FLUORESCENT LUMINAIRE 2x16W LED T8 (WP)	4	ชุด	2,188	8,752.00	100	400.00	9,152.00	
	- LED STRIP LIGHT 14.4W./1M 24V.	190	ม.	250	47,500.00	50	9,500.00	57,000.00	
	- EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT SINGLE SIDE 10W LED LAMP	3	ชุด	1,450	4,350.00	500	1,500.00	5,850.00	
	- REMOTE LAMP LED LAMP FOR EMERGENCY LIGHT 9W	18	ชุด	410	7,380.00	100	1,800.00	9,180.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุดิษฐ์รัตน์ เพชรรัตน์)

กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชณมณี)

กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 22/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- 180W. SEAL LEAD ACID BATT. BACK UP & CHARGER (2 Hrs)	1	ชุด	4,580	4,580.00	500	500.00	5,080.00	
	FOR EMERGENCY LIGHT REMOTE LAMP								
	รวมราคา ข้อ 4.5				359,996.00		72,800.00	432,796.00	
4.6	สวิตช์และเต้ารับ (SWITCH & RECEPTACLE)								
	- 1-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW.	5	ชุด	60	300.00	80	400.00	700.00	
	- 2-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW.	1	ชุด	100	100.00	80	80.00	180.00	
	- 1-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW FAN W/LAMP	1	ชุด	120	120.00	80	80.00	200.00	
	- SWITCH BOX	2	ชุด	2,000	4,000.00	500	1,000.00	5,000.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE 16A.-250VAC. 2P W/GROUND	18	ชุด	180	3,240.00	90	1,620.00	4,860.00	
	- SIMPLEX RECEPTACLE 16A.-250VAC. 2P W/GROUND	3	ชุด	140	420.00	90	270.00	690.00	
	- NON FUSE SAFETY SW 3P-100A.+N+E (WP)	1	ชุด	16,879	16,879.00	1,000	1,000.00	17,879.00	
	- ชุดสวิตช์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ	1	ชุด	5,403	5,403.00	500	500.00	5,903.00	
	รวมราคา ข้อ 4.6				30,462.00		4,950.00	35,412.00	
4.7	ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ (DATA CABLING SYSTEM)								
	DATA EQUIPMENT								
	- COM BOX	1	ชุด	4,000	4,000.00	1,000	1,000.00	5,000.00	
	- JUNCTION BOX (WP)	1	ชุด	2,000	2,000.00	500	500.00	2,500.00	
	DATA OUTLET				-		-		
	- COMPUTER OUTLET RJ45 CAT6	4	ชุด	450	1,800.00	100	400.00	2,200.00	
	DATA CABLE				-		-		
	- OPTICAL FIBER CABLE 2 CORE Single Mode	15	เมตร	25	375.00	19	285.00	660.00	
	- UTP Cat.6	110	เมตร	18	1,980.00	8	880.00	2,860.00	
	CONDUIT				-		-		
	- Dia 3/4"IMC	15	เมตร	87	1,305.00	28	420.00	1,725.00	
	- Dia 1/2"EMT	81	เมตร	31	2,511.00	22	1,782.00	4,293.00	
	รวมราคา ข้อ 4.7				13,971.00		5,267.00	19,238.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่23/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
4.8	ระบบทีวีวงจรปิด (CCTV SYSTEM)								
	CCTV EQUIPMENT								
	- IP DOME CAMERA 5MP	10	Set		-	500	5,000	5,000.00	
	- NETWORK SWITCH 24 PORT ,PoE	1	Set	32,000	32,000	INCLUDE		32,000.00	
	- UTP PATCH PANEL WITH MANAGEMENT	1	Set	5,000	5,000	INCLUDE		5,000.00	
	- UTP PATCH CORD	11	Set	150	1,650	INCLUDE		1,650.00	
	- NETWORK VIDEO RECORDER SUPPORT 16 CAMERA ,8TB	1	Set	68,000	68,000	INCLUDE		68,000.00	
	- 24" LED MONITOR	1	Set	8,900	8,900	INCLUDE		8,900.00	
	- WALL BRACKET	1	Set	4,000	4,000	INCLUDE		4,000.00	
	- UPS 1KVA	1	Set	15,000	15,000	INCLUDE		15,000.00	
	- WALL RACK WITH ACCESSORIES (6U)	1	Set	12,000	12,000	INCLUDE		12,000.00	
	- SYSTEM SETUP/TIME	1	Set	8,000	8,000	INCLUDE		8,000.00	
	CCTV CABLE				-		-		
	- FIBER OPTIC SM 4 CORE SM 9-125um. OUTDOOR	155	เมตร	23	3,565	10	1,550	5,115.00	
	- UTP Cat.6	250	เมตร	18	4,500	8	2,000	6,500.00	
	CCTV CONDUIT				-		-		
	- ท่อ EMT Dia 1/2"	170	เมตร	31	5,270	22	3,740	9,010.00	
	- ท่อ IMC Dia 1"	15	เมตร	168	2,520	33	495	3,015.00	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia 32 mm.	120	เมตร	22	2,640	19	2,280	4,920.00	
	รวมราคา ข้อ 4.8				173,045.00		15,065.00	188,110.00	
4.9	เมนไฟฟ้าเข้าโครงการ (Main Electrical Incoming)								
	- MCCB 3P-150 AT/250 AF 25 KA IC.(ที่ตู้ UNISUB)	1	ชุด	10,880	10,880.00	500	500.00	11,380.00	
	- CV FD 1/C-70 SQmm.	600	เมตร	338	202,800.00	51	30,600.00	233,400.00	
	- CV FD 1/C-25 SQmm. Ground	150	เมตร	129	19,350.00	31	4,650.00	24,000.00	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia 90 mm.	150	เมตร	166	24,900.00	31	4,650.00	29,550.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1	งาน	4,980	4,980.00	996	996.00	5,976.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุदनรินทร์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชณนิ) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 24/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- งานชุด ฝักรอบ แนวท่อร้อยสายไฟ	150	เมตร	250	37,500.00	200	30,000.00	67,500.00	
	- HAND HOLE	4	ชุด	16,100	64,400.00	5,000	20,000.00	84,400.00	
	รวมราคา ข้อ 4.9				364,810.00		91,396.00	456,206.00	
4.10	เมนระบบโทรศัพท์เข้าโครงการ (Main Telephone Incoming)								
	- FIBER OPTIC SM 12 CORE SM 9-125um. OUTDOOR	155	เมตร	29	4,495	12.00	1,860	6,355.00	
	- ท่อ IMC Dia 1"	15	เมตร	168	2,520	33.00	495	3,015.00	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia 32 mm.	120	เมตร	22	2,640	19.00	2,280	4,920.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1	งาน	1,032	1,032	206.00	206	1,238.00	
	- งานชุด ฝักรอบ แนวท่อร้อยสายไฟ	120	เมตร	250	30,000	200.00	24,000	54,000.00	
	- HAND HOLE	5	ชุด	16,100	80,500	5,000.00	25,000	105,500.00	
	รวมราคา ข้อ 4.10				121,187.00		53,841.00	175,028.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				1,407,780.00		332,255.00	1,740,035.00	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
5.1	COLD WATER SYSTEM								
5.1.1	PACKAGE BOOSTER PUMP SET - 1 (FIX SPEED)								
	- PBS-1,2 W/CONTROL, COMPLETE SET	1	ชุด	255,000	255,000.00	10,000	10,000.00	265,000.00	
5.1.2	COLD WATER PIPE (PPR-80 CLASS PN 10 ; ท่อในอาคาร)								
	- Dia. 1/2"	60	เมตร	40	2,400.00	31	1,860.00	4,260.00	
	- Dia. 3/4"	185	เมตร	50	9,250.00	31	5,735.00	14,985.00	
	- Dia. 1"	25	เมตร	85	2,125.00	31	775.00	2,900.00	
	- Dia. 1-1/4"	10	เมตร	120	1,200.00	31	310.00	1,510.00	
	- Dia. 1-1/2"	15	เมตร	195	2,925.00	51	765.00	3,690.00	
	- Dia. 2"	25	เมตร	310	7,750.00	77	1,925.00	9,675.00	
	- FITTING	1	งาน	7,700	7,700.00	2,310	2,310.00	10,010.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	9,000	9,000.00	2,700	2,700.00	11,700.00	
5.1.3	COLD WATER PIPE (PE CLASS PN 10 ; ท่อฝังดิน)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 25/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- Dia. 1/2"	65	เมตร	13	845.00	31	2,015.00	2,860.00	
	- Dia. 3/4"	45	เมตร	21	945.00	31	1,395.00	2,340.00	
	- Dia. 1"	105	เมตร	32	3,360.00	31	3,255.00	6,615.00	
	- FITTING	1	งาน	1,545	1,545	464	464	2,009.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	2,060	2,060.00	618	618.00	2,678.00	
5.1.4	GATE VALVE (CLASS 125)								
	- Dia. 1/2"	2	ชิ้น	275	550.00	100	200.00	750.00	
	- Dia. 3/4"	4	ชิ้น	345	1,380.00	100	400.00	1,780.00	
	- Dia. 1"	2	ชิ้น	480	960.00	100	200.00	1,160.00	
	- Dia. 1-1/2"	2	ชิ้น	855	1,710.00	100	200.00	1,910.00	
	- Dia. 2"	5	ชิ้น	1,285	6,425.00	100	500.00	6,925.00	
5.1.5	BALL VALVE (CLASS 125)								
	- Dia. 1/2"	27	ชิ้น	109	2,943.00	100	2,700.00	5,643.00	
5.1.6	CHECK VALVE								
	- Dia. 3/4"	1	ชิ้น	415	415.00	100	100.00	515.00	
	- Dia. 2"	2	ชิ้น	1,885	3,770.00	100	200.00	3,970.00	
5.1.7	STOP VALVE								
	- Dia. 1/2"	17	ชิ้น	150	2,550.00	100	1,700.00	4,250.00	
5.1.8	STRAINER								
	- Dia. 2"	2	ชิ้น	2,510	5,020.00	100	200.00	5,220.00	
5.1.9	FLOAT VALVE								
	- Dia. 3/4"	1	ชิ้น	400	400.00	100	100.00	500.00	
5.1.10	WATER METER								
	- Dia. 3/4"	1	ชิ้น	995	995.00	200	200.00	1,195.00	
5.1.11	WATER STORAGE TANK								
	- VOL.= 5000 L.	1	ชุด	26,950	26,950.00	200	200.00	27,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 26/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
5.1.12	FIRE EXTINGUISHER								
	- DRY CHEMICAL 10 LBS.	3	ชุด	1,590	4,770.00	200	600.00	5,370.00	
	- CARBONDIOXIDE 10 LBS.	1	ชุด	1,890	1,890.00	200	200.00	2,090.00	
5.1.13	งานชุด ฝั ง กลบ	100	เมตร	100	10,000.00	100	10,000.00	20,000.00	
	งานซ่อมผิวพื้นคืบสภาพเดิม	100	เมตร	100	10,000.00	100	10,000.00	20,000.00	
	รวมราคา ข้อ 5.1				386,833.00		61,827.00	448,660.00	
5.2	DRAINAGE SYSTEM								
5.2.1	S, W (P.V.C. CLASS 13.5)								
	- Dia. 2"	80	เมตร	78	6,240.00	40	3,200.00	9,440.00	
	- Dia. 2-1/2"	10	เมตร	108	1,080.00	45	450.00	1,530.00	
	- Dia. 3"	15	เมตร	150	2,250.00	60	900.00	3,150.00	
	- Dia. 4"	80	เมตร	240	19,200.00	100	8,000.00	27,200.00	
	- FITTING	1	งาน	8,700	8,700.00	2,610	2,610.00	11,310.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	10,000	10,000.00	3,000	3,000.00	13,000.00	
5.2.2	KW (PP CLASS B)								
	- Dia. 2"	10	เมตร	127	1,270.00	40	400.00	1,670.00	
	- Dia. 4"	5	เมตร	395	1,975.00	160	800.00	2,775.00	
	- FITTING	1	งาน	1,000	1,000.00	300	300.00	1,300.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	1,200	1,200.00	360	360.00	1,560.00	
5.2.3	VENT PIPE (PP CLASS A)								
	- Dia. 1-1/2"	80	เมตร	35	2,800.00	15	1,200.00	4,000.00	
	- Dia. 2"	145	เมตร	49	7,105.00	40	5,800.00	12,905.00	
	- FITTING	1	งาน	3,000	3,000.00	900	900.00	3,900.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	3,500	3,500.00	1,050	1,050.00	4,550.00	
	FLOOR DRAIN W/BELL-TRAP								
	- Dia. 2"	13	ชิ้น	550	7,150.00	200	2,600.00	9,750.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุตนันต์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชสมบัติ) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิ์สกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวิชิตธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 27/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
5.2.4	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia. 2"	9	ชิ้น	600	5,400.00	100	900.00	6,300.00	
	- Dia. 4"	11	ชิ้น	750	8,250.00	200	2,200.00	10,450.00	
5.2.5	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia. 2"	1	ชิ้น	325	325.00	100	100.00	425.00	
	- Dia. 3"	1	ชิ้น	425	425.00	100	100.00	525.00	
	- Dia. 4"	10	ชิ้น	525	5,250.00	100	1,000.00	6,250.00	
5.2.6	VENT THROUGH ROOF								
	- Dia. 2"	4	ชิ้น	700	2,800.00	200	800.00	3,600.00	
	รวมราคา ข้อ 5.2				98,920.00		36,670.00	135,590.00	
5.3	STORM DRAINAGE SYSTEM								
5.3.1	RL, RW (PVC CLASS 13.5)								
	- Dia. 4"	50	เมตร	240	12,000.00	100	5,000.00	17,000.00	
	- Dia. 6"	10	เมตร	515	5,150.00	200	2,000.00	7,150.00	
	- FITTING	1	งาน	5,200	5,200.00	1,560	1,560.00	6,760.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	6,000	6,000.00	1,800	1,800.00	7,800.00	
5.3.2	SCUPPER DRAIN								
	- Dia. 4"	10	ชิ้น	1,200	12,000.00	200	2,000.00	14,000.00	
5.3.3	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia. 4"	6	ชิ้น	525	3,150.00	100	600.00	3,750.00	
	- Dia. 6"	2	ชิ้น	725	1,450.00	100	200.00	1,650.00	
5.3.4	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia. 4"	4	ชิ้น	750	3,000.00	200	800.00	3,800.00	
	รวมราคา ข้อ 5.3				47,950.00		13,960.00	61,910.00	
5.4	INSTALLATION OF FIXTURE UNIT								
5.4.1	LAVATORY	9	ชุด	-	-	450	4,050.00	4,050.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุตนิรันดร์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชสมบัติ) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 28/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
5.4.2	WATER CLOSET	17	ชุด	-	-	450	7,650.00	7,650.00	
5.4.3	URINAL	9	ชุด	-	-	450	4,050.00	4,050.00	
	รวมราคา ข้อ 5.4				-		15,750.00	15,750.00	
5.5	WASTEWATER TREATMENT TANK								
5.5.1	PACKAGE GREASE TRAP TANK (VOL. = 600 LITRES)	1	ชุด	7,500	7,500.00	10,000	10,000.00	17,500.00	
5.5.2	PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-1 (FLOW RATE = 1.0 CU.M/D)	1	ชุด	25,550	25,550.00	10,000	10,000.00	35,550.00	
5.5.3	PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-2 (FLOW RATE = 3.0 CU.M/D)	1	ชุด	43,120	43,120.00	15,000	15,000.00	58,120.00	
5.5.4	PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-3 (FLOW RATE = 3.0 CU.M/D)	1	ชุด	43,120	43,120.00	15,000	15,000.00	58,120.00	
	รวมราคา ข้อ 5.5				119,290.00		50,000.00	169,290.00	
5.6	SITE DRAINAGE SYSTEM								
5.6.1	RCP(REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS 3)								
	- Dia. 0.30m.	110	เมตร	230	25,300.00	500	55,000.00	80,300.00	
5.6.2	MANHOLE (CONCRETE MH.)	15	ชุด	2,150	32,250.00	2,000	30,000.00	62,250.00	
5.6.3	GARBAGE TRAP SUMP	2	ชุด	5,300	10,600.00	2,500	5,000.00	15,600.00	
	รวมราคา ข้อ 5.6				68,150.00		90,000.00	158,150.00	
5.7	ELECTRICAL WORK SYSTEM	1	งาน	2,000	2,000.00	1,000	1,000.00	3,000.00	
	รวมราคา ข้อ 5.7				2,000.00		1,000.00	3,000.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล				723,143.00		269,207.00	992,350.00	
6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
6.1	AIR CONDITIONER (เครื่องปรับอากาศ)								
	VRF SYSTEM R-410 A W/REFNET JOIN,WIRE REMOTE								
	- VFCU-01 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	-	-	2,460.00	2,460.00	2,460.00	
	- VFCU-02 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	-	-	2,460.00	2,460.00	2,460.00	
	- VFCU-03 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	-	-	2,460.00	2,460.00	2,460.00	
	- VFCU-04 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด	-	-	2,460.00	2,460.00	2,460.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุตนันต์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 29/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- VFCU-05 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- VFCU-06 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- VFCU-07 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- VFCU-08 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- VFCU-09 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	2,460.00	2,460.00	2,460.00	
	- VFCU-10 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	2,460.00	2,460.00	2,460.00	
	- VFCU-11 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- VFCU-12 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- VFCU-13 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- VFCU-14 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- VFCU-15 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- VFCU-16 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- VFCU-17 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- VFCU-18 (36,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-	2,050.00	2,050.00	2,050.00	
	- VFCU-19 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- ERV-01 (650 CFM), (ERV)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	- ERV-02 (650 CFM), (ERV)	1	ชุด		-	1,538.00	1,538.00	1,538.00	
	CONDENSING UNIT				-		-		
	- VCDU-01 (564,000 BTU/hr) รวมฐานคอนกรีต	1	ชุด		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมราคา ข้อ 6.1				-		43,342.00	43,342.00	
6.2	VENTILATION FAN (พัดลมระบายอากาศ)								
	EXHAUST FAN								
	1st. FLOOR								
	- EF-01 (200 CFM), WMD	1	ชุด	908	908	350	350	1,258.00	
	- EF-02 (200 CFM), WMD	1	ชุด	908	908	350	350	1,258.00	
	- EF-03 (200 CFM), WMD	1	ชุด	908	908	350	350	1,258.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุดนิรันดร์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิ์สกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่30/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- EF-04 (150 CFM), CC	1	ชุด	4,650	4,650	575	575	5,225.00	
	- EF-05 (150 CFM), CC	1	ชุด	4,650	4,650	575	575	5,225.00	
	- EF-06 (110 CFM), CC	1	ชุด	3,320	3,320	575	575	3,895.00	
	- EF-07 (110 CFM), CC	1	ชุด	3,320	3,320	575	575	3,895.00	
	- EF-08 (100 CFM), CC	1	ชุด	3,320	3,320	575	575	3,895.00	
	- EF-09 (200 CFM), WMD	1	ชุด	908	908	350	350	1,258.00	
	- BF-01 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด	110,000	110,000	3,500	3,500	113,500	
	- BF-02 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด	110,000	110,000	3,500	3,500	113,500	
	SUPPORT & HANGER	1	งาน	5,000	5,000	1,500	1,500	6,500.00	
	รวมราคา ข้อ 6.2				247,892.00		12,775.00	260,667.00	
6.3	PIPING SYSTEM (ระบบท่อ)								
	REFRIGERANT PIPE COPPER TUBE TYPE L								
	DIA. 1/4"	18	เมตร	95	1,710.00	26.00	468.00	2,178.00	
	DIA. 3/8"	72	เมตร	150	10,800.00	31.00	2,232.00	13,032.00	
	DIA. 1/2"	36	เมตร	215	7,740.00	51.00	1,836.00	9,576.00	
	DIA. 5/8"	48	เมตร	236	11,328.00	67.00	3,216.00	14,544.00	
	DIA. 3/4"	40	เมตร	266	10,640.00	82.00	3,280.00	13,920.00	
	DIA. 7/8"	12	เมตร	480	5,760.00	113.00	1,356.00	7,116.00	
	DIA. 1 1/8"	30	เมตร	677	20,310.00	154.00	4,620.00	24,930.00	
	DIA. 1 5/8"	18	เมตร	770	13,860.00	261.00	4,698.00	18,558.00	
	DRAIN PIPE (CLASS 8.5)								
	- Dia. 1"	92	เมตร	18	1,656.00	26.00	2,392.00	4,048.00	
	- Dia. 1 1/4"	20	เมตร	22	440.00	26.00	520.00	960.00	
	- Dia. 1 1/2"	48	เมตร	29	1,392.00	26.00	1,248.00	2,640.00	
	- Dia. 2"	28	เมตร	40	1,120.00	26.00	728.00	1,848.00	
	CLOSE CELL INSULATION FOR REFRIGERANT PIPE 3/4" THICKNESS								

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุทินรัตน์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชณนี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 31/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	DIA. 1/4"	18	เมตร	60	1,080.00	13.00	234.00	1,314.00	
	DIA. 3/8"	72	เมตร	66	4,752.00	15.00	1,080.00	5,832.00	
	DIA. 1/2"	36	เมตร	71	2,556.00	15.00	540.00	3,096.00	
	DIA. 5/8"	48	เมตร	77	3,696.00	16.00	768.00	4,464.00	
	DIA. 3/4"	40	เมตร	82	3,280.00	18.00	720.00	4,000.00	
	DIA. 7/8"	12	เมตร	87	1,044.00	21.00	252.00	1,296.00	
	DIA. 1 1/8"	30	เมตร	93	2,790.00	26.00	780.00	3,570.00	
	DIA. 1 5/8"	18	เมตร	153	2,754.00	36.00	648.00	3,402.00	
	CLOSE CELL INSULATION FOR DRAIN PIPE 1/2" THICKNESS								
	- Dia. 1"	92	เมตร	57	5,244.00	16.00	1,472.00	6,716.00	
	- Dia. 1 1/4"	20	เมตร	63	1,260.00	18.00	360.00	1,620.00	
	- Dia. 1 1/2"	48	เมตร	71	3,408.00	21.00	1,008.00	4,416.00	
	- Dia. 2"	28	เมตร	90	2,520.00	22.00	616.00	3,136.00	
	REFRIGERANT PIPE FITTING	1	งาน	24,644	24,644.00	7,393.00	7,393.00	32,037.00	
	DRAIN PIPE FITTING	1	งาน	1,382	1,382.00	415.00	415.00	1,797.00	
	REFRIGERANT R410A	20	กก.	250	5,000.00	20.00	400.00	5,400.00	
	SUPPORT & HANGER	1	งาน	8,676	8,676.00	2,603.00	2,603.00	11,279.00	
	รวมราคา ข้อ 6.3				160,842.00		45,883.00	206,725.00	
6.4	DUCT SYSTEM (ระบบท่อส่งลม)								
	SHOT DUCT WITH INSULATION (FOR FAN COIL UNIT)	6	ชุด	1,500	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00	
	RETURN AIR CHAMBER	6	ชุด	4,500	27,000.00	1,500.00	9,000.00	36,000.00	
	GALVANIZED STEEL SHEET								
	- # 24	250	ตร.ฟ.	26	6,500.00	23.00	5,750.00	12,250.00	
	- # 22	300	ตร.ฟ.	36	10,800.00	25.00	7,500.00	18,300.00	
	- # 20	80	ตร.ฟ.	40	3,200.00	26.00	2,080.00	5,280.00	
	- # 18	550	ตร.ฟ.	46	25,300.00	31.00	17,050.00	42,350.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุตนรินทร์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชณนี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิ์สกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ป.ร.4 (ก) แผ่นที่ 32/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	DUCT FITTING	1	งาน	16,030	16,030.00	4,809.00	4,809.00	20,839.00	
	SUPPORT & HANGER	1	งาน	4,580	4,580.00	1,374.00	1,374.00	5,954.00	
	รวมราคา ข้อ 6.4				102,410.00		49,363.00	151,773.00	
6.5	DIFFUSER, REGISTER & GRILLE (หน้ากากลม)								
	SUPPLY AIR GRILL W/DOUBLE DEFLECTION/PAINT								
	-SAG 36"x6"	6	ชุด	610	3,660.00	200.00	1,200.00	4,860.00	
	RETURN AIR GRILLS /PAINT								
	-RAG 36"x6"	6	ชุด	410	2,460.00	200.00	1,200.00	3,660.00	
	EXHAUST AIR GRILLE W/ INS.								
	- SIZE 8" x 8"	1	ชุด	263	263.00	128.00	128.00	391.00	
	- SIZE 12" x 10"	1	ชุด	350	350.00	154.00	154.00	504.00	
	- SIZE 14" x 10"	1	ชุด	502	502.00	154.00	154.00	656.00	
	- SIZE 16" x 16"	2	ชุด	600	1,200.00	154.00	308.00	1,508.00	
	FRESH AIR GRILLE W/ INS.								
	- SIZE 16" x 16"	2	ชุด	600	1,200.00	154.00	308.00	1,508.00	
	EXHAUST AIR GRILLE W/ VD.								
	- SIZE 10" x 10"	4	ชุด	415	1,660.00	154.00	616.00	2,276.00	
	FRESH AIR GRILLE W/ VD.								
	- SIZE 10" x 10"	4	ชุด	415	1,660.00	154.00	616.00	2,276.00	
	SERVICE PANEL BOARD								
	- SIZE 1.0m. X 0.5 m.	6	ชุด	1,000	6,000.00	200.00	1,200.00	7,200.00	
	- SIZE 0.6m. X 0.6 m.	2	ชุด	500	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00	
	AIR FILTER								
	PRE FILTER ขนาด 36"x6"	6	ชุด	400	2,400.00	115.00	690.00	3,090.00	
	PM2.5 FILTER BOX	2	ชุด	15,000	30,000.00	300.00	600.00	30,600.00	
	รวมราคา ข้อ 6.5				52,355.00		7,574.00	59,929.00	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุดนิรันดร์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชณิ) กรรมการ..... (นายสือชัย โพธิสกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่33/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
6.6	ELECTRICAL SYSTEM (ระบบไฟฟ้า)								
	CABLE AND WIRE								
	IEC01								
	- 50 SQ.MM.	50.00	เมตร	54	2,700.00	20.00	1,000.00	3,700.00	
	- 10 SQ.MM.	10.00	เมตร	21	210.00	12.00	120.00	330.00	
	- 2.5 SQ.MM.	500.00	เมตร	8	4,000.00	7.00	3,500.00	7,500.00	
	CONTROL CABLE W/CONDUIT	1.00	งาน	7,500	7,500.00	2,250.00	2,250.00	9,750.00	
	CENTRAL CONTROL	1.00	งาน	66,300	66,300.00	1,000.00	1,000.00	67,300.00	
	IMC CONDUIT								
	- Dia 2"	8.00	เมตร	255	2,040.00	48.00	384.00	2,424.00	
	EMT CONDUIT								
	- Dia. 1/2"	150.00	เมตร	31	4,650.00	22.00	3,300.00	7,950.00	
	FLEXIBLE CONDUIT								
	- Dia 1/2"	60.00	เมตร	10	600.00	5.00	300.00	900.00	
	FAN SWITCH	7.00	ชิ้น	150	1,050.00	60.00	420.00	1,470.00	
	THERMOSTAT	2.00	ชิ้น	1,650	3,300.00	100.00	200.00	3,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1.00	งาน	2,187	2,187.00	656.00	656.00	2,843.00	
	รวมราคา ข้อ 6.6				94,537.00		13,130.00	107,667.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				658,036.00		172,067.00	830,103.00	
	รวมงานต้นทุน				16,494,559.78		4,058,710.10	20,553,269.88	

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... (รองศาสตราจารย์สุตนรินทร์ เพชรรัตน์) กรรมการ..... (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี) กรรมการ..... (นายลือชัย โพธิสกุล)