

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง		
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี		
แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3(ก) (ถ้ามี) ที่แนบ	จำนวน	0	ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7	เดือน	กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	10,398,051.22	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	536,530.10	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	10,934,581.32	
	ราคากลาง	10,934,581.32	
	ราคากลาง (สืบค้นจากสามส่วนสามส่วนห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)		

T. Ruc

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พนิต ทักขิณเสถียร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

9/6/2569

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยี่วรรณ เจริญยิ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสุชาติพิศ สิริธินิจธรรม

(นางสุชาติพิศ สิริธินิจธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นาง

(นายอรรณพ ณ ลำปาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวภาวิณี ช่วยแทน

(นางสาวภาวิณี ช่วยแทน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง				
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน				
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์			แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี				
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	31	หน้า			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7	เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	8,019,474.94	1.2966	10,398,051.22	
	- งานหรือกลุ่มงานที่ 1	6,389,344.94			
	- งานหรือกลุ่มงานที่ 2	1,630,130.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า - %				
	อัตราเงินประกันผลงาน - %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				10,398,051.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1,150 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,041.78 บาทต่อตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม บาทต่อ 1 หน่วย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พนิต ทักขิณเสถียร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยิธรณ เจริญยิ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรณพ ณ ลำปาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุชาติพิย์ สิทธิสังจธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวภาวิณี ช่วยแท่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานหัตถศิลป์งาน	งานหัตถศิลป์ประกอบ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569
	แบบเลขที่

หน่วย : บาท										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
	คำต้นทุน งานหรือกลุ่มงานที่ 1									
1	งานสถาปัตยกรรม							4,412,274.90		
2	งานระบบประปา สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย							145,375.49		
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							1,538,203.93		
4	งานระบบปรับปรุงอาคาร สัฟต์โดยอาคาร และงานระบบพิเศษอื่นๆ							293,490.63		

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงท่อผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระพรตมหาราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม				3,462,120.90		950,154.00		4,412,274.90	
1	งานรื้อถอน									
1.1	งานรื้อถอนส่วนที่ 1 (9/1)									
1.1.1	งานรื้อถอนผนัง (รื้อขนไป)	440.00	ตร.ม.			62.00	27,280.00	27,280.00		ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.10
1.1.2	งานรื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว (รื้อกอง)	15.00	ชุด	-	-	70.00	1,050.00	1,050.00		ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.29
1.1.3	งานรื้อถอนชุดประตูบานเลื่อน (รื้อกอง)	4.00	ชุด	-	-	140.00	560.00	560.00		ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.30
1.1.4	งานรื้อถอนชุดประตูบานเปิดคู่ (รื้อกอง)	3.00	ชุด	-	-	140.00	420.00	420.00		ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.30
1.1.5	งานรื้อถอนวอลเปเปอร์ติดผนัง (รื้อขนไป)	102.00	ตร.ม.	-	-	36.00	3,672.00	3,672.00		
1.1.6	งานรื้อถอนผนังกระเบื้องเซรามิก (รื้อขนไป)	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
1.1.7	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยาง (รื้อขนไป)	413.00	ตร.ม.	-	-	15.00	6,195.00	6,195.00		
1.1.8	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องเซรามิก (รื้อขนไป)	17.00	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00		
1.1.9	งานรื้อถอนวัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว ที-บาร์ (รื้อขนไป)	413.00	ตร.ม.	-	-	25.00	10,325.00	10,325.00		
	- งานรื้อถอนวงโคม พร้อมสายไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
	- งานรื้อถอนหัวจ่ายแอร์	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1.1.10	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (รื้อขนไป)	4.00	ชุด	-	-	180.00	720.00	720.00		
1.1.11	งานรื้อถอนเคาน์เตอร์ (ตู้เดียว) (รื้อขนไป)	14.00	ม.	-	-	220.00	3,080.00	3,080.00		
1.1.12	งานรื้อถอนเคาน์เตอร์ (ตู้ลอย) (รื้อขนไป)	11.00	ม.	-	-	220.00	2,420.00	2,420.00		
1.1.13	งานรื้อถอนตู้สูงชนฝ้า (รื้อขนไป)	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1.1.14	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก (รื้อกอง)	21.00	ม.	-	-	100.00	2,100.00	2,100.00		
1.1.15	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก (รื้อกอง)	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1.1.16	งานรื้อถอนราวจับกันกระแทก (รื้อขนไป)	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
	รวมราคาข้อ 1.1				-		99,172.00	99,172.00		

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

งบหรือกลุ่มงาน										
งบปรับปรุงซ่อมแซมพิเศษ จำนวน 1 งาน										
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี										
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569										
หน่วย : บาท										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.2	งานรื้อถอนส่วนที่ 2 (9/2)									
1.2.1	งานรื้อถอนผนัง (รื้อขนไป)	114.00	ตร.ม.	-	-	62.00	7,068.00	7,068.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.10	
1.2.2	งานรื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว (รื้อกอง)	14.00	ชุด	-	-	70.00	980.00	980.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.29	
1.2.3	งานรื้อถอนชุดประตูบานเลื่อน (รื้อกอง)	5.00	ชุด	-	-	140.00	700.00	700.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.30	
1.2.4	งานรื้อถอนชุดประตูบานเปิดคู่ (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.30	
1.2.5	งานรื้อถอนวอลเปเปอร์ติดผนัง (รื้อขนไป)	35.00	ตร.ม.	-	-	36.00	1,260.00	1,260.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.14	
1.2.6	งานรื้อถอนผนังกระเบื้องเซรามิก (รื้อขนไป)	227.00	ตร.ม.	-	-	36.00	8,172.00	8,172.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.14	
1.2.7	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยาง (รื้อขนไป)	498.00	ตร.ม.	-	-	15.00	7,470.00	7,470.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.23	
1.2.8	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องเซรามิก (รื้อขนไป)	11.00	ตร.ม.	-	-	51.00	561.00	561.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.22	
1.2.9	งานรื้อถอนรั้วแผ่นพร้อมโครงค้ำฟ้า ที-บาร์ (รื้อขนไป)	508.00	ตร.ม.	-	-	26.00	13,208.00	13,208.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.28	
	- งานรื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
	- งานรื้อถอนหัวจ่ายแอร์	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
1.2.10	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (รื้อขนไป)	11.00	ชุด	-	-	220.00	2,420.00	2,420.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.37	
1.2.11	งานรื้อถอนเคาน์เตอร์ (ตู้เดียว) (รื้อขนไป)	20.00	ม.	-	-	226.00	4,520.00	4,520.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.48	
1.2.12	งานรื้อถอนเคาน์เตอร์ (ตู้ลอย) (รื้อขนไป)	16.00	ม.	-	-	226.00	3,616.00	3,616.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.48	
1.2.13	งานรื้อถอนตู้สูงชนฝ้า (รื้อขนไป)	13.00	ม.	-	-	308.00	4,004.00	4,004.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.48	
1.2.14	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจก (รื้อกอง)	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1.2.15	งานรื้อถอนชุดประตูคู่มือไม้ยมพร้อมกระจก (รื้อกอง)	67.00	ม.	-	-	154.00	10,318.00	10,318.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.31	
1.2.16	งานรื้อถอนราวจับกันกระแทก (รื้อขนไป)	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
	รวมราคาข้อ 1.2			-	-		91,937.00	91,937.00		
1.3	งานรื้อถอนส่วนที่ 3 (โรงลิฟท์)									
1.3.1	งานรื้อถอนพื้นที่กระเบื้องยาง (รื้อขนไป)	117.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,755.00	1,755.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.9.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง	
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงท่อผู้โดยสารพิเศษ จำนวน 1 งาน	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาข้อ 2.1				312,562.50		72,833.00	385,395.50	
2.2	งานพื้นที่ส่วนที่ 2 (9/2)								
2.2.1	F1.1 พื้นกระเบื้องยาง ชนิดม้วนหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	146.00	ตร.ม.	573.75	83,767.50	103.00	15,038.00	98,805.50	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.4.13
	เทพปรับระดับพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง (Self Levelling)	146.00	ตร.ม.	200.00	29,200.00	50.00	7,300.00	36,500.00	
2.2.2	F1.2 พื้นกระเบื้องยาง ชนิดม้วนหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	104.00	ตร.ม.	573.75	59,670.00	103.00	10,712.00	70,382.00	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.4.13
	เทพปรับระดับพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง (Self Levelling)	104.00	ตร.ม.	200.00	20,800.00	50.00	5,200.00	26,000.00	
2.2.3	F1.3 พื้นกระเบื้องยาง ชนิดม้วนหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	63.00	ตร.ม.	467.50	29,452.50	103.00	6,489.00	35,941.50	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.4.13
	เทพปรับระดับพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง (Self Levelling)	63.00	ตร.ม.	200.00	12,600.00	50.00	3,150.00	15,750.00	
2.2.4	F1.4 พื้นกระเบื้องยาง ชนิดม้วนหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	152.00	ตร.ม.	467.50	71,060.00	103.00	15,656.00	86,716.00	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.4.13
	เทพปรับระดับพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง (Self Levelling)	152.00	ตร.ม.	200.00	30,400.00	50.00	7,600.00	38,000.00	
2.2.6	F1.5 พื้นกระเบื้องยาง ชนิดม้วนหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	7.00	ตร.ม.	467.50	3,272.50	82.00	574.00	3,846.50	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.4.12
	- เทปรับระดับพื้นที่สำหรับปูกระเบื้องยาง (Self Levelling)	7.00	ตร.ม.	200.00	1,400.00	50.00	350.00	1,750.00	
2.2.7	F3 พื้นกระเบื้องเซรามิก	57.00	ตร.ม.	655.00	37,335.00	228.00	12,996.00	50,331.00	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.4.8
	- งานปูนทรายรองพื้น	57.00	ตร.ม.	100.00	5,700.00	77.00	4,389.00	10,089.00	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.3.1.2
	- วัสดุกันซึมห้องน้ำ	57.00	ตร.ม.	150.00	8,550.00	80.00	4,560.00	13,110.00	
2.2.8	บัวยางเงินผนัง ขนาด 4 นิ้ว (รวมค่าแรง)	166.00	ม.	50.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	
	รวมราคาข้อ 2.2				401,507.50		94,014.00	495,521.50	
2.3	งานพื้นที่ส่วนที่ 3 (9/3)								
2.3.1	F1.1 พื้นกระเบื้องยาง ชนิดม้วนหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	105.00	ตร.ม.	573.75	60,243.75	103.00	10,815.00	71,058.75	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.4.13
	เทพปรับระดับพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง (Self Levelling)	105.00	ตร.ม.	200.00	21,000.00	50.00	5,250.00	26,250.00	
2.3.2	F1.2 พื้นกระเบื้องยาง ชนิดม้วนหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	11.00	ตร.ม.	573.75	6,311.25	103.00	1,133.00	7,444.25	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.4.13

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569
แบบเลขที่	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	
3.2	งานผนังส่วนที่ 2 (9/2)								
3.2.1	ผ1 จัดลอกสี ช่อมแซมผิวผนัง หรือส่วนของ คสล. เดิม	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	7,650.00	7,650.00		
3.2.2	ผ2 ผนัง หรือส่วนของ คสล. เดิม กรุกระเบื้องเซรามิก	ตร.ม.	399.00	95,760.00	196.00	47,040.00	142,800.00		ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.3.1.3
3.2.3	ผ2 ผนัง หรือส่วนของ คสล. เดิม ทำระบบกันซึมห้องน้ำ	ตร.ม.	150.00	36,000.00	80.00	19,200.00	55,200.00		
3.2.4	ผ3+ผ4 ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	183.00	2,928.00	73.00	1,188.00	4,096.00		ค่าวัสดุ กระเบื้องพวงมณีชัย ข้อ 02/92, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.3.1.3
3.2.5	ผ3 งานฉาบผนังก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม.	120.00	6,000.00	96.00	4,800.00	10,800.00		ค่าวัสดุ บัณชีค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ข้อ AR3137, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.3.1.3
3.2.6	ผ4 กรุกระเบื้องเซรามิก	ตร.ม.	399.00	21,945.00	196.00	10,780.00	32,725.00		ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.3.1.3
	- งานปูนทรายรองพื้น	ตร.ม.	100.00	5,500.00	77.00	4,235.00	9,735.00		ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.3.1.2
	- วัสดุกันซึมห้องน้ำ	ตร.ม.	150.00	8,250.00	80.00	4,400.00	12,650.00		
3.2.7	ผ5 ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 10 มม. ติดตั้งบนโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต ทาสีตามแบบขยาย ภายในบริเวณนโยแก้วกันเสียง	ตร.ม.	671.18	43,626.70	250.00	16,250.00	59,876.70		
3.2.8	ผ6 COMPACT LAMINATE ติดตั้งบนโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต	ตร.ม.	1,562.50	29,687.50	150.00	2,850.00	32,537.50		
	รวมราคาข้อ 3.2			249,697.20		118,373.00	368,070.20		
	รวมราคาข้อ 3			645,261.90		271,977.00	917,238.90		
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	งานฝ้าส่วนที่ 1 (9/1)								
4.1.1	C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ ปิดรอยต่อติดตั้งบนโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ซี-ไดม์) ทาสี	ตร.ม.	230.00	64,860.00	77.00	21,714.00	86,574.00		ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.2.3
4.1.2	C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น ฉาบเรียบ ปิดรอยต่อติดตั้งบนโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	280.00	16,240.00	77.00	4,466.00	20,706.00		ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.2.3

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(ซี-ไลน์) ทาสี								
4.1.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขนาด 9 มม.	36.00	ตร.ม.	280.00	10,080.00	53.00	1,908.00	11,988.00	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.2.4
	ขอบบังใบเคลือบสีสำเร็จรูป บนโครงเคร่า T-BAR								
	ขนาด 60X120 ซม. ตามมาตรฐานผู้ผลิต								
4.1.4	C5 ฝ้าอลูมิเนียมบอร์ด ชนิดมีรู รูปทรงเรขาคณิต ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. ติดตั้งบนโครงเคร่าตามมาตรฐานผู้ผลิต	18.00	ตร.ม.	1,180.00	21,240.00	110.00	1,980.00	23,220.00	
4.1.5	C6 โครงไม้เนื้อแข็ง กรุแผ่นไม้ HMR ขนาด 12 มม. ปิดผิวด้วยลาไมเนตหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	19.00	ตร.ม.	1,700.00	32,300.00	750.00	14,250.00	46,550.00	
4.1.6	ฝ้าต่างระดับ (Drop Ceiling)	18.00	ตร.ม.	200.00	3,600.00	100.00	1,800.00	5,400.00	
	รวมราคาข้อ 4.1				148,320.00		46,118.00	194,438.00	
4.2	งานฝ้าส่วนที่ 2 (9/2)								
4.2.1	C1 แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. ฉาบเรียบ ปิดรอยต่อติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ซี-ไลน์) ทาสี	328.00	ตร.ม.	230.00	75,440.00	77.00	25,256.00	100,696.00	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.2.3
4.2.2	C2 แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. ชนิดกันความชื้น ฉาบเรียบ ปิดรอยต่อติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ซี-ไลน์) ทาสี	58.00	ตร.ม.	280.00	16,240.00	77.00	4,466.00	20,706.00	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.2.3
4.2.3	C3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา ขนาด 9 มม. ขอบบังใบเคลือบสีสำเร็จรูป บนโครงเคร่า T-BAR ขนาด 60X120 ซม. ตามมาตรฐานผู้ผลิต	352.00	ตร.ม.	280.00	98,560.00	53.00	18,656.00	117,216.00	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.2.4
4.2.4	C4 ฝ้าอลูมิเนียมบอร์ด ชนิดมีรู รูปทรงไข่ปลา ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. บนโครงเคร่า T-BAR @ 0.60x0.60 ม.	32.00	ตร.ม.	1,655.00	52,960.00	100.00	3,200.00	56,160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงท่อผู้ช่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ตามมาตรฐานผู้ผลิต								
4.2.5	C5 ม็อคดูตีกบอร์ค ชนิดมีรูรูปทรงเรขาคณิต ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. ติดตั้งบนโครงคร่าว	ตร.ม.	1,180.00	8,260.00	110.00	770.00		9,030.00	
	ตามมาตรฐานผู้ผลิต								
4.2.6	ฝ้าแต่งระดับ (Drop Ceiling) รางผ่าน	ม.	200.00	7,000.00	100.00	3,500.00		10,500.00	
	รวมราคาข้อ 4.2			258,460.00		55,848.00		314,308.00	
4.3	งานฝ้าส่วนที่ 3 (โถงลิฟท์)								
4.3.1	C1 แผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ปิดรอยต่อ ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (จี-ไลน) ทาสี	ตร.ม.	230.00	18,170.00	77.00	6,083.00		24,253.00	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.2.3
4.3.2	งานทาสีโหม่งหน้าโถงลิฟท์	ตร.ม.	33.00	957.00	34.00	986.00		1,943.00	
	รวมราคาข้อ 4.3			19,127.00		7,069.00		26,196.00	
	รวมราคาข้อ 4			425,907.00		109,035.00		534,942.00	
5	งานประตู-หน้าต่าง								
5.1	งานประตูอลูมิเนียม								
	- AD1	ชุด	7,700.00	53,900.00	800.00	5,600.00		59,500.00	
	- AD2	ชุด	10,000.00	30,000.00	1,000.00	3,000.00		33,000.00	
	- AD3	ชุด	11,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00		12,000.00	
	- AD4	ชุด	7,700.00	7,700.00	800.00	800.00		8,500.00	
	- AD5	ชุด	35,500.00	35,500.00	3,000.00	3,000.00		38,500.00	
	- AD6	ชุด	14,650.00	14,650.00	1,500.00	1,500.00		16,150.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานพื้นฐาน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระพรรัตนราษสูตา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- AD1A	3.00	ชุด	7,700.00	23,100.00	800.00	2,400.00	25,500.00		
	- AD7	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	1,000.00	1,000.00	16,500.00		
	- AD8	2.00	ชุด	11,500.00	23,000.00	1,000.00	2,000.00	25,000.00		
	- AD9	1.00	ชุด	7,700.00	7,700.00	800.00	800.00	8,500.00		
	- AD10	1.00	ชุด	32,500.00	32,500.00	3,000.00	3,000.00	35,500.00		
	- AD11	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	800.00	800.00	10,300.00		
	- AD12	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	3,000.00	3,000.00	25,000.00		
	- AD13	1.00	ชุด	38,500.00	38,500.00	3,000.00	3,000.00	41,500.00		
	- AD14	1.00	ชุด	82,000.00	82,000.00	5,000.00	5,000.00	87,000.00		
	- AD15	1.00	ชุด	82,000.00	82,000.00	5,000.00	5,000.00	87,000.00		
	- AD16	1.00	ชุด	46,000.00	46,000.00	5,000.00	5,000.00	51,000.00		
	- AD17	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	5,000.00	5,000.00	53,000.00		
	- AD18	2.00	ชุด	5,800.00	11,600.00	1,000.00	2,000.00	13,600.00		
	- AD19	6.00	ชุด	13,500.00	81,000.00	1,000.00	6,000.00	87,000.00		
	- AD20	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	1,000.00	2,000.00	29,000.00		
	- AD21	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	3,000.00	3,000.00	38,000.00		
5.2	งานประตูเหล็ก									
	- SD1	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	3,500.00	3,500.00	28,500.00		
5.3	งานหน้าต่างอลูมิเนียม									
	- AW1	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	1,500.00	1,500.00	23,500.00		
	- AW2	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	32,500.00		
	- AW3	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	3,000.00	3,000.00	38,000.00		
	- AW4	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00		
5.4	งานประตูไม้									

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง	
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	ค่าแรงงาน	
	- WD1	5.00	ชุด	7,700.00	38,500.00	1,000.00	5,000.00		43,500.00	
	- WD2	4.00	ชุด	5,800.00	23,200.00	1,000.00	4,000.00		27,200.00	
	- WD3	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	1,000.00	2,000.00		15,000.00	
	- WD4	6.00	ชุด	6,500.00	39,000.00	1,000.00	6,000.00		45,000.00	
	- WD4A	6.00	ชุด	5,800.00	34,800.00	1,000.00	6,000.00		40,800.00	
	- WD5	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00		10,000.00	
	- WD6	1.00	ชุด	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00		6,800.00	
5.5	งานปรับปรุงประตูหน้าต่างเดิม									
	- EX 1 (รวมค่าแรง)	1	งาน	3,750.00	3,750.00	-	-		3,750.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง ใบเสนอราคา นานา เมซอร์ล
	- EX 2 (รวมค่าแรง)	1	งาน	10,500.00	10,500.00	-	-		10,500.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง ใบเสนอราคา นานา เมซอร์ล
	- EX 3 (รวมค่าแรง)	1	งาน	9,600.00	9,600.00	-	-		9,600.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง ใบเสนอราคา นานา เมซอร์ล
	- EX 4 (รวมค่าแรง)	1	งาน	3,900.00	3,900.00	-	-		3,900.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง ใบเสนอราคา นานา เมซอร์ล
	- EX 5 (รวมค่าแรง)	1	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-		6,000.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง ใบเสนอราคา นานา เมซอร์ล
	- EX 6 (รวมค่าแรง)	1	งาน	50,100.00	50,100.00	-	-		50,100.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง ใบเสนอราคา นานา เมซอร์ล
	- EX 7 (รวมค่าแรง)	1	งาน	45,300.00	45,300.00	-	-		45,300.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง ใบเสนอราคา นานา เมซอร์ล
	- EX 8 (รวมค่าแรง)	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-		15,000.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง ใบเสนอราคา นานา เมซอร์ล
	รวมราคาข้อ 5				1,158,600.00		99,900.00		1,258,500.00	
6	งานสุขภัณฑ์									
A	โถสุขภัณฑ์ COTTO C1441	15	ชุด	2,938.00	44,070.00	461.00	6,915.00		50,985.00	ค่าวัสดุ ใบเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.1
	ฟลัชวาล์ว COTTO CT457INS	15	ชุด	3,090.00	46,350.00	-	-		46,350.00	ค่าวัสดุ ใบเสนอราคา
B	โถปัสสาวะชาย COTTO C3010	1	ชุด	4,439.50	4,439.50	461.00	461.00		4,900.50	ค่าวัสดุ ใบเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.3
	ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) COTTO CT4801AC	1	ชุด	12,352.50	12,352.50	-	-		12,352.50	ค่าวัสดุ ใบเสนอราคา

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระพรรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
C	อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์ COTTO C007	4	ชุด	1,040.00	4,160.00	461.00	1,844.00	6,004.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.6
	สะดืออ่าง COTTO CT670V(HM)	4	ชุด	258.75	1,035.00	-	-	1,035.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา
	ท่อน้ำทิ้ง COTTO CT6809(HM)	4	ชุด	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา
	สายน้ำทิ้ง COTTO Z402(HM)	4	ชุด	202.50	810.00	-	-	810.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา
D	ก๊อกอ่างล้างมือ COTTO CT1401A(HM)	4	ชุด	787.50	3,150.00	-	-	3,150.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา
E	กระจุกลง (แบบสั่งทำ ดูแบบขยาย)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	500.00	1,000.00	12,000.00	
F	ก๊อกบ่อ COTTO CT1252(HM)	17	ชุด	382.50	6,502.50	26.00	442.00	6,944.50	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.23
G	สายลัดชำระ COTTO CT9912#CR(HM)	15	ชุด	375.00	5,625.00	36.00	540.00	6,165.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.27
H	ที่เขว่นกระดาดชำระ COTTO CT0283(HM)	11	ชุด	622.50	6,847.50	72.00	792.00	7,639.50	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.13
I	ขอแขวนผ้า COTTO CT0281(HM)	7	ชุด	457.50	3,202.50	72.00	504.00	3,706.50	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.19
J	ตะแกรงดักกลิ่น COTTO CT640Z1PN(HM)	27	ชุด	266.25	7,188.75	77.00	2,079.00	9,267.75	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.25
K	ฝักบัวพร้อมสายอ่อน COTTO ZH020(HM)	12	ชุด	637.50	7,650.00	72.00	864.00	8,514.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.10
L	วาล์ว เข้า 1 ออก 1 (STOP VALVE) COTTO CT179N(HM)	33	ชุด	247.50	8,167.50	-	-	8,167.50	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา
M	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง C01561	4	ชุด	2,021.50	8,086.00	461.00	1,844.00	9,930.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.6
	ตู้ใต้อ่างล้างหน้า COTTO V00162	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา
	สะดืออ่าง COTTO CT670V(HM)	4	ชุด	258.75	1,035.00	-	-	1,035.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา
	ท่อน้ำทิ้ง COTTO CT6809(HM)	4	ชุด	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา
	สายน้ำทิ้ง COTTO Z402(HM)	4	ชุด	202.50	810.00	-	-	810.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา
N	ก๊อกอ่างล้างมือ COTTO CT1209AHM)	10	ชุด	742.50	7,425.00	-	-	7,425.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา
O	กระจุกลงสำหรับรูป COTTO MC250	11	ชุด	1,110.00	12,210.00	72.00	792.00	13,002.00	ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.20
P	ก๊อกบนบานน้ำ แกนกันโยก COTTO CT1261A2 CT1251(HM)	12	ชุด	382.50	4,590.00	-	-	4,590.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา
Q	อ่างล้างหน้าแบบฝังเครื่องเคาน์เตอร์ COTTO C021 (HELEN)	6	ชุด	2,665.00	15,990.00	461.00	2,766.00	18,756.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.6
	สะดืออ่าง COTTO CT670V(HM)	6	ชุด	258.75	1,552.50	-	-	1,552.50	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา
	ท่อน้ำทิ้ง COTTO CT6809(HM)	6	ชุด	450.00	2,700.00	-	-	2,700.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานติดตั้ง

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
	สายน้ำดี COTTO Z402(HM)	6	ชุด	202.50	1,215.00	-	-	1,215.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา	
R	ราวจวนผ้าม COTTO CT0295#SA(HM)	12	ชุด	472.50	5,670.00	133.00	1,596.00	7,266.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.18	
S	ประตูสำเร็จรูป (แบบชุดบานเปิด 1 บาน ไม่มีแสงกัน)	3	ชุด	9,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00		
	ประตูสำเร็จรูป (แบบชุดบานเปิด 1 บาน มีแสงกันกลาง)	5	ชุด	12,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00		
T	ที่แขวนผ้าเช็ดตัว COTTO CT0296#SA(HM)	3	ชุด	817.50	2,452.50	133.00	399.00	2,851.50	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.18	
	อ่างล้างมือแบบแขวน ห้อง NURSE STATION 9/1									
W	อ่างล้างมือแบบแขวนผนัง COTTO C014	1	ชุด	845.00	845.00	461.00	461.00	1,306.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา, ค่าแรง หมวด E ข้อ 2.6.6	
	ส้วมอ่าง COTTO CT670V(HM)	1	ชุด	258.75	258.75	-	-	258.75	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา	
	ท่อน้ำทิ้ง COTTO CT6809(HM)	1	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา	
	สายน้ำดี COTTO Z402(HM)	1	ชุด	202.50	202.50	-	-	202.50	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา	
X	ก๊อกอ่างล้างมือ COTTO CT1209A(HM)	1	ชุด	742.50	742.50	-	-	742.50	ค่าวัสดุ ไปเสนอราคา	
	อื่นๆ									
	TOP คล. บริเวณโถส้วม, โถปัสสาวะชาย	21	ม.	350.00	7,325.50	-	-	7,325.50		
	เคาน์เตอร์ คล. อ่างล้างหน้า	14	ม.	1,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00		
	รวมราคาข้อ 6				365,711.00		23,299.00	389,010.00		
7	งานทาสี									
7.1	ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาด้วยสีอะคริลิกชนิดทนภายใน (ผ.1)	495	ตร.ม.	36.00	17,820.00	31.00	15,345.00	33,165.00	ค่าวัสดุ บัญชีค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ข้อ AR8003, ค่าแรง หมวด	
7.2	ทาสีรองพื้น ทาด้วยสีอะคริลิกชนิดทนภายใน (ผ.3+ผ.5)	489	ตร.ม.	35.00	17,115.00	31.00	15,159.00	32,274.00	ค่าวัสดุ บัญชีค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ข้อ AR8001, ค่าแรง หมวด	
7.3	ทาสีรองพื้น ทาด้วยสีอะคริลิกชนิดทาผิวนาน	807	ตร.ม.	33.00	26,631.00	34.00	27,438.00	54,069.00	ค่าวัสดุ ค่าแรง บัญชีค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ข้อ AR8002	
	รวมราคาข้อ 7				61,566.00		57,942.00	119,508.00		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานระบบประปา สุขภิบาล และป้องกันอัคคีภัย									
1	งานระบบน้ำดี (Cold Water System)	1	งาน		25,575.74		18,263.21	43,838.95		
2	งานระบบน้ำเสีย (Soil, Waste Vent and Kitchen Waste System)	1	งาน		59,689.44		41,847.11	101,536.54		
	รวมราคางานระบบประปา สุขภิบาล และป้องกันอัคคีภัย				85,265.18		60,110.31	145,375.49		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง	
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงท่อผู้้วยพิเศษ จำนวน 1 งาน	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักซ์	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	
1	งานระบบน้ำดี (Cold Water System)						
1.1	Pipe : Polypropylene Random (PP-R) SDR11 Class PN.10						
	- DIA 1/2"	207.00	ม.	15.42	3,191.94	31.00	9,608.94
	- DIA 3/4"	63.00	ม.	20.33	1,280.63	31.00	3,233.63
	- DIA 1"	92.00	ม.	33.41	3,073.72	31.00	5,925.72
	- DIA 1 1/4"	44.00	ม.	49.77	2,189.77	31.00	3,553.77
	- DIA 1 1/2"	11.00	ม.	79.21	871.26	51.00	1,432.26
	- Fitting	1.00	งาน	4,242.93	4,242.93	1,272.88	5,515.81
	- Hanger & Support	1.00	งาน	1,060.73	1,060.73	318.22	1,378.95
	- Testing & Painting	1.00	งาน	530.37	530.37	159.11	689.48
1.2	Valve and Accessories						
	- Gate Valve DIA 1 1/2"	2.00	ชุด	697.20	1,394.40	308.00	2,010.40
	- Stop Valve DIA 1/2"	50.00	ชุด	150.00	7,500.00	51.00	10,050.00
	- Hoss Bibb DIA 1/2"	2.00	ชุด	120.00	240.00	100.00	440.00
	รวมราคาข้อ 1				25,575.74		43,838.95
2	งานระบบน้ำเสีย (Soil, Waste Vent and LAB Waste System)						
2.1	Soil ,waste and Vent Pipe : Polyvinyl Chloride (PVC) Class 8.5						
	- DIA 1 1/4"	115.00	ม.	20.33	2,337.95	31.00	5,902.95
	- DIA 2"	327.00	ม.	42.01	13,737.27	41.00	27,144.27
	- DIA 3"	66.00	ม.	92.20	6,085.20	77.00	11,167.20
	- DIA 4"	97.00	ม.	149.39	14,490.83	123.00	26,421.83
	- Fitting	1.00	งาน	14,660.50	14,660.50	3,962.26	18,622.76

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง		
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงท่อผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Hanger & Support	1.00	งาน	3,665.13	3,665.13	990.56	990.56	4,655.69	ค่าวัสดุ 10% ของราคาต่อค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ
	- Testing & Painting	1.00	งาน	1,832.56	1,832.56	495.28	495.28	2,327.84	ค่าวัสดุ 5% ของราคาต่อค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ
	Floor Drain								
	- DIA 2"	27.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมในงานสุขภัณฑ์
	Clean Out								
	- DIA 2"	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	103.00	1,030.00	2,530.00	ค่าแรง หมวด E ข้อ 3.14
	- DIA 3"	1.00	ชุด	180.00	180.00	154.00	154.00	334.00	ค่าแรง หมวด E ข้อ 3.14
	- DIA 4"	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	205.00	1,230.00	2,430.00	ค่าแรง หมวด E ข้อ 3.14
	รวมราคาข้อ 2				59,689.44		41,847.11	101,536.54	

หน่วย : บาท

งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	
1	แผงเมนสวิตช์จ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ									
	DB9	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	2,000.00	2,000.00		67,000.00	
	LP1	1.00	ชุด	24,500.00	24,500.00	1,000.00	1,000.00		25,500.00	
	LP2	1.00	ชุด	36,150.00	36,150.00	1,000.00	1,000.00		37,150.00	
	LP3	1.00	ชุด	32,400.00	32,400.00	1,000.00	1,000.00		33,400.00	
	รวมราคาข้อ 1				158,050.00		5,000.00		163,050.00	
2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า									
	- DIA 65mm. IMC (2 1/2)	3.00	ม.	446.55	1,339.65	56.00	168.00		1,507.65	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.39
	- DIA 50mm. IMC (2)	6.00	ม.	265.24	1,591.44	49.00	294.00		1,885.44	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.39
	- DIA 16mm. EMT (1/2)	2,260.00	ม.	26.22	59,257.20	23.00	51,980.00		111,237.20	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.40
	- DIA 20mm. EMT (3/4)	410.00	ม.	36.39	14,919.90	25.00	10,250.00		25,169.90	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.40
	- DIA 16mm. FLEX	585.00	ม.	11.78	6,888.96	11.00	6,435.00		13,323.96	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.42
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย 20%	1.00	งาน	16,799.43	16,799.43	0.00	0.00		16,799.43	
	รวมราคาข้อ 2				100,796.58		69,127.00		169,923.58	
3	สายไฟฟ้า									
	- 2.5 Sq.mm. IEC01	10,525.00	ม.	13.36	140,614.00	7.00	73,675.00		214,289.00	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.2
	- 4 Sq.mm. IEC01	2,730.00	ม.	21.28	58,094.40	10.00	27,300.00		85,394.40	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.2
	- 6 Sq.mm. IEC01	1,035.00	ม.	34.87	36,090.45	12.00	12,420.00		48,510.45	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.2
	- 10 Sq.mm. IEC01	15.00	ม.	57.31	859.65	16.00	240.00		1,099.65	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.2
	- 16 Sq.mm. IEC01	15.00	ม.	91.10	1,366.50	21.00	315.00		1,681.50	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.2

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง	
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงท่อผู้ช่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
	- 50 Sq.mm. IEC01.	30.00	ม.	259.18	7,775.40	41.00	1,230.00	9,005.40	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.2	
	- 95 Sq.mm. IEC01.	15.00	ม.	510.12	7,651.80	56.00	840.00	8,491.80	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.2	
	- อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ 10%	1.00	งาน	25,245.22	25,245.22	0.00	0.00	25,245.22		
	รวมราคาข้อ 3				277,697.42		116,020.00	393,717.42		
4	ระบบควบคุมแสงสว่าง, ตู้รับระบบไฟฟ้า และ Disconnecting Switch									
	- Single Pole Switch 1 GANG	64.00	ชุด	100.00	6,400.00	90.00	5,760.00	12,160.00		
	- Single Pole Switch 2 GANG	21.00	ชุด	120.00	2,520.00	100.00	2,100.00	4,620.00		
	- Single Pole Switch 3 GANG	4.00	ชุด	150.00	600.00	115.00	460.00	1,060.00		
	- Simplex Receptacle	30.00	ชุด	150.00	4,500.00	90.00	2,700.00	7,200.00		
	- Duplex Receptacle	165.00	ชุด	200.00	33,000.00	90.00	14,850.00	47,850.00		
	รวมราคาข้อ 4				47,020.00		25,870.00	72,890.00		
5	โคมไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์									
	- โคมไฟฟ้าดาวโมดูลที่ฝังฝ้าเพดาน ชนิด LED ทรงกลม	124.00	ชุด	200.00	24,800.00	100.00	12,400.00	37,200.00		
	- โคมไฟฟ้า LED PANEL 50W	115.00	ชุด	1,600.00	184,000.00	150.00	17,250.00	201,250.00		
	- โคมไฟฟ้า LED PANEL 40W	8.00	ชุด	890.00	7,120.00	150.00	1,200.00	8,320.00		
	- โคมไฟฟ้าดัดผนัง ชนิด LED T8 1x18W	23.00	ชุด	350.00	8,050.00	200.00	4,600.00	12,650.00		
	- โคมไฟฟ้า TRACKLIGHT 2SET/1M.	6.00	ชุด	1,020.00	6,120.00	200.00	1,200.00	7,320.00		
	- โคมไฟฟ้า STRIPLIGHT	60.00	ม.	120.00	7,200.00	100.00	6,000.00	13,200.00		
	- Emergency Light	30.00	ชุด	1,250.00	37,500.00	200.00	6,000.00	43,500.00		
	- Exit Sign Light	14.00	ชุด	1,550.00	21,700.00	200.00	2,800.00	24,500.00		

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงท่อผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรราชภัฏ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระพรรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	
	รวมราคาข้อ 5				296,490.00		51,450.00	347,940.00		
6	ระบบเสียงประกาศเรียก (PA System)									
6.1	VOLUME	9.00	ชุด	2,100.00	18,900.00	200.00	1,800.00	20,700.00		
6.2	SPEAKER 15W	21.00	ชุด	1,200.00	25,200.00	120.00	2,520.00	27,720.00		
6.3	1.5 Sq.mm. IEC01	540.00	ม.	8.85	4,779.00	5.00	2,700.00	7,479.00		ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.2
6.4	อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ 10%	1.00	งาน	477.90	477.90	-	-	477.90		
	- DIA 16mm. EMT (1/2)	270.00	ม.	26.22	7,079.40	23.00	6,210.00	13,289.40		ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.40
6.5	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย 20%	1.00	งาน	1,415.88	1,415.88	-	-	1,415.88		
	รวมราคาข้อ 6				57,852.18		13,230.00	71,082.18		
7	ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)									
7.1	FIRE ALARM MODULE BOX	1.00	ชุด	38,800.00	38,800.00	1,000.00	1,000.00	39,800.00		
7.2	Smoke Detector	58.00	ชุด	1,150.00	66,700.00	120.00	6,960.00	73,660.00		
7.3	Manual Station	9.00	ชุด	1,080.00	9,720.00	120.00	1,080.00	10,800.00		
7.4	Fire Alarm Store and Horn	12.00	ชุด	1,650.00	19,800.00	120.00	1,440.00	21,240.00		
	- 1.5 Sq.mm. IEC01	1,050.00	ม.	8.85	9,292.50	5.00	5,250.00	14,542.50		ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.2
	- 2.5 Sq.mm. FRC	290.00	ม.	30.00	8,700.00	12.00	3,480.00	12,180.00		
	- 2C-4 SQ.MM. Twisted pair w/shield FRC.	60.00	ม.	67.00	4,020.00	20.00	1,200	5,220.00		
7.5	อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ 10%	1.00	งาน	2,201.25	2,201.25	-	-	2,201.25		
	- DIA 16mm. EMT (1/2)	412.00	ม.	26.22	10,802.64	23.00	9,476.00	20,278.64		ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.40
	- DIA 20mm. EMT (3/4)	223.00	ม.	36.39	8,114.97	25.00	5,575.00	13,689.97		ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.40

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง		
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงท่อผู้จ่ายพิเศษ จำนวน 1 งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569		
	แบบเลขที่		

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	
	- DIA 16mm. FLEX	ม.	11.78	1,413.12	10.00	1,200.00		2,613.12	
7.6	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย 20%	งาน	4,066.15	4,066.15	-	-		4,066.15	
	รวมราคาข้อ 7			183,630.63		36,661.00		220,291.63	
8	DATA NETWORK SYSTEM								
8.1	48 PORTS UTP SWITCH PANEL (Managed Switch With 48-Port	ชุด	33,450.00	33,450.00	1,000.00	1,000.00		34,450.00	
8.20	48 PORTS UTP PATCH PANEL (2U)	ชุด	15,500.00	15,500.00	500.00	500.00		16,000.00	
8.3	UPS 1000 VA	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00		3,500.00	
8.40	NETWORK EQUIPMENT RACK 12U	ชุด	6,400.00	6,400.00	500.00	500.00		6,900.00	
8.5	RJ45 RECEPTACLE OUTLET	ชุด	300.00	8,100.00	100.00	2,700.00		10,800.00	
8.5	UTP CAT6 CABLE	ม.	13.00	5,005.00	6.00	2,310.00		7,315.00	
8.5	อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ 10%	งาน	500.50	500.50	-	-		500.50	
	- DIA 16mm. EMT (1/2)	ม.	26.22	7,734.90	23.00	6,785.00		14,519.90	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.40
	- DIA 20mm. EMT (3/4)	ม.	36.39	2,001.45	25.00	1,375.00		3,376.45	ค่าวัสดุ Onestockhome, ค่าแรง หมวด E ข้อ 4.40
8.6	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย 20%	งาน	1,947.27	1,947.27	-	-		1,947.27	
	รวมราคาข้อ 8			83,639.12		15,670.00		99,309.12	

หน่วย : บาท

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงคู่อ้อย้วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระพรรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานระบบปรับอากาศ ระบบอากาศ ลิฟต์โดยสาร และงานระบบพิเศษอื่นๆ									
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน	1	งาน		0.00		37,900.00	37,900.00		
2	พัดลมระบายอากาศห้องพัก	1	งาน		0.00		7,200.00	7,200.00		
3	งานติดตั้งท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง (PIPING WORK)	1	งาน		106,536.52		42,678.11	149,214.63		
4	งานหน้ากองขยะอาคารและท่อลม	1	งาน		65,193.50		33,982.50	99,176.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระพรตวรราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน									
1.1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน									
	- FCU-02/CDU-02 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
	- FCU-03/CDU-03 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 12,000 BTUH	1.00	ชุด			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
	- FCU-04/CDU-04 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
	- FCU-05/CDU-05 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 18,000 BTUH	1.00	ชุด			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
	- FCU-06/CDU-06 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
	- FCU-07/CDU-07 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 18,000 BTUH	1.00	ชุด			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
	- FCU-08/CDU-08 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 48,000 BTUH	1.00	ชุด			2,400.00	2,400.00		2,400.00	
	- FCU-11/CDU-11 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 48,000 BTUH	1.00	ชุด			2,400.00	2,400.00		2,400.00	
	- FCU-12/CDU-12 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 36,000 BTUH	1.00	ชุด			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
1.2	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (เชื่อมต่อระบบท่อน้ำเย็น)									
	- FCU-15 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด			2,500.00	2,500.00		2,500.00	
	- FCU-16 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด			2,500.00	2,500.00		2,500.00	
	- FCU-17 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 48,000 BTUH	1.00	ชุด			3,500.00	3,500.00		3,500.00	
	- FCU-18 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 18,000 BTUH	1.00	ชุด			2,300.00	2,300.00		2,300.00	
	- FCU-19 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด			2,500.00	2,500.00		2,500.00	
	- FCU-20 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 12,000 BTUH	1.00	ชุด			1,700.00	1,700.00		1,700.00	
	- FCU-21 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด			2,500.00	2,500.00		2,500.00	
	- FCU-22 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 18,000 BTUH	1.00	ชุด			2,300.00	2,300.00		2,300.00	
	- FCU-23 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 18,000 BTUH	1.00	ชุด			2,300.00	2,300.00		2,300.00	
	รวมราคาข้อ 1				0.00		37,900.00		37,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงท่อผู้้วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระพรรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	
2	พัฒนาบะบายอากาศห้องพัก									
	- EAF-01 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-02 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-03 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-04 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-05 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-06 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 100 CFM.	1.00	ชุด				250.00		250.00	
	- EAF-07 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-08 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 100 CFM.	1.00	ชุด				250.00		250.00	
	- EAF-09 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-10 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-11 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-12 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-13 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-14 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-15 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 100 CFM.	1.00	ชุด				250.00		250.00	
	- EAF-16 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 75 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-17 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 75 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-18 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 75 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-19 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 75 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-20 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 100 CFM.	1.00	ชุด				250.00		250.00	
	- EAF-21 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 75 CFM.	1.00	ชุด				200.00		200.00	
	- EAF-22 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 100 CFM.	1.00	ชุด				250.00		250.00	
	- EAF-23 พัฒนบะบายอากาศแบบฝังฝั้้นพดาน ขนาด 200 CFM.	1.00	ชุด				350.00		350.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ کار ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงท่อผู้้วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระพรรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	
	- EAF-24 พัฒนาระบบอากาศแบบฝังใต้ผิวน้ำ ขนาด 200 CFM.	1.00	ชุด	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		350.00	350.00		350.00	
	- EAF-25 พัฒนาระบบอากาศแบบฝังใต้ผิวน้ำ ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		200.00	200.00		200.00	
	- EAF-26 พัฒนาระบบอากาศแบบฝังใต้ผิวน้ำ ขนาด 100 CFM.	1.00	ชุด	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		250.00	250.00		250.00	
	- EAF-27 พัฒนาระบบอากาศแบบฝังใต้ผิวน้ำ ขนาด 75 CFM.	1.00	ชุด	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		200.00	200.00		200.00	
	- EAF-28 พัฒนาระบบอากาศแบบฝังใต้ผิวน้ำ ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		200.00	200.00		200.00	
	- EAF-29 พัฒนาระบบอากาศแบบฝังใต้ผิวน้ำ ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		200.00	200.00		200.00	
	- EAF-30 พัฒนาระบบอากาศแบบฝังใต้ผิวน้ำ ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		200.00	200.00		200.00	
	- EAF-31 พัฒนาระบบอากาศแบบฝังใต้ผิวน้ำ ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		200.00	200.00		200.00	
	- EAF-32 พัฒนาระบบอากาศแบบฝังใต้ผิวน้ำ ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		200.00	200.00		200.00	
	- EAF-33 พัฒนาระบบอากาศแบบฝังใต้ผิวน้ำ ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	ครุภัณฑ์จัดซื้อ		200.00	200.00		200.00	
	รวมราคาข้อ 2				0.00		7,200.00		7,200.00	
3	งานติดตั้งท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง (PIPING WORK)									
3.1	ท่อน้ำยา (COPPER TYPE L)									
	- DIA. 1/4"	74.00	ม.	80.00		5,920.00	30.00	2,220.00	8,140.00	
	- DIA. 3/8"	98.00	ม.	100.00		9,800.00	30.00	2,940.00	12,740.00	
	- DIA. 1/2"	40.00	ม.	115.00		4,600.00	50.00	2,000.00	6,600.00	
	- DIA. 5/8"	44.00	ม.	160.00		7,040.00	65.00	2,860.00	9,900.00	
	- DIA. 3/4"	20.00	ม.	200.00		4,000.00	80.00	1,600.00	5,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	1.00	งาน	1,800.00		1,800.00	6,000.00	6,000.00	7,800.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	8,000.00		8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสีลูกลื่นท่อ	1.00	งาน	5,500.00		5,500.00	1,800.00	1,800.00	7,300.00	
3.2	ฉนวนหุ้มท่อทองแดงหนา 3/4"									

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างขั้นต้น

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสุภาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	
	- สังกะสี NO.24	890	ตร.ฟ.	35.00	31,150.00	20.00	17,800.00	48,950.00		
4.2	EXHAUST AIR GRILLE (พร้อมครอบกันน้ำ)									
	- EAG 30" X 8"	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	600.00	600.00	2,400.00		
	- EAG 24" X 8"	1	ชุด	1,640.00	1,640.00	450.00	450.00	2,090.00		
	- EAG 20" X 8"	6	ชุด	1,400.00	8,400.00	450.00	2,700.00	11,100.00		
	- EAG 16" X 8"	1	ชุด	1,300.00	1,300.00	400.00	400.00	1,700.00		
	- EAG 16" X 6"	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	400.00	400.00	1,600.00		
	- EAG 6" X 6"	12	ชุด	400.00	4,800.00	200.00	2,400.00	7,200.00		
4.3	FLEXIBLE AIR DUCT									
	- DIA 8"	12	ม.	200.00	2,400.00	150.00	1,800.00	4,200.00		
	- DIA 4"	20	ม.	200.00	4,000.00	150.00	3,000.00	7,000.00		
	อุปกรณ์ยึด ,แขวน และอื่นๆ	1	งาน	8,503.50	8,503.50	4,432.50	4,432.50	12,936.00		
	รวมราคาข้อ 4				65,193.50		33,982.50	99,176.00		

หน่วย : บาท

งานหรือกลุ่มงาน									
งานก่อสร้างปรับปรุง									
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง									
งานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง									
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ									
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี									
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569									
หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าต้นทุน งานหรือกลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้าง							1,393,830.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร							214,300.00	
3	งานป้าย							22,000.00	
รวมราคาค่าต้นทุน งานหรือกลุ่มงานที่ 2								1,630,130.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน		งานก่อสร้างปรับปรุง	
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง		งานปรับปรุงท่อผู้้วยพิเศษ จำนวน 1 งาน	
สถานที่ก่อสร้าง		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่		7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	
1	งานติดตั้งจัดจ้าง									
1.1	B1 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	162,000.00	162,000.00	-	-	162,000.00		
1.2	B2 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00		
1.3	B3 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	71,400.00	71,400.00	-	-	71,400.00		ราคารวม Sink+ก๊อก ล้างจาน
1.4	B4 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	77,360.00	77,360.00	-	-	77,360.00		ราคารวมอ่างเซรามิก+ก๊อก
1.5	B5 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	58,800.00	58,800.00	-	-	58,800.00		
1.6	B6 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	178,600.00	178,600.00	-	-	178,600.00		ราคารวมอ่างเซรามิก และอ่างยวน้ำเด็ก+ก๊อก
1.7	B7 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	20,800.00	20,800.00	-	-	20,800.00		ราคารวมก๊อกบ่อ และตะแกรงระบายน้ำทิ้ง
1.8	B8 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	50,520.00	50,520.00	-	-	50,520.00		ราคารวม Sink+ก๊อก ล้างจาน
1.9	B9 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00		
1.10	B10 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	14,400.00	14,400.00	-	-	14,400.00		
1.11	B11 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	34,440.00	34,440.00	-	-	34,440.00		ราคารวม Sink+ก๊อก ล้างจาน
1.12	B12 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00		
1.13	B13 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00		
1.14	B14 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00		
1.15	B15 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	93,600.00	93,600.00	-	-	93,600.00		
1.16	B16 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00		
1.17	B17 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	57,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00		
1.18	B18 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00		
1.19	B19 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	103,650.00	103,650.00	-	-	103,650.00		ราคารวมอ่างเซรามิก+ก๊อก
1.20	B20 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	57,400.00	57,400.00	-	-	57,400.00		
1.21	B21 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00		
1.22	B22 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	51,360.00	51,360.00	-	-	51,360.00		ราคารวม Sink+ก๊อก ล้างจาน
1.23	B23 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	58,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00		ราคารวมอ่างเซรามิก+ก๊อก+ก๊อกบ่อ และตะแกรงระบายน้ำ

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรืออู่มุงงาน		งานก่อสร้างปรับปรุง									
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง		งานปรับปรุงท่อผู้้วยพิเศษ จำนวน 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระพรรัตนราชสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี									
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่		7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569									
		หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมราคางานครุภัณฑ์จัดจ้าง				1,393,830.00			0.00	1,393,830.00		
2	งานตกแต่งภายในอาคาร										
2.1	ผนังดัดแต่ง W1 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	12,000.00		12,000.00	-	-	12,000.00		
2.2	ผนังดัดแต่ง W2 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	36,000.00		36,000.00	-	-	36,000.00		
2.3	ผนังดัดแต่ง W3 (รวมค่าแรง)	1.00	ชุด	18,000.00		18,000.00	-	-	18,000.00		
2.4	งานสีทึบกระจกตกแต่งผนัง (W1, W2, W3, W4) รวมค่าแรง	1.00	ชุด	92,700.00		92,700.00	-	-	92,700.00		
2.5	งานกรุแผ่นลามิเนตหัวเตียงห้องพักรักษา (รวมค่าแรง)	1.00	งาน	52,000.00		52,000.00	-	-	52,000.00		
2.6	งานกรุลามิเนตคอกแต่งผนังเหนือประตู (รวมค่าแรง)	1.00	งาน	3,600.00		3,600.00	-	-	3,600.00		
	รวมราคางานตกแต่งภายในอาคาร				214,300.00			0.00	214,300.00		
3	งานป้าย										
3.1	งานป้าย S1 (ติดตั้งผนัง)	10.00	ชุด	800.00		8,000.00	100.00	1,000.00	9,000.00		
3.2	งานป้าย S2 (สัญลักษณ์ห้องน้ำ ติดตั้งผนัง)	2.00	ชุด	2,000.00		4,000.00	100.00	200.00	4,200.00		
3.3	งานป้าย S3 (ติดตั้งผนัง)	4.00	ชุด	1,000.00		4,000.00	100.00	400.00	4,400.00		
3.4	งานป้าย S4 (ติดตั้งผนัง)	4.00	ชุด	1,000.00		4,000.00	100.00	400.00	4,400.00		
	รวมราคางานป้าย				20,000.00			2,000.00	22,000.00		

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง			
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 งาน			
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม.		แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี			
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7	เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม	หมายเหตุ
		ค่า ครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวน เงิน	ค่า ติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวน เงิน	ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	501,430.00	35,100.10	536,530.10				536,530.10	
	รวม	501,430.00	35,100.10	536,530.10				536,530.10	

T-Rue

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พนิต ทักขิณเสถียร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Dr. J. S.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

Dr. S. S.

(นางสุชาติพิศ สิริสัจธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

Dr. P.

(นายอรณพ ณ ลำปาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

Dr. S. S.

(นางสาวภาวิณี ช่วยแทน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานหรือกลุ่มงาน		งานก่อสร้างปรับปรุง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง		งานปรับปรุงท่อผู้้วยพิเศษ จำนวน 1 งาน					
สถานที่ก่อสร้าง		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระรัตนราชสุตา ฯ สถาบันพระบรมราชกุมารี					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่		7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569					
หน่วย : บาท							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าติดตั้ง		รวมค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้องานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						
1.1	เครื่องปรับอากาศ						
	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน						
	- FCU-02/CDU-02 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด	26,400.00	26,400.00	-	26,400.00
	- FCU-03/CDU-03 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 12,000 BTUH	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	16,500.00
	- FCU-04/CDU-04 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด	26,400.00	26,400.00	-	26,400.00
	- FCU-05/CDU-05 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 18,000 BTUH	1.00	ชุด	21,700.00	21,700.00	-	21,700.00
	- FCU-06/CDU-06 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด	26,400.00	26,400.00	-	26,400.00
	- FCU-07/CDU-07 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 18,000 BTUH	1.00	ชุด	21,700.00	21,700.00	-	21,700.00
	- FCU-08/CDU-08 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 48,000 BTUH	1.00	ชุด	46,200.00	46,200.00	-	46,200.00
	- FCU-11/CDU-11 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 48,000 BTUH	1.00	ชุด	46,200.00	46,200.00	-	46,200.00
	- FCU-12/CDU-12 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 36,000 BTUH	1.00	ชุด	35,500.00	35,500.00	-	35,500.00
	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (เชื่อมต่อบระบบท่อน้ำเย็น)						
	- FCU-15 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	18,500.00
	- FCU-16 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	18,500.00
	- FCU-17 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 48,000 BTUH	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00
	- FCU-18 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 18,000 BTUH	1.00	ชุด	16,300.00	16,300.00	-	16,300.00
	- FCU-19 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	18,500.00
	- FCU-20 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 12,000 BTUH	1.00	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	9,900.00
	- FCU-21 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 24,000 BTUH	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	18,500.00
	- FCU-22 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 18,000 BTUH	1.00	ชุด	16,300.00	16,300.00	-	16,300.00
	- FCU-23 แบบแขวนใต้เพดาน ขนาด 18,000 BTUH	1.00	ชุด	16,300.00	16,300.00	-	16,300.00
	รวมราคา ข้อ 1.1				454,800.00		454,800.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงท่อผู้้วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		คำติดตั้ง		รวมคำครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	พัดลมระบายอากาศห้องพัก								
	- EAF-01 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-02 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-03 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-04 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-05 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-06 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 100 CFM.	1.00	ชุด	1,990.00	1,990.00	-	-	1,990.00	
	- EAF-07 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-08 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 100 CFM.	1.00	ชุด	1,990.00	1,990.00	-	-	1,990.00	
	- EAF-09 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-10 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-11 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-12 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-13 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-14 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-15 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 100 CFM.	1.00	ชุด	1,990.00	1,990.00	-	-	1,990.00	
	- EAF-16 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 75 CFM.	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- EAF-17 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 75 CFM.	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- EAF-18 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 75 CFM.	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- EAF-19 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 75 CFM.	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- EAF-20 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 100 CFM.	1.00	ชุด	1,990.00	1,990.00	-	-	1,990.00	
	- EAF-21 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 75 CFM.	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- EAF-22 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 100 CFM.	1.00	ชุด	1,990.00	1,990.00	-	-	1,990.00	
	- EAF-23 พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 200 CFM.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างปรับปรุง
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	งานปรับปรุงท่อผู้้วยพิเศษ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระพรรัตนวสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EAF-24 พัดลมระบายอากาศแบบมีถังใส่พาดาน ขนาด 200 CFM.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- EAF-25 พัดลมระบายอากาศแบบมีถังใส่พาดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-26 พัดลมระบายอากาศแบบมีถังใส่พาดาน ขนาด 100 CFM.	1.00	ชุด	1,990.00	1,990.00	-	-	1,990.00	
	- EAF-27 พัดลมระบายอากาศแบบมีถังใส่พาดาน ขนาด 75 CFM.	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- EAF-28 พัดลมระบายอากาศแบบมีถังใส่พาดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-29 พัดลมระบายอากาศแบบมีถังใส่พาดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-30 พัดลมระบายอากาศแบบมีถังใส่พาดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-31 พัดลมระบายอากาศแบบมีถังใส่พาดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-32 พัดลมระบายอากาศแบบมีถังใส่พาดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- EAF-33 พัดลมระบายอากาศแบบมีถังใส่พาดาน ขนาด 50 CFM.	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	รวมราคา ข้อ 1.2				46,630.00		0.00	46,630.00	
	รวมราคาครุภัณฑ์จัดซื้องานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				501,430.00		-	501,430.00	

หน่วย : บาท