

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย PCU ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลชลประทาน ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11200 ตามรายละเอียดแบบแปลนเลขที่ กส. 50/2561
วัตถุประสงค์

เทศบาลนครปากเกร็ดมีความประสงค์ที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย PCU ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลชลประทาน

รายละเอียดโครงการ

1. ห้อง CPR
 - 1.1 รื้อพื้นที่ห้อง CPR จำนวน 1 งาน
 - 1.2 เปลี่ยนพื้นลามิเนทห้อง CPR พื้นที่ประมาณ 10.00 ตารางเมตร
2. ห้องน้ำชาย
 - 2.1 รื้อประตูห้องน้ำชาย จำนวน 3 บาน
 - 2.2 เปลี่ยนประตู PVC ทางเข้า-ออก ห้องน้ำชาย จำนวน 3 บาน
3. ห้องน้ำหญิง-ห้องน้ำชาย
 - 3.1 รื้อสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำหญิง-ห้องน้ำชาย จำนวน 1 งาน
 - 3.2 รื้อกระบะเบ้องพื้นส่วนห้องน้ำหญิง-ห้องน้ำชาย จำนวน 1 งาน
 - 3.3 รื้อกระบะเบ้องผนังส่วนห้องน้ำหญิง-ห้องน้ำชาย จำนวน 1 งาน
- 3.4 เปลี่ยนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำหญิง-ห้องน้ำชาย
 - โถชักโครกแบบนั่งราบ จำนวน 3 ชุด
 - ล้างชักโครก จำนวน 3 ชุด
 - ที่วางสบู่และที่ใส่กระดาษชำระ จะระกึ่งและแบบผนัง จำนวน 3 ชุด
 - โถปัสสาวะชาย พร้อมพัดชักวาลว จำนวน 2 ชุด
 - ฉากกั้นเซรามิค จำนวน 2 ชุด
 - ราวจับกั้นลิ้นชักและลิ้นชัก ยาว 50 ซม. จำนวน 2 ชุด
 - ราวล้างหน้าแบบมีขาตั้งพื้น จำนวน 3 ชุด
 - ชั้นวางของเซรามิคแบบผนังผนัง จำนวน 3 ชุด
 - กระเบื้องกวางรอบพลาสติก ปริมาณชั้นผนัง ขนาด 50X35 ซม. จำนวน 3 ชุด
- 3.5 ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 30X30 ซม. (ลายระเบ้อภายหลัง) พื้นที่ประมาณ 14.00 ตารางเมตร
- 3.6 ปูกระเบื้องผนัง ขนาด 30X30 ซม. (ลายระเบ้อภายหลัง) พื้นที่ประมาณ 53.00 ตารางเมตร

4. ห้องตรวจโรค


- 4.1 รื้อประตูบานเฟี้ยม (เดิม) ส่วนห้องตรวจโรค จำนวน 4 บาน
- 4.2 รื้อประตูบานเปิด (เดิม) ส่วนห้องตรวจโรค จำนวน 4 บาน
- 4.3 รื้อหน้าต่างพร้อมเหล็กตัด (เดิม) ส่วนห้องตรวจโรค จำนวน 1 งาน
- 4.4 รื้อผนัง (เดิม) ส่วนห้องตรวจโรค จำนวน 1 งาน
- 4.5 ติดตั้งประตูบานสวิง ขนาด 1.10 X 2.20 เมตร จำนวน 1 ชุด
- 4.6 ติดตั้งประตูบานสวิง ขนาด 1.10 X 2.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
- 4.7 ติดตั้งประตูบานเลื่อน ขนาด 0.90 X 2.05 เมตร จำนวน 4 ชุด
- 4.8 ติดตั้งประตูบานเปิด ขนาด 0.80 X 2.05 เมตร จำนวน 1 ชุด
- 4.9 ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20 X 3.60 เมตร จำนวน 3 ชุด
- 4.10 ก่อผนังอิฐมวลเบาเรียบทาสี จำนวน 1 งาน

5. ห้องคัดกรองโรค

- 5.1 รื้อราวเหล็กกันขนาด 3" จุดคัดกรองออก
- 5.2 ก่อผนังอิฐมวลเบาเรียบปิดช่องว่างด้านล่าง
- 5.3 รื้อฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน
- 5.4 ติดตั้งประตูบานเลื่อน ขนาด 2.05 X 2.10 เมตร จำนวน 1 ชุด
- 5.5 ติดตั้งประตูบานกระจก ขนาด 1.80 X 3.10 เมตร จำนวน 2 ชุด
- 5.6 ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนและชุดบานกระจก ขนาด 5.90 X 2.55 เมตร จำนวน 2 ชุด
- 5.7 ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนและชุดบานกระจก ขนาด 2.85 X 2.55 เมตร จำนวน 2 ชุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการปรับปรุงซ่อมแซม

1. ก่อนทำการปรับปรุงซ่อมแซมผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูสถานที่ที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ้นขณะปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเตรียมการแก้ปัญหาล่วงหน้าไว้ให้พร้อม
2. เทศบาลจะตอบยึดแบบแปลนรายการก่อสร้างและสัญญาเป็นสำคัญที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของงานปรับปรุงซ่อมแซมผู้รับจ้างจะเรียกเรื่องเงินจากเทศบาลไม่ได้ แต่ในกรณีที่ปริมาณงานลดลงเทศบาลจะหักเงินลดลงตามส่วนโดยมีภาระยึดแบบเป็นหลัก
3. หากแบบแปลนและรายการก่อสร้างขัดแย้งกันหรือมีอุปสรรคต่างๆไม่อาจทำได้ในขณะทำการปรับปรุงซ่อมแซม คณะกรรมการตรวจการจ้างจะลงมติหรือที่ผู้รับจ้างจะเรียกงบค่าปรับหรือค่าปรับค่าเสียหายในส่วนที่ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบ
4. ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานที่แสดงการปรับปรุงซ่อมแซมและโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการและควบคุมการปรับปรุงซ่อมแซม
5. หากเกิดความเสียหายกับอาคารหรือทรัพย์สินของทางราชการผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหรือซ่อมแซมอาคารที่อยู่ในสภาพเดิมหรือใช้งานได้
6. วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดให้ผู้รับจ้างเสนอตัวอย่างขอความเห็นชอบและรายละเอียดจากผู้ควบคุมงานและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะทำการก่อสร้างได้
7. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบทำการปรับปรุงซ่อมแซม ضمنนัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างและให้ดำเนินการต่อไปตามระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน
8. ผู้รับจ้างจะต้องทำการเก็บและทำความสะอาดในสถานที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้เรียบร้อยเมื่อแล้วเสร็จ

	
สำนักงานช่างเทศบาลนครปากเกร็ด	
โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย PCU ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลชลประทาน
สถานที่ตั้งโครงการ	ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ผู้รับผิดชอบโครงการ	(นายธีรชัย บวรศักดิ์)
หัวหน้างานจัดทำแบบ	(นายธีรชัย บวรศักดิ์)
สถาปนิก	ออกแบบ (นางสาวประภากร นนทจันทร์)
วิศวกรโยธา	ออกแบบ (นายวิมลนา จันทระ)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	ตรีจ (นายเจน จำลองราช)
สถาปนิกผู้ออกแบบ	ตรีจ (นายธีรชัย บวรศักดิ์)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ตรีจ (นายธีรชัย บวรศักดิ์)
ปลัดเทศบาล	ตรีจ (นายธีรชัย บวรศักดิ์)
นายเทศมนตรี	ตรีจ (นายธีรชัย บวรศักดิ์)
ทะเบียนแบบเลขที่	กส. 50/2561
วันที่	15/พ.ค./2561
แผ่นที่	01
รวม	21