

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การจ้างซ่อมหลังคาและฝ้าเพดาน รพ.สต. บ้านคลอง 14 เหนือ จำนวน 1 งาน

ขอบเขตของงาน

1. งานมุงหลังคา มีรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาเดิมที่เป็นกระเบื้องใยหิน ลอนคู่ พื้นที่ประมาณ 530 ตรม.
 - 1.2 ซ่อมแซมโครงคร่าวเหล็กหลังคาที่ชำรุด แล้วทาสีน้ำมันโครงคร่าวเหล็กหลังคาเฉพาะส่วนที่

ซ่อมแซม

1.3 ปรับปรุงไม้เชิงชายที่ชำรุด โดยรื้อถอนส่วนที่ชำรุดเดิมออก แล้วติดตั้งไม้เชิงชายใหม่ แทนของเดิม ความยาวประมาณ 27 ม.

- 1.4 ติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ ความหนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ 530 ตรม.
 - 1.5 ติดตั้งครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ ครอบข้าง ครอบข้างปิดชายคา และครอบข้างปิดจั่ว
2. งานรงน้ำ โดยติดตั้งรางน้ำสังกะสีตะเฆ่รางสำเร็จรูป บริเวณหลังคา ความยาวประมาณ 6 ม.

3. งานฝ้าเพดาน รายละเอียดดังนี้

- 3.1 รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมบริเวณชั้น 2 พื้นที่ประมาณ 530 ตรม. (รื้อแล้วขนไป)
- 3.2 ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทนความชื้น คร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 231 ตรม.
- 3.3 ติดตั้งฝ้าสมาร์ทบอร์ดหนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี (ภายนอก) พื้นที่ประมาณ 299 ตรม.
- 3.4 ทาสีฝ้าเพดานที่ติดตั้งใหม่ พื้นที่ประมาณ 530 ตารางเมตร

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน 1.

(นายแพทย์สุธีร์ รัตนมงคลกุล)

2.

(นายอรณพ ญ ลำปาง)

3.

(นายราชน เพียรสร้าง)