แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งานสถานที่ คณะพลศึกษา

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบันไดทางเข้าด้านหลัง อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานรื้อถอนโครงสร้างบันไดเดิม	1.00	เหมา	-	-	8,900.00	8,900.00	8,900.00	
2	เสา Spun Micro Pile Dia.0.20 m. (safe load 15 T.)	5.00	ต้น	25,000.00	125,000.00	2,500.00	12,500.00	137,500.00	
3	งานตัดเสาเข็ม	5.00	ต้น	-	-	305.00	1,525.00	1,525.00	
4	คอนกรีต 240 Ksc.	4.00	ลบ.ม.	2,228.97	8,915.88	391.00	1,564.00	10,479.88	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
5.1	- RB.9 mm.	135.00	กก.	23.31	3,146.85	4.10	553.50	3,700.35	
5.2	- DB.16 mm.	330.00	กก.	21.31	7,032.30	3.30	1,089.00	8,121.30	
6	ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	42.29	676.64	-	-	676.64	
7	แบบหล่อคอนกรีต	17.00	ตร.ม.	400.00	6,800.00	133.00	2,261.00	9,061.00	
8	ตะปู	5.00	กก.	49.84	249.20	-	-	249.20	
9	งานกระเบื้องปูพื้น (ระบุสีและลายภายหลัง)	25.00	ตร.ม.	690.00	17,250.00	222.00	5,550.00	22,800.00	
	รวมเป็นเงิน							203,013.37	