

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)  
งานซ่อมแซมหลังคาและทาสีโรงอาหาร จำนวน 1 งาน

ขอบเขตของงาน

1. งานหลังคา มีรายละเอียดดังนี้
  - 1.1 ซ่อมแซมสันตะเข้หลังคาโรงอาหาร ความยาวประมาณ 72 เมตร ด้วยวิธีรื้อถอนสันตะเข้หลังคาเดิมออกพร้อมชนทัง แล้วนำสันตะเข้ใหม่เข้ามาติดตั้งแทนของเดิม โดยใช้กรอบแห้งยางมะตอยปิดทับรอยชนของแผ่นหลังคา จากนั้นใช้ปูนซีเมนต์วางแล้วนำกรอบสันตะเข้หลังคาวางทับ ยึดติดด้วยปูนกาว ตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วทาสี
  - 1.2 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่แตกร้าว ประมาณ 15 แผ่น โดยรื้อถอนกระเบื้องหลังคาที่แตกร้าวออกพร้อมชนทัง และติดตั้งกระเบื้องหลังคาใหม่แทนของเดิมที่แตกร้าว
2. งานทาสีโรงอาหาร (ไม่รวมโครงสร้างเหล็กหลังคา) มีรายละเอียดดังนี้
  - 2.1 ทำความสะอาดพื้นผิวโรงอาหารในส่วนที่มีคราบน้ำมันและพื้นผิวที่ขึ้นรา ด้วยฉีคล้างและขัด/ถู พื้นผิว สำหรับพื้นผิวปกติทำความสะอาดด้วยวิธี ขัด/ถู
  - 2.2 ทาน้ำยรองพื้นปูน (TOA) ทับสีเก่าทั้งภายในและภายนอก (ทา 1 เทียว) ในพื้นที่ประมาณ 740 ตรม.
  - 2.3 ทาสีโรงอาหารภายใน พื้นที่ประมาณ 300 ตรม. และทาสีภายนอก พื้นที่ประมาณ 440 ตรม. ด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% TOA SuperShied G607 โดยทาสีอย่างน้อย 2 ครั้ง รวมพื้นที่ทาสีประมาณ 740 ตรม.

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

1. ....

(นางสาวอัมพร บุญบุตร)

2. ....

(นายมนตรี สุดศิริ)

3. ....

(นางสาวธิดารัตน์ พาทิ)