

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

จ้างก่อสร้างอาคารรวมใจสาธิต 60 ปี จำนวน 1 งาน

1. ความเป็นมา

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2498 เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าสร้างนวัตกรรม ในปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรนานาชาติ (Prasarnmit Primary international Programme) และยังเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต ปี 3 - 5 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจากประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น ทั้งยังเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งนักเรียนจากประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

สภาพการณ์ปัจจุบันมีผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการขยายห้องเรียนจาก 4 ห้องเรียน เป็น 8 ห้องเรียนทุกระดับชั้น รวมถึงโรงเรียนมีนโยบายเพิ่มจำนวนห้องและจำนวนนักเรียนรองรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตน สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทั่วถึงทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ปมเพาะความคิดสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นในการจัดการเรียนการสอน เป็นการรองรับเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน ในการเตรียมทรัพยากรบุคคลไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายของรัฐบาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาได้มีให้มีความทันสมัย มีเทคโนโลยีช่วยสอน โรงเรียนต้องมีการพัฒนาและขยายห้องเรียนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ได้มีการพัฒนาห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บางส่วนแล้ว ยังคงต้องการพัฒนาต้องการพัฒนาห้องเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 รวมถึงห้องเรียนอยู่ในอาคารที่สร้างมามากกว่า 30 ปี ซึ่งมีจำนวนห้องไม่เพียงพอ ประกอบกับสระว่ายน้ำที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่สร้างมาประมาณ 40 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรม อีกทั้งโรงเรียนอยู่ในเขตชุมชน มีสถานที่จำกัด ไม่มีสถานที่เล่น และออกกำลังกายให้กับนักเรียน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างอาคารรวมใจสาธิต 60 ปี ซึ่งอาคารรวมใจสาธิต 60 ปี โดยตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในพื้นที่ของอาคาร 4 ซึ่งเดิมมีความสูงเพียง 3 ชั้น เป็นอาคารหลังเล็กที่มีอายุการใช้งานถึง 41 ปี สภาพของอาคาร ณ ปัจจุบันเกิดความชำรุดทรุดโทรม มีรอยแยกของผนัง บริเวณคานรับน้ำหนัก ระบบสุขาภิบาลมีปัญหาอย่างต่อเนื่องต้องซ่อมแซมอยู่เป็นประจำ และสระว่ายน้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นสระที่ฝังอยู่ใต้ดิน มีความยาว 25 เมตร เกิดการชำรุดมีน้ำรั่วซึม จึงต้องมีการซ่อมแซมติดต่อกันเป็นประจำ ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรเป็นอย่างมาก

ดังนั้นอาคารรวมใจสาธิต 60 ปี จึงเป็นอาคารต้นแบบของการจัดการศึกษาที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยอาคารสูง 7 ชั้น ดังนี้

ชั้นที่ 1 สระน้ำอุ่นจำนวน 3 สระได้แก่ สระว่ายน้ำ 14.5 x 50 เมตร สระว่ายน้ำเด็กเล็ก 0.45 เมตร

สระว่ายน้ำเด็กเล็ก 0.55 เมตร อิมเจอร์รี่ ห้องน้ำ ห้องสำนักงาน

ชั้นที่ 2 ห้องพยาบาล ห้องฝึกคิด ห้องพักครู ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ ห้องน้ำ

ชั้นที่ 3 ห้องพักอาจารย์ ห้องภาษาไทย ห้องสังคม ห้องคณิตศาสตร์ ห้องพิพิธภัณฑวัตถุศาสตร์

ห้องการแสดงนาฏศิลป์ ห้องเกษตร ห้องน้ำ

ชั้นที่ 4 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ห้อง ห้องพักอาจารย์ ห้องน้ำ

ชั้นที่ 5 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 ห้อง ห้องพักอาจารย์ ห้องน้ำ

ชั้นที่ 6 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้อง ห้องพักอาจารย์ ห้องน้ำ

ชั้นที่ 7 โรงยิม ห้องประชุม ห้องน้ำ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินก่อสร้างอาคารรวมใจสาธิต 60 ปี ที่ใช้รองรับภารกิจทางด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษเพื่อการศึกษา สระว่ายน้ำมาตรฐาน
2. เพื่อก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน สนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนห้องและจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมปลาย

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการถือหุ้นผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างภายใต้สัญญาเดียว ในวงเงินมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 165,250,000.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย เชื้อถือ พร้อมหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาจากเจ้าของหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย จนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนที่เป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคา กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกำหนดให้มีวิศวกรหรือสถาปนิกควบคุมการก่อสร้างที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

13. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ออกแบบก่อสร้างและ/หรือผู้ควบคุมงาน

4. ขอบเขตของงานดำเนินงาน

แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นการดำเนินงานด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า สระว่ายน้ำบริเวณโดยรอบ ปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงบันได และอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการ

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

6. ระยะเวลาดำเนินการ

810 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

แบ่งงวดงานเป็น 27 งวดงาน ภายในระยะเวลาดำเนินการ 810 วัน ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 4,957,500.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง จัดทำบ้านพักคนงาน สำนักงานสนาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งไฟฟ้าและประปาชั่วคราวเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำแบบแปลนเสาเข็มเจาะ และงานปักผังเสาเข็มเจาะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เริ่มงานหล่อเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จร้อยละ 10

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 4,957,500.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อเสาเข็มเจาะทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ 80
- ทำ Seismic test พร้อมรายงานผลทดสอบเสาเข็มทุกต้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เริ่มผูกเหล็กทำฐานราก แล้วเสร็จร้อยละ 20
- ทำ Dynamic load test พร้อมรายงานผลการทดสอบ เสาเข็มจำนวน 3 ต้น แล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 4,957,500.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อฐานรากอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ 70
- หล่อฐานลิฟท์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อพื้นถึงเก็บน้ำใต้ดิน พื้นบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ
- หล่อสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จร้อยละ 50

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 4,957,500.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- หล่อฐานรากอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อผนังถึงเก็บน้ำใต้ดิน และหล่อผนังบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ
- หล่อสระว่ายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 6,610,000.00 บาท (หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- เริ่มงานฝังท่อระบบที่เกี่ยวข้อง
- งานหล่อพื้นชั้นที่ 1 ทั้งพื้นคสล. และพื้น ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 150 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 6,610,000.00 บาท (หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคานชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้นชั้นที่ 1 ฝาแทงค์น้ำ ฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย พื้น Post tension พื้น Pour strip ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อผนังโครงสร้างบ่อลิฟท์ชั้นที่ 1 ถึง 2 แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลใต้พื้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบบไฟฟ้าใต้พื้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 180 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 6,610,000.00 บาท (หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานหล่อพื้นคสล.ชั้นที่ 2 และพื้น Post tension ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 50 (ยกเว้น Pour strip และพื้นลานจอดรถ)
- งานหล่อผนังโครงสร้างลิฟท์ชั้นที่ 2 ถึง 3 แล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 210 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 6,610,000.00 บาท (หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคานชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้นคสล.ชั้นที่ 2 พื้น Post tension ทั้งหมด พื้น Pour strip ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 240 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 6,610,000.00 บาท (หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ชั้นลอยทั้งหมดแล้วเสร็จ
- บันไดส่วนที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50 (บริเวณสระว่ายน้ำเด็ก)
- งานหล่อพื้น Post tension ชั้นที่จอดรถ 2 (+6.00 ม.) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อเสารับพื้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้นทางลาดชั้นที่ 2 ชั้นชั้นที่จอดรถ 2 แล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 270 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 9,915,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคานชั้นที่ 3 แนว grid line 5 ถึง 14 แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้นคสล.ชั้นที่ 3 และพื้น Post tension ชั้นที่ 3 แนว grid line 5 ถึง 14 แล้วเสร็จ (ยกเว้น Pour strip)
- งานหล่อผนังโครงสร้างลิฟท์ชั้นที่ 3 ถึง 4 แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันได คสล. ชั้นที่ 1 ชั้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- บันไดบริเวณสระว่ายน้ำเด็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 300 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 9,915,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคานชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้นคสล.ชั้นที่ 3 พื้น Post tension ชั้นที่ 3 ทั้งหมด พื้น Pour strip ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 330 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 9,915,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคานชั้นที่ 4 แนว grid line 5 ถึง 14 แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้นคสล.ชั้นที่ 4 และพื้น Post tension ชั้นที่ 4 แนว grid line 5 ถึง 14 แล้วเสร็จ (ยกเว้น Pour strip)
- งานหล่อผนังโครงสร้างลิฟท์ชั้นที่ 4 ถึง 5 แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันไดคสล. ชั้นที่ 2 ชั้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปา ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 360 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 9,915,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคานชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้น คสล.ชั้นที่ 4 พื้น Post tension ชั้นที่ 4 ทั้งหมด พื้น Pour strip ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐตั้งวงกบชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปา ท่อไฮโดรคอก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานวางบล็อกปลั๊กและสวิทช์ เดินท่อร้อยสายชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 390 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 13,220,000.00 บาท (สิบสามล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคานชั้นที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้นคสล., พื้น Post tension ชั้นที่ 5 ทั้งหมด พื้น Pour strip ชั้นที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อผนังโครงสร้างลิฟท์ชั้นที่ 5 ถึง 6 แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาชั้น 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อบันได คสล. ชั้นที่ 3 ขึ้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐตั้งวงกบชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปา ท่อไฮโดรคอก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- งานวางบล็อกปลั๊กและสวิทช์ เดินท่อร้อยสายชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 420 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 13,220,000.00 บาท (สิบสามล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคานชั้นที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้นคสล. พื้น Post tension ชั้นที่ 6 ทั้งหมด พื้น Pour strip ชั้นที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อผนังโครงสร้างลิฟท์ชั้นที่ 6 ถึง 7 แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาชั้น 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหล่อบันได คสล. ชั้นที่ 4 ขึ้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- งานบันไดเหล็ก STS1 ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่จอดรถ 2 แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐตั้งวงกบชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปา ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- งานวางบล็อกปลั๊กและสวิตช์ เดินท่อร้อยสายชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 450 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา
งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 13,220,000.00 บาท (สิบสามล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อคานชั้นที่ 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้นคสล. พื้น Post tension ชั้นที่ 7 ทั้งหมด พื้น Pour strip ชั้นที่ 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อผนังโครงสร้างลิฟท์ชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- งานหล่อบันได คสล. ชั้นที่ 5 ขึ้นชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาชั้น 7 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐตั้งวงกบชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปา ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- งานวางบล็อกปลั๊กและสวิตช์ เดินท่อร้อยสายชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 480 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา
งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 19,830,000.00 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อ

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อบันได คสล. ชั้นที่ 6 ขึ้นชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- งานบันไดเหล็ก STS2 ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐตั้งวงกบชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปา ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ ชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ
- งานวางบล็อกปลั๊กและสวิตช์ เดินท่อร้อยสายชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 510 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 19,830,000.00 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐตั้งวงกบชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายในชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปา ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ ชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- งานวางบล็อกปลั๊กและสวิตช์ เดินท่อร้อยสายชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 540 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 19,830,000.00 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐตั้งวงกบชั้นที่ 7 แล้วเสร็จงานฉาบปูนภายในชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปา ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ ชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- งานวางบล็อกปลั๊กและสวิตช์ เดินท่อร้อยสายชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อลมระบบระบายอากาศพร้อมติดตั้งหน้ากากส่งลมแล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 570 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 19,830,000.00 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหล่อโครงสร้างชั้นหลังคาและและโครงสร้างดั่งเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- งานหล่อพื้นหลังคาสูงสุดแล้วเสร็จ
- งานหล่อบันได คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างหลัก แล้วเสร็จร้อยละ 30
- งานฉาบปูนภายในชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้นที่ 1, 2, 3, 4 แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำรอบอาคาร บ่อพัก บ่อดักขยะ แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ท่วงจรย่อยชั้นที่ 1, 2, 3, 4 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมชั้นที่ 1, 2, 3, 4 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศชั้นที่ 1, 2, 3, 4 แล้วเสร็จ
- จัดส่งลิฟท์และอุปกรณ์เข้าโครงการ พร้อมทั้งจะทำการติดตั้ง

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 600 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 19,830,000.00 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานโครงหลังคาเหล็ก รวมแปะเหล็กพร้อมทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหลังคา Metal sheet ครอบหลังคา และ Flashing ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้นที่ 1, 2, 3 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนัง Metal Sheet ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหลังคา Polycarbonate ติดตั้งแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นที่ 1, 2, 3, 4 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้นที่ 5, 6, 7แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝนแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ วงจรย่อยชั้นที่ 5, 6, 7 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมชั้นที่ 5, 6, 7 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศชั้นที่ 5, 6, 7 แล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 630 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 19,830,000.00 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้นที่ 4,5,6 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนัง Acoustic ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องสลับหินล้างชั้น 1, 2, 3, 4 พร้อมบัวหินล้าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตู บานหน้าต่างชั้นที่ 1,2,3 แล้วเสร็จ (ยกเว้นกระจก)
- งานทาสีรองพื้นภายในชั้นที่ 1, 2, 3, 4, 5 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพ่นฉนวนกันเสียงและความร้อนใต้หลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet ภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมันทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ Load center และตู้ MDB ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายเมนไฟฟ้าเข้าสู่ Load center และตู้ MDB แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า และสวิตซ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดินแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง smoke detector heat detector และ manual station แล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 660 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงิน 19,830,000.00 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานฉาบปูนภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องผนังภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้นที่ 7 แล้วเสร็จ
- งานพื้นปูกระเบื้องสลับหินล้างพร้อมบัวหินล้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นปาเก้ไม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นทำสี)
- งานปูกระเบื้องพื้นบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตู บานหน้าต่างชั้นที่ 4, 5, 6 แล้วเสร็จ (ยกเว้นกระจก)
- งานติดตั้งกระจกบานประตูหน้าต่างชั้นที่ 1, 2, 3 แล้วเสร็จ
- งานทาสีรองพื้นภายในชั้นที่ 6, 7 แล้วเสร็จ
- งานทาสีทับหน้าภายในชั้นที่ 1, 2, 3, 4, 5 แล้วเสร็จ
- งานทาสีรองพื้นภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั้มน้ำและ Booster Pump แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหัวต่อน้ำดับเพลิง หัวสปริงเกอร์ ถังดับเพลิง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และจ็อกกี้ปั้มแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 690 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงิน 19,830,000.00 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทำสีพื้นปาเก้แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง บานประตู บานหน้าต่าง รวมทั้งกระจก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานจัดทำม้านั่งและติดตั้งราวกันตกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแผงกันแดด กันสาดโพลีคาร์บอเนต บัวหยดน้ำอลูมิเนียม ติดตั้งแล้วเสร็จ
- งานเสาเหล็กขึงสลิงพร้อมสแลนกรองแสงติดตั้งแล้วเสร็จ
- เริ่มติดตั้งจอ Smart TV จอ LED อุปกรณ์ไฟฟ้า Net work
- งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมทดสอบ
- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟฟ้าใช้งานจริง

- งานติดตั้งโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน
- งานลิฟท์โดยสารและลิฟท์ส่งของทั้งหมด ติดตั้งแล้วเสร็จ พร้อมทำการทดสอบ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 720 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 25 เป็นจำนวนเงิน 19,830,000.00 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานฟื้นฟูกระเบื้องยางและบัวยางทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทางเท้าปูพื้นยาง ภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบระบายอากาศ แล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 750 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงิน 9,915,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทำความสะอาด ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ครุภัณฑ์ทุกชนิด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 780 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

งวดที่ 27 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 9,915,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานล้างขัดพื้น ทำความสะอาดพร้อมเข้าอยู่ ตัดม่าน ส่งมอบงานทั้งหมด

ซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการในสัญญาในกำหนดเวลา 810 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานในสัญญา

8. วงเงินในการจัดจ้าง (ราคากลาง)

จำนวนเงิน 330,500,000.00 บาท (สามร้อยสามสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

9. ราคากลาง

จำนวนเงิน 330,500,000.00 บาท (สามร้อยสามสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

10. สัญญา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้สัญญาก่อสร้างแบบปรับราคาได้

11. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

งานพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยตัวได้ที่

1. ทางไปรษณีย์

งานพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เลขที่ 174 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

2. E-mail Address: yin@swu.ac.th

3. โทรศัพท์ : 02-6623180-7 ต่อ 2282

4. โทรสาร : 02-6623188

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ชำคำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมเกียรติ วรรณเฉลิม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุমান สมบูรณ์ศิลป์)