

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

จ้างปูกระเบื้องไวนิล จำนวน 1 งาน

ขอบเขตของงาน

1. งานรื้อถอน มีรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 รื้อถอน พื้นกระเบื้องยาง พร้อมบัวยางเดิม ทั้งหมด จำนวน 700 ตรม. พร้อมขนทิ้ง
 - 1.2 ขัดพื้น ด้วยเครื่องขัดกระดาศทราย พร้อมทำความสะอาดพื้นที่
2. งานปรับพื้น มีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 ลงน้ำยาประสานคอนกรีต Vibond รองพื้น (ในอัตราส่วน น้ำยา Vibond 1 ส่วน น้ำ 1 ส่วน ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ผสมให้เข้ากัน) ด้วยวิธีการกลิ้ง ด้วยลูกกลิ้งทาสี จำนวน 1 เทียว
 - 2.2 ผสมปูนปรับระดับ Tuff Self กันน้ำ ในอัตราส่วน 1 ถู 25 กก. ต่อน้ำ 6 ลิตร ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยสว่านรอบต่ำ เทส่วนผสมลงบนพื้น แล้วปาดไล่ระดับด้วยเกรียงปาด ให้ได้ 4.5 ตรม. เสร็จแล้วกลิ้งด้วยลูกกลิ้งหนามเพื่อไล่ฟองอากาศ
 - 2.3 ปลอ่ยให้แห้งสนิท 48 ชม. ในสภาพอากาศถ่ายเทปกติ
3. งานติดตั้งกระเบื้องไวนิล Armstrong มีรายละเอียดดังนี้
 - 3.1 เตรียมพื้นผิว โดยการขัดหน้าผิวพื้น ที่ปรับระดับด้วย Tuff Self ด้วยเครื่องขัดกระดาศทรายจนทั่ว กวาดเก็บเศษฝุ่น และเช็ดพื้นทำความสะอาดด้วยน้ำ
 - 3.2 กาวที่ใช้ในการติดตั้งกระเบื้องไวนิล Armstrong ต้องเป็นกาว Water Base กลุ่มอะคริลิก ไม่มีส่วนผสมของทินเนอร์ เมื่อแห้งแล้วต้องใส
 - 3.3 การทากาว ต้องจัดหา เกรียงปาดกาวที่ได้มาตรฐาน รองพื้นเกรียงต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ Armstrong
 - 3.4 การปู ต้องวัดตัด ตามขนาดความกว้าง ความยาวของพื้นที่ และต้องปูชิดสนิทกัน เชื่อมรอยต่อด้วยเส้น PVC ที่ใช้กรรมวิธีเชื่อมร้อน
 - 3.5 การปูต้องมีอุปกรณ์ในการรีด ไล่ลมหลังการปู ประกอบด้วยไม้รีดไล่ลม / ลูกกลิ้งเหล็ก เพื่อไม่ให้เกิดฟองเกรียง และให้กระเบื้องไวนิลติดสนิทกับพื้น
 - 3.6 พื้นภายในห้องพักผู้ป่วย ติดตั้งด้วยกระเบื้องไวนิล Armstrong ชนิดมันวาว รุ่น TIMBERLINE ขนาด 2.00 x 20.00 เมตร หนา 2.00 ม.ม. สี GOLDEN WHEAT(OAK) ส่วนภายนอกทางเดิน ติดตั้งด้วยกระเบื้องไวนิล Armstrong ชนิดมันวาว รุ่น SIMPURITY ขนาด 2.00 x 20.00 เมตร ความหนา 2.00 ม.ม. สี PEACEFUL
 - 3.7 หลังการติดตั้งกระเบื้องไวนิลแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการติดตั้งบัวยาง ขนาด 4" ความหนา 1.60 ม.ม. ของ STARFLEX โดยติดตั้งด้วยกาวยางดันลอป สีเขียว รอบพื้นที่ ที่ติดตั้งกระเบื้องไวนิล

ลงชื่อ อรุณภา จงลิ้ง ประธานกรรมการ
(นางสาวอุไรวรรณ คงศิลป์)

ลงชื่อ ศุภาหัง กรรมการ
(นางสาวศุภาหัง โคตรชุม)

ลงชื่อ ภาวิณี เอียงอุบล กรรมการ
(นางสาวภาวิณี เอียงอุบล)

4. การรับประกัน มีรายละเอียดดังนี้

- 4.1 วัสดุที่ใช้ (กระเบื้องไวน์ล) ต้องรับประกันตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นระยะเวลา 5 ปี ในสภาพการใช้งานปกติ และการรับประกันให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตของ Armstrong
- 4.2 งานติดตั้ง รับประกันงานติดตั้งเป็นเวลา 2 ปี ตามระเบียบของทางราชการในสภาพใช้งานปกติ

ลงชื่อ สุวิมล ดวงใจ ประธานกรรมการ
(นางสาวอุไรวรรณ คงศิลป์)

ลงชื่อ พูนรัตน์ กรรมการ
(นางสาวตุนาหงัน โคตรชุม)

ลงชื่อ ศิริพร เอี่ยมอบล กรรมการ
(นางสาวภาวิณี เอี่ยมอบล)