



ประมาณราคาก่อสร้างอาคารบริหารกลาง หอพักนิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประเภท งานอาคาร  
 เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อังครักษ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบที่ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.3016	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,132,282.24	643,096.32	2,775,378.56	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เดือนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ %				
	คอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,775,378.56	
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น			2,775,378.00	
	ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นางรัชนิพร อูปโมย)



กรรมการ

(นายภาณุ สัจจวิไล)



กรรมการ

(นางสาวลัดดาพร ละอองโชติสมบัติ)

ประมาณราคาก่อสร้างอาคารบริหารกลาง หอพักนิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประเภท งานอาคาร  
 เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบที่ ปจ.4


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ	4,280.00	299.60	4,579.60	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,579.60	
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น			4,579.60	
	ตัวอักษร (สีพื้นหน้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ..... ประธานกรรมการ

(นางรัชนิพร อูปไมตรี)

  
 ..... กรรมการ

(นายภาณุ สัจจวิไล)

  
 ..... กรรมการ

(นางสาวลัดดาพร ละอองโชติสมบัติ)



ประมาณราคาก่อสร้างอาคารบริหารกลาง หอพักนิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้าง</b>								
1.1	เสาเข็ม Spun Micro Pile Ø 20 cm.	ต้น	14	13,500.00	189,000.00	1,950.00	27,300.00	216,300.00	
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง Ic' 240 ksc (พวงระแนง)	ลบ.ม	80	2,295.00	183,600.00	485.00	38,800.00	222,400.00	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	2	1,400.00	2,800.00	398.00	796.00	3,596.00	
1.4	ทรายหยาบ	ลบ.ม	2	350.00	700.00	91.00	182.00	882.00	
1.5	เหล็ก SD 40 DB 12 มม.	กก.	950	24.47	23,246.50	3.30	3,135.00	26,381.50	
1.6	เหล็ก SD 40 DB 16 มม.	กก.	2,450	24.27	59,461.50	3.30	8,085.00	67,546.50	
1.7	เหล็ก SR 24 RB 9 มม.	กก.	850	24.96	21,216.00	4.10	3,485.00	24,701.00	
1.8	Column H 200x200x8x12 มม. น้ำหนัก 49.9 kg/m	กก.	3,592.80	33.00	118,562.40	12.00	43,113.60	161,676.00	
1.9	I BEAM 300x200x12x8 น้ำหนัก 56.6 kg/m	กก.	8,326.88	34.00	283,113.92	12.00	99,922.56	383,036.48	
1.1	J bolt m.20	ตัว	96	255.00	24,480.00	110.00	10,560.00	35,040.00	
1.11	ลิกกันสนิม	ตร.ม	165	45.00	7,425.00	35.00	5,775.00	13,200.00	
1.12	สีน้ำมัน	ตร.ม	165	80.00	13,200.00	80.00	9,900.00	23,100.00	
1.14	ปรับพื้นที่	งาน	1		-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
1.15	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม	82.5		-	133.00	10,972.50	10,972.50	
1.16	ไม้แบบ	ลบ.พ	28	400.00	11,200.00		-	11,200.00	
1.17	PS Precast Slab 5.00 cm. topping 5.00 cm. เหล็ก RB 6 มม. @ 0.25x0.25 ม. <sup>2</sup> หรือ Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม	251.04	290.00	72,801.60	87.00	21,840.48	94,642.08	
1.18	ระแนงเหล็ก 100x50x1.8 mm	ตร.ม	12	490.00	5,880.00	275.00	3,300.00	9,180.00	
	<b>งานโครงสร้าง</b>				<b>1,016,686.92</b>		<b>295,167.14</b>	<b>1,311,854.06</b>	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
2.1	W1 ผนังก่ออิฐมวลเบาพร้อมเสาเข็ม	ตร.ม	161.06	261.00	42,036.66	60.00	9,663.60	51,700.26	
2.2	W2 ผนังก่ออิฐมวลเบาปูกระเบื้องลายอิฐแดง	ตร.ม	100.08	321.00	32,125.68	166.00	16,613.28	48,738.96	



ประมาณราคาก่อสร้างอาคารบริเวณกลาง หอพักนิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน

แบบ ปจ.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบสรท

ฝ่ายประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565

2.3	W4	ผนังก่ออิฐมวลเบาปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x60 cm.	ตร.ม	97.63	240.00	23,431.20	60.00	5,857.80	29,289.00
2.4	-	ผนังกระจก หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	ตร.ม	82.48	985.00	81,242.80	450.00	37,116.00	118,358.80
2.5	F1	พื้นคอนกรีตผสมกับซีเมนต์ชนิดมัน	ตร.ม	84	110.00	9,240.00	82.00	6,858.00	16,128.00
2.6	F2	พื้นปูกระเบื้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 cm	ตร.ม	138.63	556.00	77,078.28	158.00	21,903.54	98,981.82
2.7	F3	พื้นปูกระเบื้อง ผิวหยาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 cm	ตร.ม	15.5	556.00	8,618.00	158.00	2,449.00	11,067.00
2.8	F4	พื้นปูกระเบื้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 cm	ตร.ม	11.7	556.00	6,505.20	158.00	1,848.60	8,353.80
2.9	F5	พื้นปูกระเบื้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 30x60 cm	ตร.ม	12.71	257.00	3,268.47	158.00	2,008.18	5,274.65
2.10	D1	ประตูบานเปิดอลูมิเนียมขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x2.05 ม. พร้อมวงกบ	ชุด	1	8,500.00	8,500.00	2,550.00	2,550.00	11,050.00
2.11	D2	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 2.78x2.96 ม. พร้อมช่องแสงและวงกบ	ชุด	1	33,600.00	33,600.00	5,000.00	5,000.00	38,600.00
2.12	D3	บานประตูไม้สัก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9x2.05 ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งพร้อมทาสี	ชุด	6	1,655.00	9,930.00	550.00	3,300.00	13,230.00
2.13		หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x0.60 ม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม	ชุด	4	1,150.00	4,600.00	750.00	3,000.00	7,600.00
2.14		ราวกันตก + ราวบันได	ชุด	1	15,000.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00
2.15		Mastic joint Sealant	งาน	1	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,900.00
2.16		ผ้าโครงสร้างแป็ลอิฐทาสีค่าแบบด้าน	ตร.ม	84	32.00	2,688.00	24.00	2,016.00	4,704.00
2.17		โถส้วมแบบนั่งราบ สองชิ้นพร้อมหม้อน้ำและอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4	4,850.00	19,400.00	450.00	1,800.00	21,700.00
2.18		โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อคน้ำแบบกด และอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2	2,100.00	4,200.00	450.00	900.00	5,100.00
2.19		อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์พร้อมก๊อคน้ำและสายน้ำดี	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00
2.20		เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ	ชุด	4	700.00	2,800.00	55.00	220.00	3,020.00
2.21		กระจกเงาดัดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เจียรปรี	ที่	4	280.00	1,120.00	70.00	280.00	1,400.00
2.22		สติกเกอร์ลาย	ตัว	14	80.00	1,120.00	-	-	1,120.00
2.23		ตระแกรงทองเหลืองชุบโครเมียมมีฝาครอบกันกลิ่น 2 นิ้ว	ตัว	4	80.00	320.00	-	-	320.00
2.24		กล่องใส่กระดาษชำระวันใหญ่ติดผนัง	ชุด	4	330.00	1,320.00	-	-	1,320.00
2.25		สายฉีดชำระลดแรงดัน	ชุด	4	950.00	3,800.00	-	-	3,800.00
<b>งานสถาปัตยกรรม</b>						<b>409,442.29</b>		<b>128,164.00</b>	<b>537,606.29</b>

ประมาณราคาก่อสร้างอาคารบริหารกลาง หอพักนิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน

แบบ ปจ.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565

3	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
3.1	งานตู้โหลดเส้นเคอร์ 3 เฟส 4 สาย 24 ช่อง แมน 100 A	ตู้	1	7,250.00	7,250.00	1,500.00	1,500.00	6,750.00
3.2	THW 50 ตร.มม แรงดัน 750 โวลท์	เมตร	380	183.35	69,673.00	40.00	15,200.00	84,873.00
3.3	THW 4 ตร.มม แรงดัน 750 โวลท์	เมตร	650	13.75	8,937.50	10.00	6,500.00	15,437.50
3.4	THW 2.5 ตร.มม แรงดัน 750 โวลท์	เมตร	880	9.12	7,296.00	7.00	5,600.00	12,896.00
3.5	THW 1.5 ตร.มม แรงดัน 750 โวลท์	เมตร	345	6.20	2,139.00	5.00	1,725.00	3,864.00
3.6	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	ชุด	10	58.00	580.00	80.00	800.00	1,380.00
3.7	สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	ชุด	2	53.00	106.00	85.00	170.00	276.00
3.8	เสารับไฟฟ้าแบบคู่จากลม-แบบ 16A 250V มีกราวด์, ฝ่านึงรับ	ชุด	16	187.00	2,672.00	90.00	1,440.00	4,112.00
3.9	อุปกรณ์ประกอบ	งาน	1	7,560.00	7,560.00	1,512.00	1,512.00	9,072.00
3.10	หลอดไฟ Panel 36 w	ชุด	18	850.00	15,300.00	100.00	1,800.00	17,100.00
3.11	หลอดไฟ Dowling 32 w	ชุด	16	550.00	8,800.00	100.00	1,600.00	10,400.00
3.12	ท่อ EMT Dai 1"	เมตร	120	80.00	9,600.00	40.00	4,800.00	14,400.00
3.13	ท่อ EMT Dai 3/4"	เมตร	240	60.00	14,400.00	30.00	7,200.00	21,600.00
3.14	อุปกรณ์ประกอบ	งาน	1	7,200.00	7,200.00	1,440.00	1,440.00	8,640.00
	<b>งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร</b>				<b>161,513.50</b>		<b>51,287.00</b>	<b>212,800.50</b>
4	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							
4.1	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสวางบนดิน ขนาดความจุ3,000 ลิตร	ถัง	1	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00
4.2	ถังน้ำดับเพลิง ขนาด 1,000 ลิตร	ถัง	1	11,600.00	11,600.00	1,418.00	1,418.00	13,018.00
4.3	ท่อ PVC Dai 2" Class 13.5	เมตร	36	56.00	2,016.00	-	-	2,016.00
4.4	ท่อ PVC Dai 1.5" Class 13.5	เมตร	40	36.50	1,460.00	-	-	1,460.00
4.5	ท่อ PVC Dai 1" Class 13.5	เมตร	108	21.75	2,349.00	-	-	2,349.00
4.6	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	งาน	1	9,427.50	9,427.50	1,885.50	1,885.50	11,313.00
4.7	ท่อ PVC Dai 4" Class 8.5	เมตร	105	137.50	14,437.50	-	-	14,437.50





ประมาณราคาก่อสร้างอาคารบริหารกลาง หอพักนิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)</b>			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ก่อไรและค่าภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	1,311,854.06	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	-	537,606.29	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	-	70,021.39	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	-	212,800.50	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
	1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน			
	1.7 งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)			
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 เป็นเงิน</b>		<b>2,132,282.24</b>	
2	กลุ่มงานที่ 2 (ค่าเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ก่อไรและค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	0.00	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 เป็นเงิน</b>			
3	กลุ่มงานที่ 3 (ค่าเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ก่อไรและค่าภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	-	
	3.2 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 1</b>		<b>2,132,282.24</b>	

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)</b>			
	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ ระบบโสตทัศน อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบ		4,280.00	
	คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด พร้อมการติดตั้ง			
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 2</b>		4,280.00	
	<b>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)</b>			
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี		-	
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 3</b>		-	
	<b>ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด</b>			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไรและค่าภาษี		2,132,282.24	
	คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 =1.3016		643,096.32	
	<b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก.(=ค่า Factor F ของค่างานส่วนที่ 1X ค่างานส่วนที่ 1)</b>		2,775,378.56	
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		4,280.00	
	บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		299.60	
	<b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข.(=ค่างานส่วนที่ 2 + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)</b>		4,579.60	
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี)		-	
	<b>รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ค.</b>		-	
ง	<b>รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.</b>		2,779,958.16	



ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน	2,132,282.24 บาท
ค่า Factor F	1.3016
ค่างานรวมค่า Factor F	2,775,378.56 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	%
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
> 500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

- หมายเหตุ
- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
  - ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"