

รายการแสดง งวดงาน - งวดเงิน

งวดที่ 1 จ่ายให้ร้อยละ 5% ของราคาค่าจ้าง

1. งานรื้อถอนและปรับระดับดินในพื้นที่ก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	100%
2. ดำเนินงานก่อสร้างรั้วชั่วคราว, แผงป้องกันฝุ่น, ป้ายชื่อโครงการ, ป้ายเตือนความปลอดภัย, ดำเนินงานก่อสร้างสำนักงานสนาม พร้อมอุปกรณ์สำนักงานของผู้รับจ้าง และของผู้ควบคุมงาน	แล้วเสร็จ	100%
3. ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด I 0.22x0.22 ม.	แล้วเสร็จ	100%
4. ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด I 0.26x0.26 ม.	แล้วเสร็จ	100%
5. ดำเนินงานตัดหัวเสาเข็มขนาด I 0.22x0.22 ม.	แล้วเสร็จ	100%
6. ดำเนินงานตัดหัวเสาเข็มขนาด I 0.26x0.26 ม.	แล้วเสร็จ	100%
7. ดำเนินงานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธี Dynamic Test	แล้วเสร็จ	100%
8. ดำเนินการจัดทำกรรมธรรม์ประกันภัย	แล้วเสร็จ	100%

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

งวดที่ 2 จ่ายให้ร้อยละ 10% ของราคาค่าจ้าง

1. ดำเนินงานส่วนงานฐานราก และตอม่อ	แล้วเสร็จ	100%
2. ดำเนินงานโครงสร้างคานคอดิน และโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1	แล้วเสร็จ	100%
3. ดำเนินงานเทคอนกรีตโครงสร้างบันไดทั้งหมด	แล้วเสร็จ	100%
4. ดำเนินงานเทคอนกรีตโครงสร้างเสาชั้นที่ 1	แล้วเสร็จ	100%
5. ดำเนินงานเทคريب คสล.	แล้วเสร็จ	100%

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน


งวดที่ 3 จ่ายให้ร้อยละ 20% ของราคาค่าจ้าง


1. ดำเนินงานเทคอนกรีตโครงสร้างคานและพื้นชั้นหลังคา	แล้วเสร็จ	100%
2. ดำเนินงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม	แล้วเสร็จ	100%
3. ดำเนินงานมุงหลังคา	แล้วเสร็จ	95%

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

งวดที่ 4 จ่ายให้ร้อยละ 17% ของราคาค่าจ้าง

1. ดำเนินงานเทพื้นใต้ห้องน้ำ	แล้วเสร็จ	100%
2. ดำเนินงานส่วนงานโครงสร้างลานคอนกรีต	แล้วเสร็จ	100%
3. ดำเนินงานก่ออิฐฉาบและเทคอนกรีตเสาเอ็น, ทับหลัง	แล้วเสร็จ	95%
4. ดำเนินงานฉาบปูนผนังภายใน	แล้วเสร็จ	95%
5. ดำเนินการปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	แล้วเสร็จ	95%
6. ดำเนินงานติดตั้งสายไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ	แล้วเสร็จ	95%
7. ดำเนินงานติดตั้งท่อระบบไฟฟ้าในผนัง	แล้วเสร็จ	95%
8. ดำเนินงานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลในผนังห้องน้ำ	แล้วเสร็จ	95%


 (รองศาสตราจารย์สุดนิรันดร์ เพชรรัตน์)
 ประธานกรรมการ


 (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี)
 กรรมการ


 (นายถือชัย โพธิสกุล)
 กรรมการ

9. ดำเนินงานการติดตั้งเมนไฟฟ้า	แล้วเสร็จ	95%
10. ดำเนินงานติดตั้งเมนโทรศัพท์	แล้วเสร็จ	95%
11. ดำเนินงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(FCU)เหนือฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ	95%
12. ดำเนินงานติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ	แล้วเสร็จ	95%
13. ดำเนินงานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสารบนฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ	100%
14. ดำเนินงานเดินท่อฝังดิน	แล้วเสร็จ	95%
15. ดำเนินงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล DRAINAGE SYSTEM	แล้วเสร็จ	95%

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

งวดที่ 5 จ่ายให้ร้อยละ 20% ของราคาค่าจ้าง

1. ดำเนินงานฝ้าเพดานชั้นที่ 1	แล้วเสร็จ	95%
2. ดำเนินงานผนังชั้นหลังคา	แล้วเสร็จ	100%
3. ดำเนินงานระบบกันซึมชั้นหลังคา	แล้วเสร็จ	100%
4. ดำเนินงานติดตั้งบัวปูนปั้นภายนอกอาคาร	แล้วเสร็จ	95%
5. ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	แล้วเสร็จ	95%
6. ดำเนินงานติดตั้งผนังสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ห้องน้ำ	แล้วเสร็จ	95%
7. ดำเนินงานติดตั้งผนังวิว่าบอร์ดและผนังไม้เฌอร่า	แล้วเสร็จ	95%
8. ดำเนินงานติดตั้งบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม	แล้วเสร็จ	95%
9. ดำเนินงานจัดทำฐานอาสนะและฐานรับพระพุทธรูป	แล้วเสร็จ	95%
10. ดำเนินงานติดตั้งท่อ STORM DRAINAGE	แล้วเสร็จ	95%
11. ดำเนินงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล WASTE WATER TREATMENT	แล้วเสร็จ	95%


ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

งวดที่ 6 จ่ายให้ร้อยละ 20% ของราคาค่าจ้าง

1. ดำเนินงานปูหินแกรนิตส่วนห้องเอนกประสงค์	แล้วเสร็จ	95%
2. ดำเนินงานติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	แล้วเสร็จ	95%
3. ดำเนินงานติดตั้งผนังไม้สังเคราะห์ BIOWOOD	แล้วเสร็จ	95%
4. ดำเนินงานพื้นกรวดล้างทางเดิน, บันได, ลานคอนกรีต	แล้วเสร็จ	95%
5. ดำเนินงานผนังกรวดล้างภายนอก	แล้วเสร็จ	95%
6. ดำเนินงานติดตั้งงานเหล็ก LASER ชุ้มพระพุทธรูป	แล้วเสร็จ	95%
7. ดำเนินงานตกแต่งส่วนลวดลายงานผนังภายนอก	แล้วเสร็จ	95%
8. ดำเนินงานติดตั้งแผงเมนสวิตช์แรงต่ำ, เซอร์किตเบรกเกอร์, ปลั๊ก, สวิตช์ และระบบแสงสว่าง	แล้วเสร็จ	95%
9. ดำเนินงานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ	แล้วเสร็จ	95%
10. ดำเนินงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล SITE DRAINAGE SYSTEM	แล้วเสร็จ	95%



(รองศาสตราจารย์สุคนิรัตน์ เพชรรัตน์)
ประธานกรรมการ



(นายแพทย์ชนภัทร รักพานิชมณี)
กรรมการ



(นายลือชัย โพธิสกุล)
กรรมการ


11. ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล ประกอบด้วย ปั้มน้ำ, วาล์วน้ำ	แล้วเสร็จ	100%
12. ดำเนินงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนชั้นหลังคา พร้อมเดินท่อ	แล้วเสร็จ	100%
13. ดำเนินงานติดตั้งระบบระบายอากาศ	แล้วเสร็จ	95%
14. ดำเนินงานติดตั้งราวสแตนเลส และบันไดลิงสแตนเลส	แล้วเสร็จ	100%
15. ดำเนินงานทาสีผนังภายใน และผนังภายนอก	แล้วเสร็จ	95%


ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน


งวดที่ 7 จ่ายให้ร้อยละ 8% ของราคาค่าจ้าง

1. ดำเนินงานติดตั้งกล้อง CCTV	แล้วเสร็จ	100%
2. ดำเนินงานติดตั้งหน้ากากลม	แล้วเสร็จ	100%
3. ดำเนินงานติดตั้งงานฉนวนกรวดล้างบันได	แล้วเสร็จ	100%
4. ดำเนินงานติดตั้งงานผนังกรวดล้าง	แล้วเสร็จ	100%
5. ดำเนินงานพื้นผิวกรวดล้าง	แล้วเสร็จ	100%
6. ดำเนินงานติดตั้งปูพื้นไม้	แล้วเสร็จ	100%
7. ดำเนินงานส่วนที่เหลือ	แล้วเสร็จ	100%
8. ดำเนินงานแก้ไข Defect Work	แล้วเสร็จ	100%
9. ดำเนินงานทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และ Commissioning Test ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จ	100%
10. จัดทำ As-Built Drawing, คู่มือ, รายงานผลการทดสอบ รวบรวมส่งให้ผู้ว่าจ้าง	แล้วเสร็จ	100%
11. ดำเนินการอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการใช้งาน	แล้วเสร็จ	100%
12. ดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการส่งงานงวดสุดท้าย ประกอบด้วย เอกสารการขออนุมัติวัสดุ, เอกสารการขออนุมัติ Shop Drawing, ใบรับรองคุณภาพสินค้า, รายชื่อของผู้ผลิตสินค้า ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง	แล้วเสร็จ	100%
13. ดำเนินการแก้ไข Defect Work จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานจนเป็นที่เรียบร้อย	แล้วเสร็จ	100%
14. ดำเนินการส่งมอบกุญแจพร้อมตู้เก็บกุญแจ	แล้วเสร็จ	100%
15. ดำเนินการจัดทำบัญชีครุภัณฑ์และติดแผ่นหมายเลขครุภัณฑ์ รวบรวมวัสดุสำรอง ประกอบด้วย กระเบื้องปูพื้นและผนัง ไม่น้อยกว่า 5% ของปริมาณจริง	แล้วเสร็จ	100%

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน


 (รองศาสตราจารย์สุคนิรัตน์ เพชรรัตน์)
 ประธานกรรมการ


 (นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี)
 กรรมการ


 (นายลือชัย โพธิสกุล)
 กรรมการ