

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 1/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 1 งานต้นทุน								
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนและคืนสภาพ								
	- รื้อฟื้นโครงสร้างอาคารเดิม	85	ตร.ม.		-	1,500.00	127,500.00	127,500.00	
	- รื้อย้ายประติมากรรมปลา	1	ชิ้น		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- รื้อท่อระบายน้ำเดิม	75	เมตร		-	500.00	37,500.00	37,500.00	
	- รื้อพื้นทางเท้าและคืนสภาพ	65	ตร.ม.	550.00	35,750.00	175.00	11,375.00	47,125.00	
	- ซ่อมพื้นกระเบื้องอาคารเดิม	28	ตร.ม.	650.00	18,200.00	195.00	5,460.00	23,660.00	
	รวมราคา ข้อ 1.1				53,950.00		196,835.00	250,785.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มโอ ขนาด I 22x22 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ton/ต้น	32.00	ต้น	5,117.00	163,744.00	1,430.00	45,760.00	209,504.00	
	- เสาเข็มโอ ขนาด I 26x26 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 35 ton/ต้น	31.00	ต้น	6,211.00	192,541.00	1,450.00	44,950.00	237,491.00	
	- ตัดเสาเข็ม ขนาด I 22x22	32.00	ต้น		-	180.00	5,760.00	5,760.00	
	- ตัดเสาเข็ม ขนาด I 26x26	31.00	ต้น		-	230.00	7,130.00	7,130.00	
	- ทดสอบ DYNAMIC LOAD TEST	2.00	ต้น		-	28,500.00	57,000.00	57,000.00	
	รวมราคา ข้อ 2.1				356,285.00		160,600.00	516,885.00	
2.2	งานฐานราก								
2.2.1	F1, F2, F5, F0								
	- ขุดดิน	34.00	ลบ.ม.		-	142.00	4,828.00	4,828.00	
	- ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม.	4.00	ลบ.ม.	510.00	2,040.00	104.00	416.00	2,456.00	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 1:3:5 (ประเภท 1)	5.00	ลบ.ม.	1,610.00	8,050.00	426.00	2,130.00	10,180.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม	7.00	ลบ.ม.	2,865.00	20,055.00	419.00	2,933.00	22,988.00	กันซิม43บ.ต่อลิตร
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	75.00	กก.	22.00	1,650.00	5.00	375.00	2,025.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	1,153.00	กก.	22.00	25,366.00	5.00	5,765.00	31,131.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไร่ 30 กก./ต้น	37.00	กก.	58.00	2,146.00		-	2,146.00	
	- ไม้แบบ (ไร่ 80 %)	85.00	ตร.ม.	400.00	34,000.00	139.00	11,815.00	45,815.00	

รับ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 2/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	20.00	กก.	58.00	1,160.00		-	1,160.00	
	- กั้นซิม	75.00	ตร.ม.	70.00	5,250.00	20.00	1,500.00	6,750.00	
	- กลบดิน	18.00	ลบ.ม.		-	99.00	1,782.00	1,782.00	ชนจากใกล้อาคาร
2.2.2	F3, F01						-		
	- ขุดดิน	25.00	ลบ.ม.		-	142.00	3,550.00	3,550.00	
	- ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม.	2.00	ลบ.ม.	510.00	1,020.00	104.00	208.00	1,228.00	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม.	1.00	ลบ.ม.	1,610.00	1,610.00	426.00	426.00	2,036.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม	5.50	ลบ.ม.	2,865.00	15,757.50	419.00	2,304.50	18,062.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	110.00	กก.	22.00	2,420.00	5.00	550.00	2,970.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	916.00	กก.	22.00	20,152.00	5.00	4,580.00	24,732.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	31.00	กก.	58.00	1,798.00		-	1,798.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	64.00	ตร.ม.	400.00	25,600.00	139.00	8,896.00	34,496.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	16.00	กก.	58.00	928.00		-	928.00	
	- กั้นซิม	57.00	ตร.ม.	70.00	3,990.00	20.00	1,140.00	5,130.00	
	- กลบดิน	17.00	ลบ.ม.		-	99.00	1,683.00	1,683.00	
2.2.3	F4						-		
	- ขุดดิน	9.00	ลบ.ม.		-	142.00	1,278.00	1,278.00	
	- ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม.	1.00	ลบ.ม.	510.00	510.00	104.00	104.00	614.00	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม.	0.50	ลบ.ม.	1,610.00	805.00	426.00	213.00	1,018.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม	2.50	ลบ.ม.	2,865.00	7,162.50	419.00	1,047.50	8,210.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	50.00	กก.	22.00	1,100.00	5.00	250.00	1,350.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	395.00	กก.	22.00	8,690.00	5.00	1,975.00	10,665.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	14.00	กก.	58.00	812.00		-	812.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	15.00	ตร.ม.	400.00	6,000.00	139.00	2,085.00	8,085.00	

อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภามณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนคิวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่3/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	4.00	กก.	58.00	232.00		-	232.00	
	- กั้นซิม	15.00	ตร.ม.	70.00	1,050.00	20.00	300.00	1,350.00	
	- กลบดิน	5.00	ลบ.ม.		-	99.00	495.00	495.00	
	รวมราคา ข้อ 2.2				199,354.00		62,629.00	261,983.00	
2.3	งานเสา								
2.3.1	C0, C01, C3, C5								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	12.00	ลบ.ม.	2,640.00	31,680.00	419.00	5,028.00	36,708.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	185.00	ตร.ม.	400.00	74,000.00	139.00	25,715.00	99,715.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	46.00	กก.	47.00	2,162.00		-	2,162.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	206.00	กก.	23.00	4,738.00	5.00	1,030.00	5,768.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	1,169.00	กก.	22.00	25,718.00	5.00	5,845.00	31,563.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	41.00	กก.	58.00	2,378.00		-	2,378.00	
2.3.2	C1						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	9.00	ลบ.ม.	2,640.00	23,760.00	419.00	3,771.00	27,531.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	117.00	ตร.ม.	400.00	46,800.00	139.00	16,263.00	63,063.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	30.00	กก.	58.00	1,740.00		-	1,740.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	102.00	กก.	23.00	2,346.00	5.00	510.00	2,856.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	853.00	กก.	22.00	18,766.00	5.00	4,265.00	23,031.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	29.00	กก.	58.00	1,682.00		-	1,682.00	
2.3.3	C2						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	6.00	ลบ.ม.	2,640.00	15,840.00	419.00	2,514.00	18,354.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	58.00	ตร.ม.	400.00	23,200.00	139.00	8,062.00	31,262.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	15.00	กก.	58.00	870.00		-	870.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	73.00	กก.	23.00	1,679.00	5.00	365.00	2,044.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	458.00	กก.	22.00	10,076.00	5.00	2,290.00	12,366.00	

Handwritten mark

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 4/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
2.3.4	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	16.00	กก.	58.00	928.00		-	928.00	
	C4						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	8.00	ลบ.ม.	2,640.00	21,120.00	419.00	3,352.00	24,472.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	63.00	ตร.ม.	400.00	25,200.00	139.00	8,757.00	33,957.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	15.00	กก.	58.00	870.00		-	870.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	155.00	กก.	23.00	3,565.00	5.00	775.00	4,340.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	632.00	กก.	22.00	13,904.00	5.00	3,160.00	17,064.00	
2.3.5	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	24.00	กก.	58.00	1,392.00		-	1,392.00	
	CX						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	0.50	ลบ.ม.	2,640.00	1,320.00	419.00	209.50	1,529.50	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	139.00	278.00	1,078.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	2.00	กก.	23.00	46.00	5.00	10.00	56.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เมื่อวัสดุ 9%	11.00	กก.	22.00	242.00	5.00	55.00	297.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	1.00	กก.	58.00	58.00		-	58.00	
	รวมราคา ข้อ 2.3				356,880.00		92,254.50	449,134.50	
2.4	งานคาน								
2.4.1	งานคาน ชั้นที่1								
	B1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	3.00	ลบ.ม.	2,865.00	8,595.00	419.00	1,257.00	9,852.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	139.00	4,170.00	16,170.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	7.00	กก.	58.00	406.00		-	406.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	55.00	กก.	23.00	1,265.00	5.00	275.00	1,540.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	228.00	กก.	22.00	5,016.00	5.00	1,140.00	6,156.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	8.00	กก.	58.00	464.00		-	464.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่5/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	B2						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	25.00	ลบ.ม.	2,865.00	71,625.00	419.00	10,475.00	82,100.00	
	- ไม้แบบ (ไซ้ 80 %)	275.00	ตร.ม.	400.00	110,000.00	139.00	38,225.00	148,225.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	68.00	กก.	58.00	3,944.00		-	3,944.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	411.00	กก.	23.00	9,453.00	5.00	2,055.00	11,508.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	2,718.00	กก.	22.00	59,796.00	5.00	13,590.00	73,386.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน	94.00	กก.	58.00	5,452.00		-	5,452.00	
	B3						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	7.50	ลบ.ม.	2,865.00	21,487.50	419.00	3,142.50	24,630.00	
	- ไม้แบบ (ไซ้ 80 %)	73.00	ตร.ม.	400.00	29,200.00	139.00	10,147.00	39,347.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	18.00	กก.	58.00	1,044.00		-	1,044.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	125.00	กก.	23.00	2,875.00	5.00	625.00	3,500.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13%	895.00	กก.	22.00	19,690.00	5.00	4,475.00	24,165.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน	31.00	กก.	58.00	1,798.00		-	1,798.00	
	B4						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	3.00	ลบ.ม.	2,865.00	8,595.00	419.00	1,257.00	9,852.00	
	- ไม้แบบ (ไซ้ 80 %)	40.00	ตร.ม.	400.00	16,000.00	139.00	5,560.00	21,560.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	10.00	กก.	58.00	580.00		-	580.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	175.00	กก.	22.00	3,850.00	5.00	875.00	4,725.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13%	632.00	กก.	22.00	13,904.00	5.00	3,160.00	17,064.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน	24.00	กก.	58.00	1,392.00		-	1,392.00	
	B5						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	6.00	ลบ.ม.	2,865.00	17,190.00	419.00	2,514.00	19,704.00	
	- ไม้แบบ (ไซ้ 80 %)	60.00	ตร.ม.	400.00	24,000.00	139.00	8,340.00	32,340.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	15.00	กก.	58.00	870.00		-	870.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวิชระธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่6/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต							-	
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	377.00	กก.	22.00	8,294.00	5.00	1,885.00	10,179.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13%	1,976.00	กก.	22.00	43,472.00	5.00	9,880.00	53,352.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	70.00	กก.	58.00	4,060.00		-	4,060.00	
	B6							-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม	2.00	ลบ.ม.	2,865.00	5,730.00	419.00	838.00	6,568.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00	139.00	2,780.00	10,780.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	5.00	กก.	58.00	290.00		-	290.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต							-	
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	34.00	กก.	23.00	782.00	5.00	170.00	952.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	79.00	กก.	22.00	1,738.00	5.00	395.00	2,133.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13%	247.00	กก.	22.00	5,434.00	5.00	1,235.00	6,669.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	10.00	กก.	58.00	580.00		-	580.00	
	B'							-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม	0.50	ลบ.ม.	2,865.00	1,432.50	419.00	209.50	1,642.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	4.00	ตร.ม.	400.00	1,600.00	139.00	556.00	2,156.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	1.00	กก.	58.00	58.00		-	58.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต							-	
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	6.00	กก.	23.00	138.00	5.00	30.00	168.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	35.00	กก.	22.00	770.00	5.00	175.00	945.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	1.00	กก.	58.00	58.00		-	58.00	
	B2'							-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม	6.00	ลบ.ม.	2,865.00	17,190.00	419.00	2,514.00	19,704.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	3.00	ตร.ม.	400.00	1,200.00	139.00	417.00	1,617.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	1.00	กก.	58.00	58.00		-	58.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต							-	
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	3.00	กก.	23.00	69.00	5.00	15.00	84.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	24.00	กก.	22.00	528.00	5.00	120.00	648.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 7/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เนื้อวัสดุ 13%	20.00	กก.	22.00	440.00	5.00	100.00	540.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไร่ 30 กก./ตัน	2.00	กก.	58.00	116.00		-	116.00	
2.4.2	งานคาน ชั้นหลังคา						-		
	B1						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	6.00	ลบ.ม.	2,865.00	17,190.00	419.00	2,514.00	19,704.00	
	- ไม้แบบ (ไร่ 80 %)	67.00	ตร.ม.	400.00	26,800.00	139.00	9,313.00	36,113.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	16.00	กก.	58.00	928.00		-	928.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5%	93.00	กก.	23.00	2,139.00	5.00	465.00	2,604.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	465.00	กก.	22.00	10,230.00	5.00	2,325.00	12,555.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไร่ 30 กก./ตัน	16.00	กก.	58.00	928.00		-	928.00	
	B2						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	21.50	ลบ.ม.	2,865.00	61,597.50	419.00	9,008.50	70,606.00	
	- ไม้แบบ (ไร่ 80 %)	255.00	ตร.ม.	400.00	102,000.00	139.00	35,445.00	137,445.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	64.00	กก.	58.00	3,712.00		-	3,712.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5%	359.00	กก.	23.00	8,257.00	5.00	1,795.00	10,052.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	2,370.00	กก.	22.00	52,140.00	5.00	11,850.00	63,990.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไร่ 30 กก./ตัน	82.00	กก.	58.00	4,756.00		-	4,756.00	
	B22						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	1.50	ลบ.ม.	2,865.00	4,297.50	419.00	628.50	4,926.00	
	- ไม้แบบ (ไร่ 80 %)	18.00	ตร.ม.	400.00	7,200.00	139.00	2,502.00	9,702.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	5.00	กก.	58.00	290.00		-	290.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	114.00	กก.	22.00	2,508.00	5.00	570.00	3,078.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เนื้อวัสดุ 11%	171.00	กก.	22.00	3,762.00	5.00	855.00	4,617.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เนื้อวัสดุ 13%	178.00	กก.	22.00	3,916.00	5.00	890.00	4,806.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไร่ 30 กก./ตัน	13.00	กก.	58.00	754.00		-	754.00	
	รวมราคา ข้อ 2.4				865,934.00		210,763.00	1,076,697.00	
2.5	งานพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 8/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
2.5.1	งานพื้น ชั้น1								
	S1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	66.00	ลบ.ม.	2,865.00	189,090.00	419.00	27,654.00	216,744.00	
	- ไม้แบบ (ไซ้ 80 %)	546.00	ตร.ม.	400.00	218,400.00	139.00	75,894.00	294,294.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	135.00	กก.	58.00	7,830.00		-	7,830.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	4,063.00	กก.	22.00	89,386.00	5.00	20,315.00	109,701.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน	122.00	กก.	58.00	7,076.00		-	7,076.00	
	HC								
	- พื้นสำเร็จ (HOLLOWCORE) รับน้ำหนักปลอดภัย	378.00	ลบ.ม.	330.00	124,740.00	25.00	9,450.00	134,190.00	
	ไม่น้อยกว่า 400 kg/sq.m. (หนา 8 ซม.)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	19.00	ลบ.ม.	2,865.00	54,435.00	419.00	7,961.00	62,396.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5%	449.00	กก.	23.00	10,327.00	5.00	2,245.00	12,572.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน	13.00	กก.	58.00	754.00		-	754.00	
2.5.2	งานพื้น ชั้นหลังคา								
	S1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	45.00	ลบ.ม.	2,865.00	128,925.00	419.00	18,855.00	147,780.00	
	- ไม้แบบ (ไซ้ 80 %)	365.00	ตร.ม.	400.00	146,000.00	139.00	50,735.00	196,735.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	90.00	กก.	58.00	5,220.00		-	5,220.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เนื้อวัสดุ 7%	2,669.00	กก.	22.00	58,718.00	5.00	13,345.00	72,063.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ไซ้ 30 กก./ตัน	80.00	กก.	58.00	4,640.00		-	4,640.00	
	S11								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	12.00	ลบ.ม.	2,865.00	34,380.00	419.00	5,028.00	39,408.00	
	- ไม้แบบ (ไซ้ 80 %)	100.00	ตร.ม.	400.00	40,000.00	139.00	13,900.00	53,900.00	

อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่9/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	25.00	กก.	58.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	499.00	กก.	22.00	10,978.00	5.00	2,495.00	13,473.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	15.00	กก.	58.00	870.00	-	-	870.00	
	รวมราคา ข้อ 2.5				1,133,219.00		247,877.00	1,381,096.00	
2.6	บันได								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	5.00	ลบ.ม.	2,865.00	14,325.00	419.00	2,095.00	16,420.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00	139.00	3,475.00	13,475.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	6.00	กก.	58.00	348.00	-	-	348.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	187.00	กก.	22.00	4,114.00	5.00	935.00	5,049.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เมื่อวัสดุ 9%	271.00	กก.	22.00	5,962.00	5.00	1,355.00	7,317.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	13.00	กก.	58.00	754.00	-	-	754.00	
	รวมราคา ข้อ 2.6				35,503.00		7,860.00	43,363.00	
2.7	งานเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา								
	- WF-200x400 นน. 66 kg./m.	5,940.00	กก.	37.00	219,780.00	15.00	89,100.00	308,880.00	
	- WF-100x150 นน.21.10 kg./m.	27,001.00	กก.	37.00	999,037.00	15.00	405,015.00	1,404,052.00	
	- C-125x50x2x2.3 @ 1.00 ม.; นน.4.51 kg/m.	2,941.00	กก.	37.00	108,817.00	15.00	44,115.00	152,932.00	
	งานสี								
	- สีกันสนิม	465.00	ตร.ม.	40.00	18,600.00	35.00	16,275.00	34,875.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า TOA	465.00	ตร.ม.	40.00	18,600.00	35.00	16,275.00	34,875.00	
	รวมราคา ข้อ 2.7				1,364,834.00		570,780.00	1,935,614.00	
2.8	งานครึ่ง ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	3.00	ลบ.ม.	2,865.00	8,595.00	419.00	1,257.00	9,852.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	3.00	กก.	400.00	1,200.00	139.00	417.00	1,617.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	60.00	กก.	58.00	3,480.00	-	-	3,480.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เมื่อวัสดุ 9%	400.00	กก.	22.00	8,800.00	5.00	2,000.00	10,800.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	12.00	กก.	58.00	696.00	-	-	696.00	
	รวมราคา ข้อ 2.8				22,771.00		3,674.00	26,445.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่10/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
2.9	งานโครงสร้างลานคอนกรีต								
	- เสาค้ำ I 0.22x0.22 ม.	13.00	ตัน	5,117.00	66,521.00	1,430.00	18,590.00	85,111.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ I 0.22x0.22 ม.	13.00	ตัน	-	-	180.00	2,340.00	2,340.00	
	- ขุดดิน	13.00	ลบ.ม.		-	142.00	1,846.00	1,846.00	
	- ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม.	2.00	ลบ.ม.	510.00	1,020.00	104.00	208.00	1,228.00	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 1:3:5 (ประเภท 1)	0.50	ลบ.ม.	1,610.00	805.00	426.00	213.00	1,018.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม	4.00	ลบ.ม.	2,865.00	11,460.00	419.00	1,676.00	13,136.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	64.87	กก.	22.00	1,427.14	5.00	324.35	1,751.49	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	41.54	กก.	22.00	913.88	5.00	207.70	1,121.58	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	25.00	กก.	58.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	139.00	4,170.00	16,170.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	20.00	กก.	58.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	- กลบดิน	8.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	792.00	792.00	
	ลานคานคอดิน B1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม	4.50	ลบ.ม.	2,865.00	12,892.50	419.00	1,885.50	14,778.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	52.00	ตร.ม.	400.00	20,800.00	139.00	7,228.00	28,028.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	8.00	กก.	58.00	464.00	-	-	464.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	76.69	กก.	22.00	1,687.18	5.00	383.45	2,070.63	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	291.61	กก.	22.00	6,415.42	5.00	1,458.05	7,873.47	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	12.00	กก.	58.00	696.00	-	-	696.00	
	ลานคานคอดิน B2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซิม	8.00	ลบ.ม.	2,865.00	22,920.00	419.00	3,352.00	26,272.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	90.00	ตร.ม.	400.00	36,000.00	139.00	12,510.00	48,510.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	20.00	กก.	58.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	622.50	กก.	22.00	13,695.00	5.00	3,112.50	16,807.50	

จ.น.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 11/31

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	833.68	กก.	22.00	18,340.96	5.00	4,168.40	22,509.36	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	25.00	กก.	58.00	1,450.00		-	1,450.00	
	ลานคานคอดิน B2'								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	2.50	ลบ.ม.	2,865.00	7,162.50	419.00	1,047.50	8,210.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	139.00	4,170.00	16,170.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	12.00	กก.	58.00	696.00	-	-	696.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	45.00	กก.	22.00	990.00	5.00	225.00	1,215.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	284.00	กก.	22.00	6,248.00	5.00	1,420.00	7,668.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13%	135.30	กก.	22.00	2,976.60	5.00	676.50	3,653.10	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	25.00	กก.	58.00	1,450.00		-	1,450.00	
	งานพื้น S12								
	- ปรับระดับดิน	175.00	ตร.ม.	-	-	99.00	17,325.00	17,325.00	
	- ทราชม	20.00	ตร.ม.	410.00	8,200.00	99.00	1,980.00	10,180.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	2.50	ลบ.ม.	2,865.00	7,162.50	419.00	1,047.50	8,210.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	10.00	ตร.ม.	400.00	4,000.00	139.00	1,390.00	5,390.00	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	2.50	กก.	58.00	145.00	-	-	145.00	
	- แผ่น PE กันชื้น	175.00	ตร.ม.	7.00	1,225.00	-	-	1,225.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	2,095.80	กก.	22.00	46,107.60	5.00	10,479.00	56,586.60	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	65.00	กก.	58.00	3,770.00		-	3,770.00	
	รวมราคา ข้อ 2.9				335,411.28		104,225.45	439,636.73	
2.10	งานพื้น ค.ส.ล. ใต้ห้องน้ำ								
	- ปรับระดับดิน	85.00	ตร.ม.	-	-	99.00	8,415.00	8,415.00	
	- ทราชมอัดแน่น	12.00	ลบ.ม.	410.00	4,920.00	99.00	1,188.00	6,108.00	
	- cribคอนกรีต	37.00	เมตร	475.00	17,575.00	250.00	9,250.00	26,825.00	
	- คอนกรีตพื้นโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	8.50	ลบ.ม.	2,865.00	24,352.50	419.00	3,561.50	27,914.00	
	- ผิวขัดมันเรียบ	85.00	ตร.ม.	40.00	3,400.00	40.00	3,400.00	6,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนคิวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่12/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เนื้อวัสดุ 5%	520.00	กก.	22.00	11,440.00	5.00	2,600.00	14,040.00	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	34.00	กก.	58.00	1,972.00	-	-	1,972.00	
	รวมราคา ข้อ 2.10				63,659.50		28,414.50	92,074.00	
	รวมงานโครงสร้าง				4,733,850.78		1,489,077.45	6,222,928.23	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	หมวดงานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล.ผิวกรวดล้าง เบอร์ 4 สีน้ำตาลเทา เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA รอยต่อผนัง เส้นแบ่งแนวลูมึนเนียมขนาด 10 มม.	417	ตร.ม.	470.00	195,990.00	230.00	95,910.00	291,900.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ปูหินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.60x1.20 ม. ยานวดด้วยกาวยาแนว พรีเมียมพลัส สีเทาแกรนิต (0774) ทรายจะเซ้ เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	368	ตร.ม.	2,200.00	809,600.00	220.00	80,960.00	890,560.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ปูไม้สักขนาด 1"x6" ติดเข้าลิ้นเคลือบผิวด้วย เบเยอร์ วูดสเดน ซูพรีม สีย้อมไม้ชนิดกึ่งเงาของเบเยอร์	37	ตร.ม.	2,200.00	81,400.00	199.00	7,363.00	88,763.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมน้ำยากันซึม ทาด้วยซิเมนต์กันซึม ทรายจะเซ้ ปูด้วยกระเบื้องรุ่น VENEZIA TERRAZZO GREY MATT RAN4 R10 60X60 ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาปะการัง	97	ตร.ม.	780.00	75,660.00	222.00	21,534.00	97,194.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ปูด้วยกระเบื้องรุ่น GSM TERRAZZO S WHITE MATT R9 60X60 ของThaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาปะการัง	40	ตร.ม.	940.00	37,600.00	222.00	8,880.00	46,480.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมน้ำยากันซึม ทาด้วยซิเมนต์กันซึม ทรายจะเซ้ ปูด้วยกระเบื้องรุ่น VENEZIA TERRAZZO WHITE MATT RAN4 R10 60X60 ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก	26	ตร.ม.	780.00	20,280.00	222.00	5,772.00	26,052.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมน้ำยากันซึม ทาด้วยซีเมนต์กันซึม ทรายจะเซ้ ปูด้วยกระเบื้องรุ่น SikaÓRoofseal สีเทาของ Sika หรือเทียบเท่า	483	ตร.ม.	120.00	57,960.00	50.00	24,150.00	82,110.00	
	- รีดถนนผิวลาดเดิม และทำผิวกรวดล้างเบอร์4 สีน้ำตาลเทา เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงาใส กันซึมสำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	147	ตร.ม.	470.00	69,090.00	300.00	44,100.00	113,190.00	
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน หรืออื่นๆ	1,615	ตร.ม.	104.00	167,960.00	82.00	132,430.00	300,390.00	
	รวมราคา ข้อ 3.1				1,515,540.00		421,099.00	1,936,639.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่13/31

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนคิวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
3.2	หมวดงานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลูยครึ่งแผ่น	394	ตร.ม.	333.00	131,202.00	94.00	37,036.00	168,238.00	
	- เสาคอนกรีต 0.07x0.10 ม.	184	ม.	105.00	19,320.00	44.00	8,096.00	27,416.00	
	- ทับหลัง 0.70x0.10 ม.	336	ม.	105.00	35,280.00	44.00	14,784.00	50,064.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลูยเต็มแผ่น	247	ตร.ม.	682.00	168,454.00	176.00	43,472.00	211,926.00	
	- เสาคอนกรีต 0.15x0.20 ม.	116	ม.	200.00	23,200.00	78.00	9,048.00	32,248.00	
	- ทับหลัง 0.15x0.20 ม.	221	ม.	200.00	44,200.00	78.00	17,238.00	61,438.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	1,024	ม.	120.00	122,880.00	95.00	97,280.00	220,160.00	
	- ค.ส.ล. แต่งผิว	126	ตร.ม.	80.00	10,080.00	105.00	13,230.00	23,310.00	
	- ผนังฉาบเรียบนิยมนคอมโพสิต	44	ตร.ม.	2,700.00	118,800.00	550.00	24,200.00	143,000.00	
	- ผนังไม้สังเคราะห์ WPI 19816, BLOWOOD	88	ตร.ม.	2,400.00	211,200.00	250.00	22,000.00	233,200.00	
	- 8A ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 1	116	ตร.ม.	420.00	48,720.00	180.00	20,880.00	69,600.00	
	- 8B ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 2	5	ตร.ม.	420.00	2,100.00	180.00	900.00	3,000.00	
	- 8C ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 3	4	ตร.ม.	420.00	1,680.00	180.00	720.00	2,400.00	
	- 8D ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 4	2	ตร.ม.	420.00	840.00	180.00	360.00	1,200.00	
	- 8E ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 5	2	ตร.ม.	420.00	840.00	180.00	360.00	1,200.00	
	- เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	129	ตร.ม.	120.00	15,480.00	80.00	10,320.00	25,800.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึม	263	ตร.ม.	150.00	39,450.00	87.00	22,881.00	62,331.00	
	- ผนังสำเร็จรูป WILLY 25 MFF56 (ANTI-BACTERIA)	17	ห้อง	12,500.00	212,500.00	650.00	11,050.00	223,550.00	
	- 9A ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรูกระเบื้อง VENEZIATERRAZZO GREY MATT RAN4 R10 60x60 ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาประการัง	47	ตร.ม.	780.00	36,660.00	189.00	8,883.00	45,543.00	
	- 9B ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรูกระเบื้อง GSM TERRAZZO S WHITE MATT R9 60x60 ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก	155	ตร.ม.	940.00	145,700.00	189.00	29,295.00	174,995.00	
	- 9C ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรูกระเบื้อง SUBWAY GREY MATT WAVY 5x20 ซม.ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก	6	ตร.ม.	1,070.00	6,420.00	189.00	1,134.00	7,554.00	
	- 9D ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรูกระเบื้อง SUBWAY GREAT GREEN GLOSSY WAVY STRAIGHT EDGE 5x20 ซม. ของ Thaisoung ยานวดด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก	6	ตร.ม.	1,080.00	6,480.00	189.00	1,134.00	7,614.00	

กพ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่14/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- 9E มุ้งฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรุกระเบื้อง SUBWAY BEACH ORANGE MATT 5x20 ซม. ของ Thaisoung ยานวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก	19	ตร.ม.	1,180.00	22,420.00	189.00	3,591.00	26,011.00	
	- 9F มุ้งฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรุกระเบื้อง SUBWAY BABY PINK GLOSSY WAVY STRAIGHT EDGE 5x20 ซม. ของ Thaisoung ยานวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก	19	ตร.ม.	1,210.00	22,990.00	189.00	3,591.00	26,581.00	
	- มุ้งวีว้าบอร์ดหนา 16 มม.	44	ตร.ม.	250.00	11,000.00	108.00	4,752.00	15,752.00	
	- มุ้งไมระแนงเมอรา รุ่นขอบสี่ลายเสี้ยน	79	ตร.ม.	3,500.00	276,500.00	320.00	25,280.00	301,780.00	
	- มุ้งกรอบบัวเหล็กหนา 5 มม. LASERCUT	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- มุ้งกระเบื้องอลูมิเนียม SAHARA ขนาด 2"x10"	5	เมตร	750.00	3,750.00	75.00	375.00	4,125.00	
	- ราวกันตกสแตนเลส 304 ผิว HAIRLINE								
	- ราวบันท้อสแตนเลสเหลี่ยม 2"x4"x2 มม.	32	เมตร	650.00	20,800.00	161.00	5,152.00	25,952.00	
	- เสาราวท้อสแตนเลสเหลี่ยม 2"x4"x2 มม.	32	เมตร	650.00	20,800.00	161.00	5,152.00	25,952.00	
	- ราวล่างท้อสแตนเลสเหลี่ยม 1½ x3"x2 มม.	32	เมตร	350.00	11,200.00	161.00	5,152.00	16,352.00	
	- มุ้งค.ส.ล. ทากันซึม SIKA ROOFSEAL	89	ตร.ม.	320.00	28,480.00	120.00	10,680.00	39,160.00	
	- มุ้งติครอบไม้ฝาเมอรา รุ่นขอบตรงลายซี่พุกซ์ สีธรรมชาติ	47	เมตร	350.00	16,450.00	120.00	5,640.00	22,090.00	
	- ครอบบน ALPOLIC หนา 4 มม.	32	เมตร	2,500.00	80,000.00	550.00	17,600.00	97,600.00	
	รวมราคา ข้อ 3.2				1,940,876.00		486,266.00	2,427,142.00	
3.3	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	- แผ่นยิปซัมชนิดป้องกันความร้อน 1,200x2,400x9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน ทรายข้าง การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ฉาบรอยต่อเรียบทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาทับหน้าด้วยสีอะคริลิก Shield-1 สำหรับฝ้าเพดาน รหัสสี W9006 (Jasmin) โครงโครง PRO C-LINE ของทรายข้าง โครงโครง @ 1.00x0.40 ม.	231	ตร.ม.	328.00	75,768.00	75.00	17,325.00	93,093.00	
	- แผ่นยิปซัมชนิดทนชื้น 1,200x2,400x9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน ทรายข้าง การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ฉาบรอยต่อเรียบทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาทับหน้าด้วยสีอะคริลิก Shield-1 สำหรับฝ้าเพดาน รหัสสี W9006 (Jasmin) โครงโครง PRO C-LINE ของทรายข้าง โครงโครง @ 1.00x0.40 ม.	462	ตร.ม.	328.00	151,536.00	75.00	34,650.00	186,186.00	
	- แผ่นฝ้าทิบาร์ เอกโคบล็อคโกลด์ รุ่นสแควร์ 5 ขนาด 585x585x12 มม.ขอบบังใบฉาก ฉลुरुเหลี่ยมขนาด 5x5 มม. กรุแผ่นดูดซับเสียง Glass Mat (ค่าดูดซับเสียง NRC 0.75)	263	ตร.ม.	1,200.00	315,600.00	52.00	13,676.00	329,276.00	

จ.พ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธรูปธรรมมาภิรมย์
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่15/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ตราช่าง โครงเคร่าที่บาร์ ระบบเอ็ม ความสูงสันโครงหลัก 38 มม. หน้าโครงกว้าง 24 มม. หน้า 0.38 มม. ตราช่าง								
	- ผ้าเปตาน ค.ส.ส. แต่งห้องพื้นเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก Shield-1 (ชนิดเนียน) รหัสสี W9119 (Snow ball) ของ TOA	32	ตร.ม.	120.00	3,840.00	94.00	3,008.00	6,848.00	
	- โครงสร้างเหล็ก ขนาดคูแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ทาสีกันไฟและทับหน้าด้วยสีน้ำมัน ทาสีกันสนิมที่โอเอ รัสต์ พรีเมนท์พี และทับหน้าด้วยสีน้ำมันเคลือบด้าน สี Clear Mind (TOA7006) ของ TOA	488	ตร.ม.	80.00	39,040.00	70.00	34,160.00	73,200.00	
	รวมราคา ข้อ 3.3				585,784.00		102,819.00	688,603.00	
3.4	หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1 ขนาด 4.40x5.45 ม.	1	ชุด	289,850.00	289,850.00	7,500.00	7,500.00	297,350.00	
	- ป2 ขนาด 4.45x3.45 ม.	10	ชุด	106,770.00	1,067,700.00	500.00	5,000.00	1,072,700.00	
	- ป3 ขนาด 1.85x2.45 ม.	2	ชุด	72,830.00	145,660.00	3,500.00	7,000.00	152,660.00	
	- ป4 ขนาด 1.10x2.45 ม.	1	ชุด	45,710.00	45,710.00	2,500.00	2,500.00	48,210.00	
	- ป5 ขนาด 1.10x2.45 ม.	2	ชุด	41,790.00	83,580.00	2,500.00	5,000.00	88,580.00	
	- ป6 ขนาด 1.10x2.45 ม.	1	ชุด	44,960.00	44,960.00	2,500.00	2,500.00	47,460.00	
	- น1 ขนาด 0.70x2.15 ม.	12	ชุด	15,270.00	183,240.00	1,200.00	14,400.00	197,640.00	
	- น2 ขนาด 0.70x1.55 ม.	6	ชุด	12,010.00	72,060.00	1,000.00	6,000.00	78,060.00	
	- น3 ขนาด 4.75x0.70 ม.	6	ชุด	25,120.00	150,720.00	5,000.00	30,000.00	180,720.00	
	- น4 ขนาด 3.96x0.70 ม.	2	ชุด	22,300.00	44,600.00	4,000.00	8,000.00	52,600.00	
	- น5 ขนาด 2.25x0.70 ม.	5	ชุด	12,940.00	64,700.00	1,500.00	7,500.00	72,200.00	
	- น6 ขนาด 1.35x1.85 ม.	2	ชุด	16,720.00	33,440.00	1,000.00	2,000.00	35,440.00	
	- น7 ขนาด 4.40x4.10 ม.	1	ชุด	139,810.00	139,810.00	5,000.00	5,000.00	144,810.00	
	- น8 ขนาด 1.00x0.50 ม.	2	ชุด	10,380.00	20,760.00	500.00	1,000.00	21,760.00	
	รวมราคา ข้อ 3.4				2,386,790.00		103,400.00	2,490,190.00	
3.5	หมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น Square : C-0512 Cotto	8	ชุด	2,550	20,400.00	450.00	3,600.00	24,000.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) พร้อมระบบครบชุด รุ่น CT4907AC Cotto	9	ชุด	11,550	103,950.00	200.00	1,800.00	105,750.00	
	- กระจกเงา (คูแบบขยาย)	2	ชุด	1,100	2,200.00	70.00	140.00	2,340.00	

กพ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวิชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่16/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูทินสังเคราะห์อะคริลิก หนา 12 มม. Terrazzo : Smoky Chips (SC-49) (บจ.เอ็มดี โมเดิร์น สตูดิโอ	2	ชุด	4,800	9,600.00	1,200.00	2,400.00	12,000.00	
	- สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ท่อลงพื้น รุ่น วิสด้า C105617 Cotto	17	ชุด	6,750	114,750.00	450.00	7,650.00	122,400.00	
	- ชุดหัวฉีดชำระสแตนเลส พร้อมสายสแตนเลสยาว 1.2 เมตร และขายึด รุ่น FXVHO-0040ZS ยี่ห้อ VRH	17	ชุด	570	9,690.00	70.00	1,190.00	10,880.00	
	- กล่องใส่กระดาษชำระสีเทา รุ่น BJC Hygienist Jumbo Roll Bug : BH019101	3	ชุด	390	1,170.00	70.00	210.00	1,380.00	
	- โถปัสสาวะชายแขวนผนังแบบใช้เซ็นเซอร์ชนิดไฟฟ้า รุ่น เพลสดัน : C31607(AC) Cotto	9	ชุด	21,500	193,500.00	450.00	4,050.00	197,550.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะ กระจกฝ้า 450x900x8 มม. รุ่น SE-CHR-810US450X ยี่ห้อ จากัวร์เวิร์ล	6	ชุด	3,360	20,160.00	170.00	1,020.00	21,180.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น วีว่า : C01561 Cotto	1	ชุด	2,960	2,960.00	450.00	450.00	3,410.00	
	- สุขภัณฑ์สองชิ้น ท่อลงพื้น รุ่น Hercules Curve2 Pc.(S) : C-135107 Cotto	1	ชุด	10,890	10,890.00	450.00	450.00	11,340.00	
	- ราวพยุงสวิงแบบโยกขึ้น-ลง ขนาด 580x220 มม. รุ่น FBVHS-0102DS ยี่ห้อ VRH	6	ชุด	2,490	14,940.00	105.00	630.00	15,570.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลส dia. 38 มม. ขนาด 638x570 มม. รุ่น FBVHC-T794AS ยี่ห้อ VRH	1	ชุด	3,944	3,944.00	70.00	70.00	4,014.00	
	- กระจกเงามุม 10 องศา (สีขาว)ขนาด 540x210x1040 มม. รุ่น MZ901#WH Cotto	1	ชุด	6,650	6,650.00	70.00	70.00	6,720.00	
	- กล่องใส่กระดาษ รุ่น ST-5141 (SA) ยี่ห้อ WalCraft	17	ชุด	450	7,650.00	70.00	1,190.00	8,840.00	
	- ก๊อกล้างพื้นออกผนัง ติดตั้งสูงจากพื้น 0.60 ม. รุ่น CT1252(HM) Cotto	1	ชุด	359	359.00	25.00	25.00	384.00	
	- ชุดเคาน์เตอร์ครัวสแตนเลส	1	ชุด	38,000	38,000.00	2,000.00	2,000.00	40,000.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างจานสแตนเลส	1	ชุด	1,200	1,200.00	25.00	25.00	1,225.00	
	- กระจกเงา กรอบดำ ขนาด 40x150 ซม.รุ่น NISSEDAL ยี่ห้อ IKEA	2	ชุด	890	1,780.00	70.00	140.00	1,920.00	
	รวมราคา ข้อ 3.5				563,793.00		27,110.00	590,903.00	
3.6	หมวดงานหลังคา								
	- หลังคา LYSAGHT PU RIB™(40-760) Colorbond Ö.0.42 BMT สีGrannite Matt พร้อม PU Foam หนา 2" ปิดห้องหลังคาด้วยแผ่นเหล็กหนา 0.30 มม. (ไม่รวมชั้นเคลือบ) สี Oyster Matt	625	ตร.ม.	1,600.00	1,000,000.00	250.00	156,250.00	1,156,250.00	
	- ครอบสันบน ตามมาตรฐาน LYSAGHT	23	เมตร	350.00	8,050.00	150.00	3,450.00	11,500.00	
	- ครอบข้าง ตามมาตรฐาน LYSAGHT	27	เมตร	350.00	9,450.00	150.00	4,050.00	13,500.00	
	- FLASHING ตามมาตรฐาน LYSAGHT	95	เมตร	350.00	33,250.00	150.00	14,250.00	47,500.00	
	รวมราคา ข้อ 3.6				1,050,750.00		178,000.00	1,228,750.00	
3.7	หมวดงานบันได								

จนพ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิษณุธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่17/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	บันได-1								
	- บันไดกรวดล้าง สีนํ้าตาลเทา	53	เมตร	360.00	19,080.00	250.00	13,250.00	32,330.00	
	- ลมมุกรวดล้างสีน้ำตาลเทา	53	เมตร	360.00	19,080.00	250.00	13,250.00	32,330.00	
	ปูนทรายปรับระดับ	53	เมตร	100.00	5,300.00	100.00	5,300.00	10,600.00	
	เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	53	เมตร	120.00	6,360.00	80.00	4,240.00	10,600.00	
	บันได ST-D								
	- บันไดกรวดล้าง สีนํ้าตาลเทา	16	เมตร	360.00	5,760.00	250.00	4,000.00	9,760.00	
	- ลมมุกรวดล้างสีน้ำตาลเทา	16	เมตร	360.00	5,760.00	250.00	4,000.00	9,760.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	16	เมตร	100.00	1,600.00	100.00	1,600.00	3,200.00	
	- เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	16	เมตร	120.00	1,920.00	80.00	1,280.00	3,200.00	
	บันได ST-E								
	- บันไดกรวดล้าง สีนํ้าตาลเทา	63	เมตร	360.00	22,680.00	250.00	15,750.00	38,430.00	
	- ลมมุกรวดล้างสีน้ำตาลเทา	63	เมตร	360.00	22,680.00	250.00	15,750.00	38,430.00	
	ปูนทรายปรับระดับ	63	เมตร	100.00	6,300.00	100.00	6,300.00	12,600.00	
	เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	63	เมตร	120.00	7,560.00	80.00	5,040.00	12,600.00	
	รวมราคา ข้อ 3.7				124,080.00		89,760.00	213,840.00	
3.8	หมวดงานสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก รุ่น Super Shield Clear Mind (TOA 7006)	683	ตร.ม.	75.00	51,225.00	30.00	20,490.00	71,715.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก รุ่น Super Shield Mysterious Gray (TOA 7022)	336	ตร.ม.	75.00	25,200.00	30.00	10,080.00	35,280.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 4 Seasons Exterior Matt	5	ตร.ม.	47.00	235.00	34.00	170.00	405.00	
	รวมราคา ข้อ 3.8				76,660.00		30,740.00	107,400.00	
3.9	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
	- บัวปั้นหล่อแบบถอดพิมพ์ (บน)	32	เมตร	1,320.00	42,240.00	250.00	8,000.00	50,240.00	
	- บัวปั้นหล่อแบบถอดพิมพ์ (ล่าง)	32	เมตร	495.00	15,840.00	120.00	3,840.00	19,680.00	
	- ปูนปั้นลายกันหอย	2	ชุด	22,550.00	45,100.00	2,500.00	5,000.00	50,100.00	
	- ปูนปั้น 0.15 มม. เชื่อมต่อปูนปั้นลายกันหอย	32	เมตร	1,210.00	38,720.00	-	-	38,720.00	
	- ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกด์ซิทริน ปลายจั่ว	3	เมตร	825.00	2,475.00	350.00	1,050.00	3,525.00	
	- ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกด์ซิทริน ฐานจั่ว	2	ชุด	8,250.00	16,500.00	500.00	1,000.00	17,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่18/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกดจิทริน ระดับ +4.55	6	ชุด	275.00	1,650.00	150.00	900.00	2,550.00	
	- ลายกรอบซุ้มพระพุทธรูป	2	ชุด	97,515.00	195,030.00	-	-	195,030.00	
	- บัวล่างฐานพระพุทธรูปแกรนิตดำจีน	6	เมตร	1,320.00	7,920.00	2,818.00	16,908.00	24,828.00	
	- บัวบนฐานพระพุทธรูปแกรนิตดำจีน	6	เมตร	1,320.00	7,920.00	2,818.00	16,908.00	24,828.00	
	- ผึงแกรนิตฐานพระพุทธรูปดำจีน	4	ตร.ม.	2,475.00	9,900.00	2,818.00	11,272.00	21,172.00	
	- ร่อง PVC ตัวยูขนาด 25 มม.	63	เมตร	30.00	1,890.00	25.00	1,575.00	3,465.00	
	- บัวกั้นน้ำหยดเหนือหน้าต่าง	26	เมตร	275.00	7,150.00	150.00	3,900.00	11,050.00	
	- CURB ค.ส.ล. กั้นน้ำ	137	เมตร	110.00	15,070.00	80.00	10,960.00	26,030.00	
	- บันไดลิง สแตสเลส	1	ชุด	19,250.00	19,250.00	1,500.00	1,500.00	20,750.00	
	- กระบะต้นไม้	2	ชุด	35,200.00	70,400.00	5,000.00	10,000.00	80,400.00	
	- บัวหัวเสา	2	ชุด	19,250.00	38,500.00	1,500.00	3,000.00	41,500.00	
	- ฐานรองรับประติมากรรม ขนาด 1.20x1.20x0.15 ม.	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	4,500.00	4,500.00	21,000.00	
	- ระบบกำจัดปลวก	1	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
					รวมราคา ข้อ 3.9			652,055.00	
								100,313.00	
								752,368.00	
					รวมงานสถาปัตยกรรม			8,896,328.00	
								1,539,507.00	
								10,435,835.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	แผงเมนสวิตช์เกียร์แรงต่ำ (MDB DISTRIBUTION PANEL BOARD)								
	MDB								
	- MCCB 3P - 150 AT / 250 AF 25 KA IC.	1	ชุด	10,880	10,880.00	-	-	10,880.00	
	- MCCB 3P - 100 AT / 100 AF 25 KA IC.	1	ชุด	6,000	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- MCCB 3P - 50 AT / 100 AF 25 KA IC.	2	ชุด	5,600	11,200.00	-	-	11,200.00	
	- PHASE PROTECTION	1	ชุด	3,000	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- CT 250/ 5A	3	ชุด	500	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- DIGITAL POWER METER	1	ชุด	7,165	7,165.00	-	-	7,165.00	
	- PILOT LAMP	3	ชุด	130	390.00	-	-	390.00	
	- CONTROL FUSE	3	ชุด	130	390.00	-	-	390.00	
	- CUBICLE & BUSBARS	1	งาน	90,000	90,000.00	5,000	5,000.00	95,000.00	
					รวมราคา ข้อ 4.1			130,525.00	
								5,000.00	
								135,525.00	

กมว

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่19/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
4.2	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (LOAD CENTER)								
	LP1								
	- 3PH - 4W. 30 CKT. MAIN LUGS 100A.	1	ชุด	11,360	11,360.00	500	500.00	11,860.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	7	ชุด	250	1,750.00	20	140.00	1,890.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13	ชุด	250	3,250.00	20	260.00	3,510.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	1	ชุด	2,300	2,300.00	20	20.00	2,320.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA(RCBO)	5	ชุด	1,200	6,000.00	20	100.00	6,100.00	
	LP2								
	- 3PH - 4W. 30 CKT. MAIN LUGS 100A.	1	ชุด	11,360	11,360.00	500	500.00	11,860.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	7	ชุด	250	1,750.00	20	140.00	1,890.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	19	ชุด	250	4,750.00	20	380.00	5,130.00	
	CB BOX								
	- CB BOX 3P- 150AT/250AF (WP)	1	ชุด	3,500	3,500.00	500	500.00	4,000.00	
					รวมราคา ข้อ 4.2		2,540.00	48,560.00	
4.3	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (CONDUIT & RACE WAY)								
	RACK WAY								
	- WIRE WAY 100x100mm	6	เมตร	688	4,128.00	150	900.00	5,028.00	
	IMC CONDUIT								
	- Dia 2"	27	เมตร	255	6,885.00	48	1,296.00	8,181.00	
	EMT CONDUIT								
	- Dia 3/4"	15	เมตร	45	675.00	24	360.00	1,035.00	
	- Dia 1/2"	1,740	เมตร	31	53,940.00	22	38,280.00	92,220.00	
	อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1	งาน	13,126	13,126	2,625	2,625	15,751	
					รวมราคา ข้อ 4.3		43,461.12	122,214.72	
4.4	สายไฟฟ้า (CABLE)								
	- CV FD 1/c-50 Sq.mm	60	เมตร	234.00	14,040.00	45	2,700.00	16,740.00	
	- CV FD 1/c-16 Sq.mm	15	เมตร	83.00	1,245.00	25	375.00	1,620.00	
	- IEC01 50 Sq.mm	40	เมตร	228.00	9,120.00	40	1,600.00	10,720.00	
	- IEC01 16 Sq.mm	40	เมตร	76.00	3,040.00	20	800.00	3,840.00	
	- IEC01 10 Sq.mm	10	เมตร	48.00	480.00	16	160.00	640.00	

งาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่20/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- IEC01 6 Sq.mm	10	เมตร	29.00	290.00	12	120.00	410.00	
	- IEC01 4 Sq.mm	820	เมตร	20.00	16,400.00	10	8,200.00	24,600.00	
	- IEC01 2.5 Sq.mm	3,415	เมตร	13.00	44,395.00	7	23,905.00	68,300.00	
	รวมราคา ข้อ 4.4				89,010.00		37,860.00	126,870.00	
4.5	ดวงโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ (LIGHTING SYSTEM)								
	- RECESSED DOWNLIGHT LUMINAIRE LED COB 30W	169	ชุด	1,500	253,500.00	300	50,700.00	304,200.00	
	- RECESSED DOWNLIGHT LUMINAIRE LED 12W	23	ชุด	378	8,694.00	100	2,300.00	10,994.00	
	- TRACK LIGHT LED COB 30W	16	ชุด	1,400	22,400.00	300	4,800.00	27,200.00	
	- SPOT LIGHT LED COB 30W	2	ชุด	665	1,330.00	300	600.00	1,930.00	
	- FLUORESCENT LUMINAIRE 1x18W LED T8 SURFACE TYPE	6	ชุด	220	1,320.00	100	600.00	1,920.00	
	- FLUORESCENT LUMINAIRE 1x10W LED T8 SURFACE TYPE	1	ชุด	190	190.00	100	100.00	290.00	
	- FLUORESCENT LUMINAIRE 2x16W LED T8 (WP)	4	ชุด	2,188	8,752.00	100	400.00	9,152.00	
	- LED STRIP LIGHT 14.4W./1M 24V.	190	ม.	250	47,500.00	50	9,500.00	57,000.00	
	- EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT SINGLE SIDE 10W LED LAMP	3	ชุด	1,450	4,350.00	500	1,500.00	5,850.00	
	- REMOTE LAMP LED LAMP FOR EMERGENCY LIGHT 9W	18	ชุด	410	7,380.00	100	1,800.00	9,180.00	
	- 180W. SEAL LEAD ACID BATT. BACK UP & CHARGER (2 Hrs) FOR EMERGENCY LIGHT REMOTE LAMP	1	ชุด	4,580	4,580.00	500	500.00	5,080.00	
	รวมราคา ข้อ 4.5				359,996.00		72,800.00	432,796.00	
4.6	สวิตช์และเต้ารับ (SWITCH & RECEPTACLE)								
	- 1-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW.	5	ชุด	60	300.00	80	400.00	700.00	
	- 2-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW.	1	ชุด	100	100.00	80	80.00	180.00	
	- 1-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW FAN W/LAMP	1	ชุด	120	120.00	80	80.00	200.00	
	- SWITCH BOX	2	ชุด	2,000	4,000.00	500	1,000.00	5,000.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE 16A.-250VAC. 2P W/GROUND	18	ชุด	180	3,240.00	90	1,620.00	4,860.00	
	- SIMPLEX RECEPTACLE 16A.-250VAC. 2P W/GROUND	3	ชุด	140	420.00	90	270.00	690.00	
	- NON FUSE SAFETY SW 3P-100A.+N+E (WP)	1	ชุด	16,879	16,879.00	1,000	1,000.00	17,879.00	
	- ชุดสวิตช์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ	1	ชุด	5,403	5,403.00	500	500.00	5,903.00	
	รวมราคา ข้อ 4.6				30,462.00		4,950.00	35,412.00	
4.7	ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ (DATA CABLING SYSTEM)								
	DATA EQUIPMENT								

กมล

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 21/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- COM BOX	1	ชุด	4,000	4,000.00	1,000	1,000.00	5,000.00	
	- JUNCTION BOX (WP)	1	ชุด	2,000	2,000.00	500	500.00	2,500.00	
	DATA OUTLET				-		-		
	- COMPUTER OUTLET RJ45 CAT6	4	ชุด	450	1,800.00	100	400.00	2,200.00	
	DATA CABLE				-		-		
	- OPTICAL FIBER CABLE 2 CORE Single Mode	15	เมตร	25	375.00	19	285.00	660.00	
	- UTP Cat.6	110	เมตร	18	1,980.00	8	880.00	2,860.00	
	CONDUIT				-		-		
	- Dia 3/4"IMC	15	เมตร	87	1,305.00	28	420.00	1,725.00	
	- Dia 1/2"EMT	81	เมตร	31	2,511.00	22	1,782.00	4,293.00	
	รวมราคา ข้อ 4.7				13,971.00		5,267.00	19,238.00	
4.8	ระบบที่วิวงจรปิด (CCTV SYSTEM)								
	CCTV EQUIPMENT								
	- IP DOME CAMERA 5MP	10	Set		-	500	5,000	5,000.00	
	- NETWORK SWITCH 24 PORT ,PoE	1	Set	32,000	32,000	INCLUDE		32,000.00	
	- UTP PATCH PANEL WITH MANAGEMENT	1	Set	5,000	5,000	INCLUDE		5,000.00	
	- UTP PATCH CORD	11	Set	150	1,650	INCLUDE		1,650.00	
	- NETWORK VIDEO RECORDER SUPPORT 16 CAMERA ,8TB	1	Set	68,000	68,000	INCLUDE		68,000.00	
	- 24" LED MONITOR	1	Set	8,900	8,900	INCLUDE		8,900.00	
	- WALL BRACKET	1	Set	4,000	4,000	INCLUDE		4,000.00	
	- UPS 1KVA	1	Set	15,000	15,000	INCLUDE		15,000.00	
	- WALL RACK WITH ACCESSORIES (6U)	1	Set	12,000	12,000	INCLUDE		12,000.00	
	- SYSTEM SETUP/TIME	1	Set	8,000	8,000	INCLUDE		8,000.00	
	CCTV CABLE				-		-		
	- FIBER OPTIC SM 4 CORE SM 9-125um. OUTDOOR	155	เมตร	23	3,565	10	1,550	5,115.00	
	- UTP Cat.6	250	เมตร	18	4,500	8	2,000	6,500.00	
	CCTV CONDUIT				-		-		
	- ท่อ EMT Dia 1/2"	170	เมตร	31	5,270	22	3,740	9,010.00	

๑๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่22/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ท่อ IMC Dia 1"	15	เมตร	168	2,520	33	495	3,015.00	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia 32 mm.	120	เมตร	22	2,640	19	2,280	4,920.00	
	รวมราคา ข้อ 4.8				173,045.00		15,065.00	188,110.00	
4.9	เมนไฟฟ้าเข้าโครงการ (Main Electrical Incoming)								
	- MCCB 3P-150 AT/250 AF 25 KA IC.(ที่ตู้ UNISUB)	1	ชุด	10,880	10,880.00	500	500.00	11,380.00	
	- CV FD 1/C-70 SQmm.	600	เมตร	338	202,800.00	51	30,600.00	233,400.00	
	- CV FD 1/C-25 SQmm. Ground	150	เมตร	129	19,350.00	31	4,650.00	24,000.00	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia 90 mm.	150	เมตร	166	24,900.00	31	4,650.00	29,550.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1	งาน	4,980	4,980.00	996	996.00	5,976.00	
	- งานขุด ฝังกลบ แนวท่อร้อยสายไฟ	150	เมตร	250	37,500.00	200	30,000.00	67,500.00	
	- HAND HOLE	4	ชุด	16,100	64,400.00	5,000	20,000.00	84,400.00	
	รวมราคา ข้อ 4.9				364,810.00		91,396.00	456,206.00	
4.10	เมนระบบโทรศัพท์เข้าโครงการ (Main Telephone Incoming)								
	- FIBER OPTIC SM 12 CORE SM 9-125um. OUTDOOR	155	เมตร	29	4,495	12	1,860	6,355.00	
	- ท่อ IMC Dia 1"	15	เมตร	168	2,520	33	495	3,015.00	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia 32 mm.	120	เมตร	22	2,640	19	2,280	4,920.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1	งาน	1,032	1,032	206	206	1,238	
	- งานขุด ฝังกลบ แนวท่อร้อยสายไฟ	120	เมตร	250	30,000	200	24,000	54,000.00	
	- HAND HOLE	5	ชุด	16,100	80,500	5,000	25,000	105,500.00	
	รวมราคา ข้อ 4.10				121,187.00		53,841.40	175,028.40	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				1,407,779.60		332,180.52	1,739,960.12	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
5.1	COLD WATER SYSTEM								
5.1.1	PACKAGE BOOSTER PUMP SET - 1 (FIX SPEED)								
	- PBS-1,2 W/CONTROL, COMPLETE SET	1	ชุด	255,000	255,000.00	10,000	10,000.00	265,000.00	
5.1.2	COLD WATER PIPE (PPR-80 CLASS PN 10 ; ท่อในอาคาร)								
	- Dia. 1/2"	60	เมตร	40	2,400.00	30	1,800.00	4,200.00	
	- Dia. 3/4"	185	เมตร	50	9,250.00	30	5,550.00	14,800.00	

900

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 23/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- Dia. 1"	25	เมตร	85	2,125.00	30	750.00	2,875.00	
	- Dia. 1-1/4"	10	เมตร	120	1,200.00	30	300.00	1,500.00	
	- Dia. 1-1/2"	15	เมตร	195	2,925.00	50	750.00	3,675.00	
	- Dia. 2"	25	เมตร	310	7,750.00	75	1,875.00	9,625.00	
	- FITTING	1	งาน	7,700	7,700.00	2,310	2,310.00	10,010.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	9,000	9,000.00	2,700	2,700.00	11,700.00	
5.1.3	COLD WATER PIPE (PE CLASS PN 10 ; ท่อฝังดิน)								
	- Dia. 1/2"	65	เมตร	13	845.00	30	1,950.00	2,795.00	
	- Dia. 3/4"	45	เมตร	21	945.00	30	1,350.00	2,295.00	
	- Dia. 1"	105	เมตร	32	3,360.00	30	3,150.00	6,510.00	
	- FITTING	1	งาน	1,545	1,545	464	464	2,009	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	2,060	2,060.00	618	618.00	2,678.00	
5.1.4	GATE VALVE (CLASS 125)								
	- Dia. 1/2"	2	ชิ้น	275	550.00	100	200.00	750.00	
	- Dia. 3/4"	4	ชิ้น	345	1,380.00	100	400.00	1,780.00	
	- Dia. 1"	2	ชิ้น	480	960.00	100	200.00	1,160.00	
	- Dia. 1-1/2"	2	ชิ้น	855	1,710.00	100	200.00	1,910.00	
	- Dia. 2"	5	ชิ้น	1,285	6,425.00	100	500.00	6,925.00	
5.1.5	BALL VALVE (CLASS 125)								
	- Dia. 1/2"	27	ชิ้น	109	2,943.00	100	2,700.00	5,643.00	
5.1.6	CHECK VALVE								
	- Dia. 3/4"	1	ชิ้น	415	415.00	100	100.00	515.00	
	- Dia. 2"	2	ชิ้น	1,885	3,770.00	100	200.00	3,970.00	
5.1.7	STOP VALVE								
	- Dia. 1/2"	17	ชิ้น	150	2,550.00	100	1,700.00	4,250.00	
5.1.8	STRAINER								
	- Dia. 2"	2	ชิ้น	2,510	5,020.00	100	200.00	5,220.00	
5.1.9	FLOAT VALVE								

จำนวน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่24/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
5.1.10	- Dia. 3/4" WATER METER	1	ชิ้น	400	400.00	100	100.00	500.00	
5.1.11	- Dia. 3/4" WATER STORAGE TANK	1	ชิ้น	995	995.00	200	200.00	1,195.00	
5.1.12	- VOL.= 5000 L. FIRE EXTINGUISHER	1	ชุด	26,950	26,950.00	200	200.00	27,150.00	
5.1.13	- DRY CHEMICAL 10 LBS. - CARBONDIOXIDE 10 LBS. งานชุด ฝิ่ง กลบ งานซ่อมผิวพื้นคืบสภาพเดิม	3 1 100 100	ชุด ชุด เมตร เมตร	1,590 1,890 100 100	4,770.00 1,890.00 10,000.00 10,000.00	200 200 100 100	600.00 200.00 10,000.00 10,000.00	5,370.00 2,090.00 20,000.00 20,000.00	
รวมราคา ข้อ 5.1					386,833.00		61,266.50	448,099.50	
5.2	DRAINAGE SYSTEM								
5.2.1	S, W (P.V.C. CLASS 13.5)								
	- Dia. 2"	80	เมตร	78	6,240.00	40	3,200.00	9,440.00	
	- Dia. 2-1/2"	10	เมตร	108	1,080.00	45	450.00	1,530.00	
	- Dia. 3"	15	เมตร	150	2,250.00	60	900.00	3,150.00	
	- Dia. 4"	80	เมตร	240	19,200.00	100	8,000.00	27,200.00	
	- FITTING	1	งาน	8,700	8,700.00	2,610	2,610.00	11,310.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	10,000	10,000.00	3,000	3,000.00	13,000.00	
5.2.2	KW (PP CLASS B)								
	- Dia. 2"	10	เมตร	127	1,270.00	40	400.00	1,670.00	
	- Dia. 4"	5	เมตร	395	1,975.00	160	800.00	2,775.00	
	- FITTING	1	งาน	1,000	1,000.00	300	300.00	1,300.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	1,200	1,200.00	360	360.00	1,560.00	
5.2.3	VENT PIPE (PP CLASS A)								
	- Dia. 1-1/2"	80	เมตร	35	2,800.00	15	1,200.00	4,000.00	
	- Dia. 2"	145	เมตร	49	7,105.00	40	5,800.00	12,905.00	
	- FITTING	1	งาน	3,000	3,000.00	900	900.00	3,900.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่25/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- HANGER & SUPPORT FLOOR DRAIN W/BELL-TRAP	1	งาน	3,500	3,500.00	1,050	1,050.00	4,550.00	
	- Dia. 2"	13	ชิ้น	550	7,150.00	200	2,600.00	9,750.00	
5.2.4	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia. 2"	9	ชิ้น	600	5,400.00	100	900.00	6,300.00	
	- Dia. 4"	11	ชิ้น	750	8,250.00	200	2,200.00	10,450.00	
5.2.5	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia. 2"	1	ชิ้น	325	325.00	100	100.00	425.00	
	- Dia. 3"	1	ชิ้น	425	425.00	100	100.00	525.00	
	- Dia. 4"	10	ชิ้น	525	5,250.00	100	1,000.00	6,250.00	
5.2.6	VENT THROUGH ROOF								
	- Dia. 2"	4	ชิ้น	700	2,800.00	200	800.00	3,600.00	
	รวมราคา ข้อ 5.2				98,920.00		36,670.00	135,590.00	
5.3	STORM DRAINAGE SYSTEM								
5.3.1	RL, RW (PVC CLASS 13.5)								
	- Dia. 4"	50	เมตร	240	12,000.00	100	5,000.00	17,000.00	
	- Dia. 6"	10	เมตร	515	5,150.00	200	2,000.00	7,150.00	
	- FITTING	1	งาน	5,200	5,200.00	1,560	1,560.00	6,760.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน	6,000	6,000.00	1,800	1,800.00	7,800.00	
5.3.2	SCUPPER DRAIN								
	- Dia. 4"	10	ชิ้น	1,200	12,000.00	200	2,000.00	14,000.00	
5.3.3	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia. 4"	6	ชิ้น	525	3,150.00	100	600.00	3,750.00	
	- Dia. 6"	2	ชิ้น	725	1,450.00	100	200.00	1,650.00	
5.3.4	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia. 4"	4	ชิ้น	750	3,000.00	200	800.00	3,800.00	
	รวมราคา ข้อ 5.3				47,950.00		13,960.00	61,910.00	
5.4	INSTALLATION OF FIXTURE UNIT								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวิชรธรรมภรณ์
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่26/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
5.4.1	LAVATORY	9	ชุด	-	-	450	4,050.00	4,050.00	
5.4.2	WATER CLOSET	17	ชุด	-	-	450	7,650.00	7,650.00	
5.4.3	URINAL	9	ชุด	-	-	450	4,050.00	4,050.00	
	รวมราคา ข้อ 5.4				-		15,750.00	15,750.00	
5.5	WASTEWATER TREATMENT TANK								
5.5.1	PACKAGE GREASE TRAP TANK (VOL. = 600 LITRES)	1	ชุด	7,500	7,500.00	10,000	10,000.00	17,500.00	
5.5.2	PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-1 (FLOW RATE = 1.0 CU.M/D)	1	ชุด	25,550	25,550.00	10,000	10,000.00	35,550.00	
5.5.3	PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-2 (FLOW RATE = 3.0 CU.M/D)	1	ชุด	43,120	43,120.00	15,000	15,000.00	58,120.00	
5.5.4	PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-3 (FLOW RATE = 3.0 CU.M/D)	1	ชุด	43,120	43,120.00	15,000	15,000.00	58,120.00	
	รวมราคา ข้อ 5.5				119,290.00		50,000.00	169,290.00	
5.6	SITE DRAINAGE SYSTEM								
5.6.1	RCP(REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS 3) - Dia. 0.30m.	110	เมตร	230	25,300.00	500	55,000.00	80,300.00	
5.6.2	MANHOLE (CONCRETE MH.)	15	ชุด	2,150	32,250.00	2,000	30,000.00	62,250.00	
5.6.3	GARBAGE TRAP SUMP	2	ชุด	5,300	10,600.00	2,500	5,000.00	15,600.00	
	รวมราคา ข้อ 5.6				68,150.00		90,000.00	158,150.00	
5.7	ELECTRICAL WORK SYSTEM	1	งาน	2,000	2,000.00	1,000	1,000.00	3,000.00	
	รวมราคา ข้อ 5.7				2,000.00		1,000.00	3,000.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล				723,143.00		268,646.50	991,789.50	
6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
6.1	AIR CONDITIONER (เครื่องปรับอากาศ) VRF SYSTEM R-410 A W/REFNET JOIN,WIRE REMOTE								
	- VFCU-01 (48,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-02 (48,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-03 (48,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-04 (48,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-05 (30,000 Btu/hr), (CSR)	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 27/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- VFCU-06 (30,000 Btu/hr), (CSR D)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-07 (30,000 Btu/hr), (CSR D)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-08 (30,000 Btu/hr), (CSR D)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-09 (48,000 Btu/hr), (CSR D)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-10 (48,000 Btu/hr), (CSR D)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-11 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-12 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-13 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-14 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-15 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-16 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-17 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-18 (36,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- VFCU-19 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ERV-01 (650 CFM), (ERV)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ERV-02 (650 CFM), (ERV)	1	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	CONDENSING UNIT				-		-		
	- VCDU-01 (564,000 BTU/hr) รวมฐานคอนกรีต	1	ชุด		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมราคา ข้อ 6.1				-		26,000.00	26,000.00	
6.2	VENTILATION FAN (พัดลมระบายอากาศ)								
	EXHAUST FAN								
	1st. FLOOR								
	- EF-01 (200 CFM), WMD	1	ชุด	908	908	350	350	1,258	
	- EF-02 (200 CFM), WMD	1	ชุด	908	908	350	350	1,258	
	- EF-03 (200 CFM), WMD	1	ชุด	908	908	350	350	1,258	
	- EF-04 (150 CFM), CC	1	ชุด	4,650	4,650	575	575	5,225	
	- EF-05 (150 CFM), CC	1	ชุด	4,650	4,650	575	575	5,225	
	- EF-06 (110 CFM), CC	1	ชุด	3,320	3,320	575	575	3,895	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่28/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- EF-07 (110 CFM), CC	1	ชุด	3,320	3,320	575	575	3,895	
	- EF-08 (100 CFM), CC	1	ชุด	3,320	3,320	575	575	3,895	
	- EF-09 (200 CFM), WMD	1	ชุด	908	908	350	350	1,258	
	- BF-01 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด	110,000	110,000	3,500	3,500	113,500	
	- BF-02 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด	110,000	110,000	3,500	3,500	113,500	
	SUPPORT & HANGER	1	งาน	5,000	5,000	1,500	1,500	6,500	
	รวมราคา ข้อ 6.2				247,893.90		12,775.00	260,668.90	
6.3	PIPING SYSTEM (ระบบท่อ)								
	REFRIGERANT PIPE COPPER TUBE TYPE L								
	DIA. 1/4"	18	เมตร	95	1,710.00	25.00	450.00	2,160.00	
	DIA. 3/8"	72	เมตร	150	10,800.00	30.00	2,160.00	12,960.00	
	DIA. 1/2"	36	เมตร	215	7,740.00	50.00	1,800.00	9,540.00	
	DIA. 5/8"	48	เมตร	236	11,328.00	65.00	3,120.00	14,448.00	
	DIA. 3/4"	40	เมตร	266	10,640.00	76.00	3,040.00	13,680.00	
	DIA. 7/8"	12	เมตร	480	5,760.00	110.00	1,320.00	7,080.00	
	DIA. 1 1/8"	30	เมตร	677	20,310.00	120.00	3,600.00	23,910.00	
	DIA. 1 5/8"	18	เมตร	770	13,860.00	150.00	2,700.00	16,560.00	
	DRAIN PIPE (CLASS 8.5)								
	- Dia. 1"	92	เมตร	18	1,656.00	23.00	2,116.00	3,772.00	
	- Dia. 1 1/4"	20	เมตร	22	440.00	23.00	460.00	900.00	
	- Dia. 1 1/2"	48	เมตร	29	1,392.00	23.00	1,104.00	2,496.00	
	- Dia. 2"	28	เมตร	40	1,120.00	23.00	644.00	1,764.00	
	CLOSE CELL INSULATION FOR REFRIGERANT PIPE 3/4" THICKNESS								
	DIA. 1/4"	18	เมตร	60	1,080.00	13.00	234.00	1,314.00	
	DIA. 3/8"	72	เมตร	66	4,752.00	15.00	1,080.00	5,832.00	
	DIA. 1/2"	36	เมตร	71	2,556.00	15.00	540.00	3,096.00	
	DIA. 5/8"	48	เมตร	77	3,696.00	16.00	768.00	4,464.00	
	DIA. 3/4"	40	เมตร	82	3,280.00	16.00	640.00	3,920.00	

Amr


แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จำนวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่29/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	DIA. 7/8"	12	เมตร	87	1,044.00	20.00	240.00	1,284.00	
	DIA. 1 1/8"	30	เมตร	93	2,790.00	25.00	750.00	3,540.00	
	DIA. 1 5/8"	18	เมตร	153	2,754.00	27.00	486.00	3,240.00	
	CLOSE CELL INSULATION FOR DRAIN PIPE 1/2" THICKNESS								
	- Dia. 1"	92	เมตร	57	5,244.00	16.00	1,472.00	6,716.00	
	- Dia. 1 1/4"	20	เมตร	63	1,260.00	18.00	360.00	1,620.00	
	- Dia. 1 1/2"	48	เมตร	71	3,408.00	20.00	960.00	4,368.00	
	- Dia. 2"	28	เมตร	90	2,520.00	22.00	616.00	3,136.00	
	REFRIGERANT PIPE FITTING	1	งาน	24,644	24,644.00	7,393.00	7,393.00	32,037.00	
	DRAIN PIPE FITTING	1	งาน	1,382	1,382.00	415.00	415.00	1,797.00	
	REFRIGERANT R410A	20	กก.	250	5,000.00	20.00	400.00	5,400.00	
	SUPPORT & HANGER	1	งาน	8,676	8,676.00	2,603.00	2,603.00	11,279.00	
	รวมราคา ข้อ 6.3				160,842.00		41,471.00	202,313.00	
6.4	DUCT SYSTEM (ระบบท่อส่งลม)								
	SHOT DUCT WITH INSULATION (FOR FAN COIL UNIT)	6	ชุด	1,500	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00	
	RETURN AIR CHAMBER	6	ชุด	4,500	27,000.00	1,500.00	9,000.00	36,000.00	
	GALVANIZED STEEL SHEET								
	- # 24	250	ตร.ฟ.	26	6,500.00	23.00	5,750.00	12,250.00	
	- # 22	300	ตร.ฟ.	36	10,800.00	25.00	7,500.00	18,300.00	
	- # 20	80	ตร.ฟ.	40	3,200.00	26.00	2,080.00	5,280.00	
	- # 18	550	ตร.ฟ.	46	25,300.00	31.00	17,050.00	42,350.00	
	DUCT FITTING	1	งาน	16,030	16,030.00	4,809.00	4,809.00	20,839.00	
	SUPPORT & HANGER	1	งาน	4,580	4,580.00	1,374.00	1,374.00	5,954.00	
	รวมราคา ข้อ 6.4				102,410.00		49,363.00	151,773.00	
6.5	DIFFUSER, REGISTER & GRILLE (หน้ากากลม)								
	SUPPLY AIR GRILL W/DOUBLE DEFLECTION/PAINT								
	-SAG 36"x6"	6	ชุด	610	3,660.00	200.00	1,200.00	4,860.00	
	RETURN AIR GRILLS /PAINT								



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวชิรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำวนราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่30/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	-RAG 36"x6" EXHAUST AIR GRILLE W/ INS.	6	ชุด	410	2,460.00	200.00	1,200.00	3,660.00	
	- SIZE 8" x 8"	1	ชุด	263	263.00	125.00	125.00	388.00	
	- SIZE 12" x 10"	1	ชุด	350	350.00	150.00	150.00	500.00	
	- SIZE 14" x 10"	1	ชุด	502	502.00	150.00	150.00	652.00	
	- SIZE 16" x 16"	2	ชุด	600	1,200.00	150.00	300.00	1,500.00	
	FRESH AIR GRILLE W/ INS.								
	- SIZE 16" x 16"	2	ชุด	600	1,200.00	150.00	300.00	1,500.00	
	EXHAUST AIR GRILLE W/ VD.								
	- SIZE 10" x 10"	4	ชุด	415	1,660.00	150.00	600.00	2,260.00	
	FRESH AIR GRILLE W/ VD.								
	- SIZE 10" x 10"	4	ชุด	415	1,660.00	150.00	600.00	2,260.00	
	SERVICE PANEL BOARD								
	- SIZE 1.0m. X 0.5 m.	6	ชุด	1,000	6,000.00	200.00	1,200.00	7,200.00	
	- SIZE 0.6m. X 0.6 m.	2	ชุด	500	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00	
	AIR FILTER								
	PRE FILTER ขนาด 36"x6"	6	ชุด	400	2,400.00	115.00	690.00	3,090.00	
	PM2.5 FILTER BOX	2	ชุด	15,000	30,000.00	300.00	600.00	30,600.00	
	รวมราคา ข้อ 6.5				52,355.00		7,515.00	59,870.00	
6.6	ELECTRICAL SYSTEM (ระบบไฟฟ้า)								
	CABLE AND WIRE								
	IEC01								
	- 50 SQ.MM.	50.00	เมตร	54	2,700.00	20.00	1,000.00	3,700.00	
	- 10 SQ.MM.	10.00	เมตร	21	210.00	12.00	120.00	330.00	
	- 2.5 SQ.MM.	500.00	เมตร	8	4,000.00	7.00	3,500.00	7,500.00	
	CONTROL CABLE W/CONDUIT	1.00	งาน	7,500	7,500.00	2,250.00	2,250.00	9,750.00	
	CENTRAL CONTROL	1.00	งาน	66,300	66,300.00	1,000.00	1,000.00	67,300.00	
	IMC CONDUIT								
	- Dia 2"	8.00	เมตร	255	2,040.00	48.00	384.00	2,424.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 คำนวณราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่31/31

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	EMT CONDUIT								
	- Dia. 1/2"	150.00	เมตร	31	4,650.00	22.00	3,300.00	7,950.00	
	FLEXIBLE CONDUIT								
	- Dia 1/2"	60.00	เมตร	10	600.00	5.00	300.00	900.00	
	FAN SWITCH	7.00	ชิ้น	150	1,050.00	60.00	420.00	1,470.00	
	THERMOSTAT	2.00	ชิ้น	1,650	3,300.00	100.00	200.00	3,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1.00	งาน	2,187	2,187.00	656.00	656.00	2,843.00	
					รวมราคา ข้อ 6.6		13,130.00	107,667.00	
					รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		150,254.00	808,291.90	
					รวมงานต้นทุน		3,976,500.47	20,449,589.75	