

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี  
 เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร.4 (พ)

คำนวณราคากลาง: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว)								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
1.1	รั้วชั่วคราวสูง 6.00 เมตร								
	- Metal Sheet ทหนา 0.23 มม.	340.00	ตร.ม.	200.00	68,000.00	60.00	20,400.00	88,400.00	
	- โครงเหล็ก dia 11/2"x2.3 มม.	965.60	กก.	25.00	24,140.00	15.00	14,484.00	38,624.00	
1.2	รั้วชั่วคราวสูง 3.00 เมตร								
	- Metal Sheet ทหนา 0.23 มม.	345.00	ตร.ม.	200.00	69,000.00	60.00	20,700.00	89,700.00	
	- โครงเหล็ก dia 11/2"x2.3 มม.	979.80	กก.	25.00	24,495.00	15.00	14,697.00	39,192.00	
1.3	รั้วชั่วคราวสูง 2.40 เมตร								
	- แผ่นซีเมนต์บอร์ดทาสีหนา 10 มม.	70.00	ตร.ม.	150.00	10,500.00	45.00	3,150.00	13,650.00	
	- โครงเหล็ก dia 2"x2"	225.45	กก.	25.00	5,636.25	15.00	3,381.75	9,018.00	
	- โครงเหล็ก dia 1"x1"	177.48	กก.	25.00	4,437.00	15.00	2,662.20	7,099.20	
1.4	ประตูทางเข้า-ออก ชั่วคราว	2.00	ชุด	150,000.00	300,000.00	15,000.00	30,000.00	330,000.00	
1.5	- ค่าเครื่องจักรระหว่างก่อสร้าง	50.00	ครั้ง	-	-	9,000.00	450,000.00	450,000.00	
1.6	- ค่าทดสอบเหล็กเส้น (100 เส้น/ตัวอย่าง)	50.00	ชิ้น	-	-	500.00	25,000.00	25,000.00	
1.7	- ค่าทดสอบคอนกรีต (50 เส้น/ตัวอย่าง)	45.00	ตัวอย่าง	-	-	350.00	15,750.00	15,750.00	
	รวมราคา ข้อ 1				506,208.25		600,224.95	1,106,433.20	

Janis