

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่1/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 1 งานต้นทุน								
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนและคืนสภาพ								
	- รื้อพื้นโครงสร้างอาคารเดิม	85	ตร.ม.		-		-	-	
	- รื้อย้ายประติมากรรมปลา	1	ชิ้น		-		-	-	
	- รื้อท่อระบายน้ำเดิม	75	เมตร		-		-	-	
	- รื้อพื้นทางเท้าและคืนสภาพ	65	ตร.ม.		-		-	-	
	- ข่อมพื้นกระเบื้องอาคารเดิม	28	ตร.ม.		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 1.1				-		-	-	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มไอ ขนาด I 22x22 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ton/ต้น	32.00	ต้น		-		-	-	
	- เสาเข็มไอ ขนาด I 26x26 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 35 ton/ต้น	31.00	ต้น		-		-	-	
	- ตัดเสาเข็ม ขนาด I 22x22	32.00	ต้น		-		-	-	
	- ตัดเสาเข็ม ขนาด I 26x26	31.00	ต้น		-		-	-	
	- ทดสอบ DYNAMIC LOAD TEST	2.00	ต้น		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.1				-		-	-	
2.2	งานฐานราก								
2.2.1	F1, F2, F5, F0								
	- ขุดดิน	34.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม.	4.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 1:3:5 (ประเภท 1)	5.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	7.00	ลบ.ม.		-		-	-	กันซึม43บ.ต่อลิตร
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เหลือวัสดุ 7%	75.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เหลือวัสดุ 11%	1,153.00	กก.		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่2/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	37.00	กก.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	85.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	20.00	กก.		-		-	-	
	- กันซึม	75.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- กลบดิน	18.00	ลบ.ม.		-		-	-	ขนจากใกล้อาคาร
2.2.2	F3, F01						-		
	- ขุดดิน	25.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม.	2.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม.	1.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	5.50	ลบ.ม.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เพื่อวัสดุ 7%	110.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	916.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	31.00	กก.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	64.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	16.00	กก.		-		-	-	
	- กันซึม	57.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- กลบดิน	17.00	ลบ.ม.		-		-	-	
2.2.3	F4						-		
	- ขุดดิน	9.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม.	1.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม.	0.50	ลบ.ม.		-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	2.50	ลบ.ม.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เพื่อวัสดุ 7%	50.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	395.00	กก.		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่3/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	14.00	กก.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	15.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	4.00	กก.		-		-	-	
	- กั้นซีม	15.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- กลบดิน	5.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.2				-		-	-	
2.3	งานเสา								
2.3.1	C0, C01, C3, C5								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	12.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	185.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	46.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	206.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	1,169.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	41.00	กก.		-		-	-	
2.3.2	C1						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	9.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	117.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	30.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	102.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	853.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	29.00	กก.		-		-	-	
2.3.3	C2						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	6.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	58.00	ตร.ม.		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่4/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	15.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	73.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	458.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	16.00	กก.		-		-	-	
2.3.4	C4						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	8.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	63.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	15.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	155.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	632.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	24.00	กก.		-		-	-	
2.3.5	CX						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder	0.50	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	2.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	2.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เพื่อวัสดุ 9%	11.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	1.00	กก.		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.3				-		-	-	
2.4	งานคาน								
2.4.1	งานคาน ชั้นที่1								
	B1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	3.00	ลบ.ม.		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่5/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	30.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	7.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	55.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	228.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	8.00	กก.		-		-	-	
	B2						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	25.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	275.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	68.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	411.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	2,718.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	94.00	กก.		-		-	-	
	B3						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	7.50	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	73.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	18.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	125.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เมื่อวัสดุ 13%	895.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	31.00	กก.		-		-	-	
	B4						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	3.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	40.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	10.00	กก.		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่6/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เพื่อวัสดุ 7%	175.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เพื่อวัสดุ 13%	632.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	24.00	กก.		-		-	-	
	B5						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	6.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	60.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	15.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เพื่อวัสดุ 7%	377.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เพื่อวัสดุ 13%	1,976.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	70.00	กก.		-		-	-	
	B6						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	2.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	20.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	5.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	34.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	79.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เพื่อวัสดุ 13%	247.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	10.00	กก.		-		-	-	
	B'						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	0.50	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	4.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	1.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่7/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	6.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	35.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	1.00	กก.		-		-	-	
	B2'						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	6.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	3.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	1.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	3.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	24.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เพื่อวัสดุ 13%	20.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	2.00	กก.		-		-	-	
2.4.2	งานคาน ชั้นหลังคา						-		
	B1						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	6.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	67.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	16.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	93.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	465.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	16.00	กก.		-		-	-	
	B2						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	21.50	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	255.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	64.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่8/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	359.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	2,370.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	82.00	กก.		-		-	-	
	B22						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	1.50	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	18.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	5.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เพื่อวัสดุ 7%	114.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	171.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เพื่อวัสดุ 13%	178.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	13.00	กก.		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.4				-		-	-	
2.5	งานพื้น								
2.5.1	งานพื้น ชั้น1								
	S1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	66.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	546.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	135.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-		
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เพื่อวัสดุ 7%	4,063.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	122.00	กก.		-		-	-	
	HC						-		
	- พื้นสำเร็จ (HOLLOWCORE) รับน้ำหนักปลอดภัย	378.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	ไม่น้อยกว่า 400 kg/sq.m. (หนา10 ซม.)						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	19.00	ลบ.ม.		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่9/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต						-	-	
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	449.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	13.00	กก.		-		-	-	
2.5.2	งานพื้น ชั้นหลังคา						-		
	S1						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	45.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	365.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	90.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	2,669.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	80.00	กก.		-		-	-	
	S11						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	12.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	100.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	25.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	499.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	15.00	กก.		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.5				-		-	-	
2.6	บันได						-		
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	5.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	25.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	6.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เมื่อวัสดุ 7%	187.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เมื่อวัสดุ 9%	271.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	13.00	กก.		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่10/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	รวมราคา ข้อ 2.6				-		-	-	
2.7	งานเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา						-		
	- WF-200x400 นน. 66 kg./m.	5,940.00	กก.		-		-	-	
	- WF-100x150 นน.21.10 kg./m.	27,001.00	กก.		-		-	-	
	- C-125x50x2x2.3 @ 1.00 ม.; นน.4.51 kg/m.	2,941.00	กก.		-		-	-	
	งานสี								
	- สีกันสนิม	465.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า TOA	465.00	ตร.ม.		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.7				-		-	-	
2.8	งานครีป ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	3.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	3.00	กก.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	60.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม.(SD40) 0.888 กก./ม. เผื่อวัสดุ 9%	400.00	กก.		-		-	-	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	12.00	กก.		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.8				-		-	-	
2.9	งานโครงสร้างลานคอนกรีต								
	- เสาค้ำโอส ขนาด I 22x22 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ton/ตัน	13.00	ตัน		-		-	-	
	- ตัดหัวเสาค้ำ I 0.22x0.22 ม.	13.00	ตัน		-		-	-	
	- ขุดดิน	13.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ทราयरองพื้น หนา 0.10 ม.	2.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 1:3:5 (ประเภท 1)	0.50	ลบ.ม.		-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	4.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เผื่อวัสดุ 7%	64.87	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เผื่อวัสดุ 11%	41.54	กก.		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่11/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	25.00	กก.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	30.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	20.00	กก.		-		-	-	
	- กลบดิน	8.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	ลานคานคอดิน B1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	4.50	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	52.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	8.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	76.69	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	291.61	กก.		-		-	-	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	12.00	กก.		-		-	-	
	ลานคานคอดิน B2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	8.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	90.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	20.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	622.50	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เมื่อวัสดุ 11%	833.68	กก.		-		-	-	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	25.00	กก.		-		-	-	
	ลานคานคอดิน B2'								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซึม	2.50	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	30.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	12.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เมื่อวัสดุ 5%	45.00	กก.		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่12/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม.(SD40) 1.58 กก./ม. เพื่อวัสดุ 11%	284.00	กก.		-		-	-	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.20 มม.(SD40) 2.47 กก./ม. เพื่อวัสดุ 13%	135.30	กก.		-		-	-	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	25.00	กก.		-		-	-	
	งานพื้น S12								
	- ปรับระดับดิน	175.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ทราয়ถม	20.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	2.50	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	10.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	2.50	กก.		-		-	-	
	- แผ่น PE กันชื้น	175.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม dia. 9 มม. (SR24) 0.499 กก./ม. เพื่อวัสดุ 7%	2,095.80	กก.		-		-	-	
	ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	65.00	กก.		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.9				-		-	-	
2.10	งานพื้น ค.ส.ล. ใต้ห้องน้ำ								
	- ปรับระดับดิน	85.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- ทรายบดอัดแน่น	12.00	ลบ.ม.		-		-	-	
	- cribคอนกรีต	37.00	เมตร		-		-	-	
	- คอนกรีตพื้นโครงสร้าง fc' 280 KSC Cylinder ผสมกันซีม	8.50	ลบ.ม.		-		-	-	
	- ผิวขัดมันเรียบ	85.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- - เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(SR24) 0.222 กก./ม. เพื่อวัสดุ 5%	520.00	กก.		-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก dia. 1.25 มม. (เบอร์ 18) ใช้ 30 กก./ตัน	34.00	กก.		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 2.10				-		-	-	
	รวมงานโครงสร้าง				-		-	-	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	หมวดงานพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่13/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- พื้น ค.ส.ล.ผิวกรวดล่าง เบอร์ 4 สีนํ้าตาลเทา เคลือบด้วยนํ้ายาเคลือบเงาใสกันซึม	417	ตร.ม.		-		-	-	
	สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรนํ้า) TOA200 Flooring Plus ของ TOA								
	รอยต่อผนัง เส้นแบ่งแนวอลูมิเนียมขนาด 10 มม.								
	- พื้น ค.ส.ล.ปูหินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.60x1.20 ม. ยานวด้วยกาวยาแนว	368	ตร.ม.		-		-	-	
	พรีเมียมพลัส สีเทาแกรนิต (0774) ตรاجرเซ้ เคลือบด้วยนํ้ายาเคลือบเงาใสกันซึม								
	สำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรนํ้า) TOA200 Flooring Plus ของ TOA								
	- พื้น ค.ส.ล.ปูไม้สักขนาด 1"×6" ติดเข้าลิ้นเคลือบผิวด้วย เบเยอร์ วูดสเทน ซูพรีม	37	ตร.ม.		-		-	-	
	สีย้อมไม้ชนิดกึ่งเงาของเบเยอร์								
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมนํ้ายากันซึม ทาด้วยซิเมนต์กันซึม ตรاجرเซ้ ปูด้วยกระเบื้องรุ่น	97	ตร.ม.		-		-	-	
	VENEZIA TERRAZZO GREY MATT RAN4 R10 60X60 ของ Thaisoung								
	ยานวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาปะการัง								
	- พื้น ค.ส.ล.ปูด้วยกระเบื้องรุ่น GSM TERRAZZO S WHITE MATT R9 60X60	40	ตร.ม.		-		-	-	
	ของThaisoung ยานวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาปะการัง								
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมนํ้ายากันซึม ทาด้วยซิเมนต์กันซึม ตรاجرเซ้ ปูด้วยกระเบื้องรุ่น	26	ตร.ม.		-		-	-	
	VENEZIA TERRAZZO WHITE MATT RAN4 R10 60X60 ของ Thaisoung								
	ยานวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก								
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมนํ้ายากันซึม ทาวัสดุกันซึมประเภทอะคริลิกชนิดยืดหยุ่นคุณภาพสูง	483	ตร.ม.		-		-	-	
	รุ่น SikaÖRoofseal สีเทาของ Sika หรือเทียบเท่า								
	- รื้อถอนผิวลานเดิม และทำผิวกรวดล่างเบอร์4 สีนํ้าตาลเทา เคลือบด้วยนํ้ายาเคลือบเงาใส	147	ตร.ม.		-		-	-	
	กันซึมสำหรับทาพื้นชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรนํ้า) TOA200 Flooring Plus ของ TOA								
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน หรืออื่นๆ	1,615	ตร.ม.		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 3.1				-		-	-	
3.2	หมวดงานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลูญครึ่งแผ่น	394	ตร.ม.		-		-	-	
	- เสาดเอ็น 0.07x0.10 ม.	184	ม.		-		-	-	
	- ทับหลัง 0.70x0.10 ม.	336	ม.		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่14/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ผนังก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	247	ตร.ม.		-		-	-	
	- เสาดิน 0.15x0.20 ม.	116	ม.		-		-	-	
	- ทับหลัง 0.15x0.20 ม.	221	ม.		-		-	-	
	- ฉาบปูนเรียบ	1,024	ม.		-		-	-	
	- ค.ส.ล. แต่งผิว	126	ตร.ม.		-		-	-	
	- ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	44	ตร.ม.		-		-	-	
	- ผนังไม้สังเคราะห์ WPI 19816, BLOWOOD	88	ตร.ม.		-		-	-	
	- 8A ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 1	116	ตร.ม.		-		-	-	
	- 8B ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 2	5	ตร.ม.		-		-	-	
	- 8C ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 3	4	ตร.ม.		-		-	-	
	- 8D ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 4	2	ตร.ม.		-		-	-	
	- 8E ผนังกรวดล้างเบอร์ 4 สีเทาระดับ 5	2	ตร.ม.		-		-	-	
	- เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	129	ตร.ม.		-		-	-	
	- ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึม	263	ตร.ม.		-		-	-	
	- ผนังสำเร็จรูป WILLY 25 MFF56 (ANTI-BACTERIA)	17	ห้อง		-		-	-	
	- 9A ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรุกระเบื้อง VENEZIATERRAZZO GREY MATT	47	ตร.ม.		-		-	-	
	RAN4 R10 60x60 ของ Thaisoung ยาแนวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีเทาปะการัง								
	- 9B ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรุกระเบื้อง GSM TERRAZZO S WHITE MATT R9	155	ตร.ม.		-		-	-	
	60x60 ของ Thaisoung ยาแนวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก								
	- 9C ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรุกระเบื้อง SUBWAY GREY MATT WAVY	6	ตร.ม.		-		-	-	
	5x20 ซม.ของ Thaisoung ยาแนวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก								
	- 9D ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรุกระเบื้อง SUBWAY GREAT GREEN GLOSSY	6	ตร.ม.		-		-	-	
	WAVY STRAIGHT EDGE 5x20 ซม. ของ Thaisoung ยาแนวด้วยกาวยาแนว								
	พรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก								
	- 9E ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรุกระเบื้อง SUBWAY BEACH ORANGE	19	ตร.ม.		-		-	-	
	MATT 5x20 ซม. ของ Thaisoung ยาแนวด้วยกาวยาแนวพรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่15/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- 9F ผนังฉาบปูนเรียบทาน้ำยากันซึมกรุกระเบื้อง SUBWAY BABY PINK GLOSSY WAVY STRAIGHT EDGE 5x20 ซม. ของ Thaisoung ยาแนวด้วยกาวยาแนว	19	ตร.ม.		-		-	-	
	พรีเมียมพลัส สีขาวไข่มุก								
	- ผนังวีว้าบอร์ดหนา 16 มม.	44	ตร.ม.		-		-	-	
	- ผนังไม้ระแนงเฌอรา รุ่นขอบสี่ลายเสี้ยน	79	ตร.ม.		-		-	-	
	- ผนังกรอบบัวเหล็กหนา 5 มม. LASERCUT	1	ชุด		-		-	-	
	- ผนังกระเบื้องอลูมิเนียม SAHARA ขนาด 2"x10"	5	เมตร		-		-	-	
	- รวากันตกสแตนเลส 304 ผิว HAIRLINE								
	- รวบบนทอสแตนเลสเหลี่ยม 2"x4"x2 มม.	32	เมตร		-		-	-	
	- เสารวาทอสแตสเลสเหลี่ยม 2"x4"x2 มม.	32	เมตร		-		-	-	
	- รวาล่างทอสแตนเลสเหลี่ยม 1½ x3"x2 มม.	32	เมตร		-		-	-	
	- ผนังค.ส.ล. ทากันซึม SIKA ROOFSEAL	89	ตร.ม.		-		-	-	
	- ผนังติดรอบไม้เฌอรา รุ่นขอบตรงลายชัยพฤกษ์ สีธรรมชาติ	47	เมตร		-		-	-	
	- ครอบบน ALPOLIC หนา 4 มม.	32	เมตร		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 3.2				-		-	-	
3.3	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	- แผ่นยิปซัมชนิดป้องกันความร้อน 1,200x2,400x9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน ทรายข้าง	231	ตร.ม.		-		-	-	
	การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ฉาบรอยต่อเรียบทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาทับหน้าด้วยสี								
	อะคริลิก Shield-1 สำหรับฝ้าเพดาน รหัสสี W9006 (Jasmin)								
	โครงโครง PRO C-LINE ของทรายข้าง โครงโครง @ 1.00x0.40 ม.								
	- แผ่นยิปซัมชนิดทนชื้น 1,200x2,400x9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน ทรายข้าง	462	ตร.ม.		-		-	-	
	การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ฉาบรอยต่อเรียบทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาทับหน้าด้วยสี								
	อะคริลิก Shield-1 สำหรับฝ้าเพดาน รหัสสี W9006 (Jasmin)								
	โครงโครง PRO C-LINE ของทรายข้าง โครงโครง @ 1.00x0.40 ม.								
	- แผ่นฝ้าทีบาร์ เอกโคบล็อคไทล์ รุ่นสแควร์ 5 ขนาด 585x585x12 มม.ขอบบังใบฉาก	263	ตร.ม.		-		-	-	
	ฉลुरुเหลี่ยมขนาด 5x5 มม. กรูแผ่นดูดซับเสียง Glass Mat (ค่าดูดซับเสียง NRC 0.75)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่16/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ตราช่าง โครงเคร่าที่บาร์ ระบบเอ็ม ความสูงสันโครงหลัก 38 มม. หน้าโครงกว้าง								
	24 มม. หน้า 0.38 มม. ตราช่าง								
	- ผ้าเปตวน ค.ส.ล. แต่งท้องพื้นเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก Shield-1 (ชนิดเนียน)	32	ตร.ม.		-		-	-	
	รหัสสี W9119 (Snow ball) ของ TOA								
	- โครงสร้างเหล็ก ขนาดดูแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ทาสีกันไฟและทึบหน้าด้วยสีน้ำมัน	488	ตร.ม.		-		-	-	
	ทาสีกันสนิมที่ไอเอ รัสต์ 프리เวนทีฟ และทึบหน้าด้วยสีน้ำมันเคลือบด้าน								
	สี Clear Mind (TOA7006) ของ TOA								
	รวมราคา ข้อ 3.3				-		-	-	
3.4	หมวดงานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	- ป1 ขนาด 4.40x5.45 ม.	1	ชุด		-		-	-	
	- ป2 ขนาด 4.45x3.45 ม.	10	ชุด		-		-	-	
	- ป3 ขนาด 1.85x2.45 ม.	2	ชุด		-		-	-	
	- ป4 ขนาด 1.10x2.45 ม.	1	ชุด		-		-	-	
	- ป5 ขนาด 1.10x2.45 ม.	2	ชุด		-		-	-	
	- ป6 ขนาด 1.10x2.45 ม.	1	ชุด		-		-	-	
	- น1 ขนาด 0.70x2.15 ม.	12	ชุด		-		-	-	
	- น2 ขนาด 0.70x1.55 ม.	6	ชุด		-		-	-	
	- น3 ขนาด 4.75x0.70 ม.	6	ชุด		-		-	-	
	- น4 ขนาด 3.96x0.70 ม.	2	ชุด		-		-	-	
	- น5 ขนาด 2.25x0.70 ม.	5	ชุด		-		-	-	
	- น6 ขนาด 1.35x1.85 ม.	2	ชุด		-		-	-	
	- น7 ขนาด 4.40x4.10 ม.	1	ชุด		-		-	-	
	- น8 ขนาด 1.00x0.50 ม.	2	ชุด		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 3.4				-		-	-	
3.5	หมวดงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น Square : C-0512 Cotto	8	ชุด		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่17/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกล้างอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า) พร้อมระบบครบชุด รุ่น CT4907AC Cotto	9	ชุด		-		-	-	
	- กระຈกเงา (ดูแบบขยาย)	2	ชุด		-		-	-	
	- เคนเตอร์ ค.ส.ล. กรูหินสังเคราะห่อะคริลิก หนา 12 มม. Terrazzo : Smoky Chips (SC-49) (บจ.เอ็มดี โมเดิร์น สตูดิโอ	2	ชุด		-		-	-	
	- สุขภัณฑ์ขึ้นเดียว ท่อลงพื้น รุ่น วิสด้า C105617 Cotto	17	ชุด		-		-	-	
	- ชุดหัวฉีดชำระสแตนเลส พร้อมสายสแตนเลสยาว 1.2 เมตร และขายึด รุ่น FXVHO-0040ZS ยี่ห้อ VRH	17	ชุด		-		-	-	
	- กล่องใส่กระดาษชำระสีเทา รุ่น BJC Hygienist Jumbo Roll Bug : BH019101	3	ชุด		-		-	-	
	- โถปัสสาวะชายแขวนผนังแบบใช้เซ็นเซอร์ชนิดไฟฟ้า รุ่น เฟลสตัน : C31607(AC) Cotto	9	ชุด		-		-	-	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะ กระຈกผ้า 450x900x8 มม. รุ่นSE-CHR-810US450X ยี่ห้อ จากัวร์เวิร์ล	6	ชุด		-		-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น วีว่า : C01561 Cotto	1	ชุด		-		-	-	
	- สุขภัณฑ์สองขึ้น ท่อลงพื้น รุ่น Hercules Curve2 Pc.(S) : C-135107 Cotto	1	ชุด		-		-	-	
	- รวพยงสวิงแบบโยกขึ้น-ลง ขนาด 580x220 มม. รุ่น FBVHS-0102DS ยี่ห้อ VRH	6	ชุด		-		-	-	
	- รวทงตั่วสแตนเลส dia. 38 มม. ขนาด 638x570 มม. รุ่น FBVHC-T794AS ยี่ห้อ VRH	1	ชุด		-		-	-	
	- กระຈกเงา 10 องค์ (สีขาว)ขนาด 540x210x1040 มม. รุ่น MZ901#WH Cotto	1	ชุด		-		-	-	
	- กล่องใส่กระดาษ รุ่น ST-5141 (SA) ยี่ห้อ WalCraft	17	ชุด		-		-	-	
	- ก๊อกล้างพื้นออกผนัง ติดตั้งสูงจากพื้น 0.60 ม. รุ่น CT1252(HM) Cotto	1	ชุด		-		-	-	
	- ชุดเคนเตอร์ครัวสแตนเลส	1	ชุด		-		-	-	
	- ก๊อกล้างอ่างล้างจานสแตนเลส	1	ชุด		-		-	-	
	- กระຈกเงา กรอบดำ ขนาด 40x150 ซม.รุ่น NISSEDAL ยี่ห้อ IKEA	2	ชุด		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 3.5				-		-	-	
3.6	หมวดงานหลังคา								
	- หลังคา LYSAGHT PU RIB™ (40-760) Colorbond Ò0.42 BMT สีGrannite Matt	625	ตร.ม.		-		-	-	
	พร้อม PU Foam หนา 2" ปิดท้องหลังคากับแผ่นเหล็กหนา 0.30 มม.								
	(ไม่รวมชั้นเคลือบ) สี Oyster Matt								
	- ครอบสันบน ตามมาตรฐาน LYSAGHT	23	เมตร		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่18/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- ครอบข้าง ตามมาตรฐาน LYSAGHT	27	เมตร		-		-	-	
	- FLASHING ตามมาตรฐาน LYSAGHT	95	เมตร		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 3.6				-		-	-	
3.7	หมวดงานบันได								
	บันได-1								
	- บันไดกรวดล่าง สีน้ำตาลเทา	53	เมตร		-		-	-	
	- ลบมุมกรวดล่างสีน้ำตาลเทา	53	เมตร		-		-	-	
	ปูนทรายปรับระดับ	53	เมตร		-		-	-	
	เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	53	เมตร		-		-	-	
	บันได ST-D								
	- บันไดกรวดล่าง สีน้ำตาลเทา	16	เมตร		-		-	-	
	- ลบมุมกรวดล่างสีน้ำตาลเทา	16	เมตร		-		-	-	
	- ปูนทรายปรับระดับ	16	เมตร		-		-	-	
	- เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	16	เมตร		-		-	-	
	บันได ST-E								
	- บันไดกรวดล่าง สีน้ำตาลเทา	63	เมตร		-		-	-	
	- ลบมุมกรวดล่างสีน้ำตาลเทา	63	เมตร		-		-	-	
	ปูนทรายปรับระดับ	63	เมตร		-		-	-	
	เคลือบผิวชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ) TOA200 Flooring Plus ของ TOA	63	เมตร		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 3.7				-		-	-	
3.8	หมวดงานสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิค รุ่น Super Shield Clear Mind (TOA 7006)	683	ตร.ม.		-		-	-	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค รุ่น Super Shield Mysterious Gray (TOA 7022)	336	ตร.ม.		-		-	-	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค 4 Seasons Exterior Matt	5	ตร.ม.		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 3.8				-		-	-	
3.9	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่19/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- บัวปั้นหล่อแบบถอดพิมพ์ (บน)	32	เมตร		-		-	-	
	- บัวปั้นหล่อแบบถอดพิมพ์ (ล่าง)	32	เมตร		-		-	-	
	- ปูนปั้นลายกันหอย	2	ชุด		-		-	-	
	- ปูนปั้น 0.15 มม. เชื่อมต่อปูนปั้นลายกันหอย	32	เมตร		-		-	-	
	- ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกดชิทริน ปลายจั่ว	3	เมตร		-		-	-	
	- ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกดชิทริน ฐานจั่ว	2	ชุด		-		-	-	
	- ตกแต่งกระเบื้องเคลือบ 4"x4" สีโกดชิทริน ระดับ +4.55	6	ชุด		-		-	-	
	- ลายกรอบซุ้มพระพุทธรูป	2	ชุด		-		-	-	
	- บัวล่างฐานพระพุทธรูปแกรนิตดำจีน	6	เมตร		-		-	-	
	- บัวบนฐานพระพุทธรูปแกรนิตดำจีน	6	เมตร		-		-	-	
	- ผนังแกรนิตฐานพระพุทธรูปดำจีน	4	ตร.ม.		-		-	-	
	- ร่อง PVC ตัวยูขนาด 25 มม.	63	เมตร		-		-	-	
	- บัวกันน้ำหยดเหนือหน้าต่าง	26	เมตร		-		-	-	
	- CURB ค.ส.ล. กันน้ำ	137	เมตร		-		-	-	
	- บันไดลิง สแตนเลส	1	ชุด		-		-	-	
	- กระบะต้นไม้	2	ชุด		-		-	-	
	- บัวหัวเสา	2	ชุด		-		-	-	
	- ฐานรองรับประติมากรรม ขนาด 1.20x1.20x0.15 ม.	1	ชุด		-		-	-	
	- ระบบกำจัดปลวก	1	งาน		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 3.9				-		-	-	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	แผงเมนสวิตช์เกียร์แรงต่ำ (MDB DISTRIBUTION PANEL BOARD)								
	MDB								
	- MCCB 3P - 150 AT / 250 AF 25 KA IC.	1	ชุด		-		-	-	
	- MCCB 3P - 100 AT / 100 AF 25 KA IC.	1	ชุด		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่20/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- MCCB 3P - 50 AT / 100 AF 25 KA IC.	2	ชุด		-		-	-	
	- PHASE PROTECTION	1	ชุด		-		-	-	
	- CT 250/ 5A	3	ชุด		-		-	-	
	- DIGITAL POWER METER	1	ชุด		-		-	-	
	- PILOT LAMP	3	ชุด		-		-	-	
	- CONTROL FUSE	3	ชุด		-		-	-	
	- CUBICLE & BUSBARS	1	งาน		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 4.1				-		-	-	
4.2	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (LOAD CENTER)								
	LP1								
	- 3PH - 4W. 30 CKT. MAIN LUGS 100A.	1	ชุด		-		-	-	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	7	ชุด		-		-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13	ชุด		-		-	-	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	1	ชุด		-		-	-	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA(RCBO)	5	ชุด		-		-	-	
	LP2								
	- 3PH - 4W. 30 CKT. MAIN LUGS 100A.	1	ชุด		-		-	-	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	7	ชุด		-		-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	19	ชุด		-		-	-	
	CB BOX								
	- CB BOX 3P- 150AT/250AF (WP)	1	ชุด		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 4.2				-		-	-	
4.3	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (CONDUIT & RACE WAY)								
	RACK WAY								
	- WIRE WAY 100x100mm	6	เมตร		-		-	-	
	IMC CONDUIT								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่21/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- Dia 2"	27	เมตร		-		-	-	
	EMT CONDUIT								
	- Dia 3/4"	15	เมตร		-		-	-	
	- Dia 1/2"	1,740	เมตร		-		-	-	
	อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1	งาน		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 4.3				-		-	-	
4.4	สายไฟฟ้า (CABLE)								
	- CV FD 1/c-50 Sq.mm	60	เมตร		-		-	-	
	- CV FD 1/c-16 Sq.mm	15	เมตร		-		-	-	
	- IEC01 50 Sq.mm	40	เมตร		-		-	-	
	- IEC01 16 Sq.mm	40	เมตร		-		-	-	
	- IEC01 10 Sq.mm	10	เมตร		-		-	-	
	- IEC01 6 Sq.mm	10	เมตร		-		-	-	
	- IEC01 4 Sq.mm	820	เมตร		-		-	-	
	- IEC01 2.5 Sq.mm	3,415	เมตร		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 4.4				-		-	-	
4.5	ดวงโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ (LIGHTING SYSTEM)								
	- RECESSED DOWNLIGHT LUMINAIRE LED COB 30W	169	ชุด		-		-	-	
	- RECESSED DOWNLIGHT LUMINAIRE LED 12W	23	ชุด		-		-	-	
	- TRACK LIGHT LED COB 30W	16	ชุด		-		-	-	
	- SPOT LIGHT LED COB 30W	2	ชุด		-		-	-	
	- FLUORESCENT LUMINAIRE 1x18W LED T8 SURFACE TYPE	6	ชุด		-		-	-	
	- FLUORESCENT LUMINAIRE 1x10W LED T8 SURFACE TYPE	1	ชุด		-		-	-	
	- FLUORESCENT LUMINAIRE 2x16W LED T8 (WP)	4	ชุด		-		-	-	
	- LED STRIP LIGHT 14.4W./1M 24V.	190	ม.		-		-	-	
	- EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT SINGLE SIDE 10W LED LAMP	3	ชุด		-		-	-	
	- REMOTE LAMP LED LAMP FOR EMERGENCY LIGHT 9W	18	ชุด		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่22/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- 180W. SEAL LEAD ACID BATT. BACK UP & CHARGER (2 Hrs)	1	ชุด		-		-	-	
	FOR EMERGENCY LIGHT REMOTE LAMP								
	รวมราคา ข้อ 4.5				-		-	-	
4.6	สวิตช์และเต้ารับ (SWITCH & RECEPTACLE)								
	- 1-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW.	5	ชุด		-		-	-	
	- 2-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW.	1	ชุด		-		-	-	
	- 1-GANG 16A.-250VAC SINGE POLE SW FAN W/LAMP	1	ชุด		-		-	-	
	- SWITCH BOX	2	ชุด		-		-	-	
	- DUPLEX RECEPTACLE 16A.-250VAC. 2P W/GROUND	18	ชุด		-		-	-	
	- SIMPLEX RECEPTACLE 16A.-250VAC. 2P W/GROUND	3	ชุด		-		-	-	
	- NON FUSE SAFETY SW 3P-100A.+N+E (WP)	1	ชุด		-		-	-	
	- ชุดสวิตช์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ	1	ชุด		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 4.6				-		-	-	
4.7	ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ (DATA CABLING SYSTEM)								
	DATA EQUIPMENT								
	- COM BOX	1	ชุด		-		-	-	
	- JUNCTION BOX (WP)	1	ชุด		-		-	-	
	DATA OUTLET				-		-		
	- COMPUTER OUTLET RJ45 CAT6	4	ชุด		-		-	-	
	DATA CABLE				-		-		
	- OPTICAL FIBER CABLE 2 CORE Single Mode	15	เมตร		-		-	-	
	- UTP Cat.6	110	เมตร		-		-	-	
	CONDUIT				-		-	-	
	- Dia 3/4"IMC	15	เมตร		-		-	-	
	- Dia 1/2"EMT	81	เมตร		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 4.7				-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่23/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
4.8	ระบบที่วิวงจรปิด (CCTV SYSTEM)								
	CCTV EQUIPMENT								
	- IP DOME CAMERA 5MP	10	Set		-		-	-	
	- NETWORK SWITCH 24 PORT ,PoE	1	Set		-	INCLUDE		-	
	- UTP PATCH PANEL WITH MANAGEMENT	1	Set		-	INCLUDE		-	
	- UTP PATCH CORD	11	Set		-	INCLUDE		-	
	- NETWORK VIDEO RECORDER SUPPORT 16 CAMERA ,8TB	1	Set		-	INCLUDE		-	
	- 24" LED MONITOR	1	Set		-	INCLUDE		-	
	- WALL BRACKET	1	Set		-	INCLUDE		-	
	- UPS 1KVA	1	Set		-	INCLUDE		-	
	- WALL RACK WITH ACCESSORIES (6U)	1	Set		-	INCLUDE		-	
	- SYSTEM SETUP/TIME	1	Set		-	INCLUDE		-	
	CCTV CABLE				-		-		
	- FIBER OPTIC SM 4 CORE SM 9-125um. OUTDOOR	155	เมตร		-		-	-	
	- UTP Cat.6	250	เมตร		-		-	-	
	CCTV CONDUIT				-		-		
	- ท่อ EMT Dia 1/2"	170	เมตร		-		-	-	
	- ท่อ IMC Dia 1"	15	เมตร		-		-	-	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia 32 mm.	120	เมตร		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 4.8				-		-	-	
4.9	เมนไฟฟ้าเข้าโครงการ (Main Electrical Incoming)								
	- MCCB 3P-150 AT/250 AF 25 KA IC.(ที่ตู้ UNISUB)	1	ชุด		-		-	-	
	- CV FD 1/C-70 SQmm.	600	เมตร		-		-	-	
	- CV FD 1/C-25 SQmm. Ground	150	เมตร		-		-	-	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia 90 mm.	150	เมตร		-		-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1	งาน		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่24/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- งานชุด ฝักรูป แนวท่อร้อยสายไฟ	150	เมตร		-		-	-	
	- HAND HOLE	4	ชุด		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 4.9				-		-	-	
4.10	เมนระบบโทรศัพท์เข้าโครงการ (Main Telephone Incoming)								
	- FIBER OPTIC SM 12 CORE SM 9-125um. OUTDOOR	155	เมตร		-		-	-	
	- ท่อ IMC Dia 1"	15	เมตร		-		-	-	
	- ท่อ HDPE PN6 Dia 32 mm.	120	เมตร		-		-	-	
	- อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1	งาน		-		-	-	
	- งานชุด ฝักรูป แนวท่อร้อยสายไฟ	120	เมตร		-		-	-	
	- HAND HOLE	5	ชุด		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 4.10				-		-	-	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				-		-	-	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
5.1	COLD WATER SYSTEM								
5.1.1	PACKAGE BOOSTER PUMP SET - 1 (FIX SPEED)								
	- PBS-1,2 W/CONTROL, COMPLETE SET	1	ชุด		-		-	-	
5.1.2	COLD WATER PIPE (PPR-80 CLASS PN 10 ; ท่อในอาคาร)								
	- Dia. 1/2"	60	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 3/4"	185	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 1"	25	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 1-1/4"	10	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 1-1/2"	15	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 2"	25	เมตร		-		-	-	
	- FITTING	1	งาน		-		-	-	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน		-		-	-	
5.1.3	COLD WATER PIPE (PE CLASS PN 10 ; ท่อฝังดิน)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่25/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- Dia. 1/2"	65	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 3/4"	45	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 1"	105	เมตร		-		-	-	
	- FITTING	1	งาน		-		-	-	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน		-		-	-	
5.1.4	GATE VALVE (CLASS 125)								
	- Dia. 1/2"	2	ชิ้น		-		-	-	
	- Dia. 3/4"	4	ชิ้น		-		-	-	
	- Dia. 1"	2	ชิ้น		-		-	-	
	- Dia. 1-1/2"	2	ชิ้น		-		-	-	
	- Dia. 2"	5	ชิ้น		-		-	-	
5.1.5	BALL VALVE (CLASS 125)								
	- Dia. 1/2"	27	ชิ้น		-		-	-	
5.1.6	CHECK VALVE								
	- Dia. 3/4"	1	ชิ้น		-		-	-	
	- Dia. 2"	2	ชิ้น		-		-	-	
5.1.7	STOP VALVE								
	- Dia. 1/2"	17	ชิ้น		-		-	-	
5.1.8	STRAINER								
	- Dia. 2"	2	ชิ้น		-		-	-	
5.1.9	FLOAT VALVE								
	- Dia. 3/4"	1	ชิ้น		-		-	-	
5.1.10	WATER METER								
	- Dia. 3/4"	1	ชิ้น		-		-	-	
5.1.11	WATER STORAGE TANK								
	- VOL.= 5000 L.	1	ชุด		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่26/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
5.1.12	FIRE EXTINGUISHER								
	- DRY CHEMICAL 10 LBS.	3	ชุด		-		-	-	
	- CARBONDIOXIDE 10 LBS.	1	ชุด		-		-	-	
5.1.13	งานชุด ฝั ง กลบ	100	เมตร		-		-	-	
	งานซ่อมผิวพื้นคืบสภาพเดิม	100	เมตร		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 5.1				-		-	-	
5.2	DRAINAGE SYSTEM								
5.2.1	S, W (P.V.C. CLASS 13.5)								
	- Dia. 2"	80	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 2-1/2"	10	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 3"	15	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 4"	80	เมตร		-		-	-	
	- FITTING	1	งาน		-		-	-	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน		-		-	-	
5.2.2	KW (PP CLASS B)								
	- Dia. 2"	10	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 4"	5	เมตร		-		-	-	
	- FITTING	1	งาน		-		-	-	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน		-		-	-	
5.2.3	VENT PIPE (PP CLASS A)								
	- Dia. 1-1/2"	80	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 2"	145	เมตร		-		-	-	
	- FITTING	1	งาน		-		-	-	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน		-		-	-	
	FLOOR DRAIN W/BELL-TRAP								
	- Dia. 2"	13	ชิ้น		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่27/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
5.2.4	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia. 2"	9	ชิ้น		-		-	-	
	- Dia. 4"	11	ชิ้น		-		-	-	
5.2.5	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia. 2"	1	ชิ้น		-		-	-	
	- Dia. 3"	1	ชิ้น		-		-	-	
	- Dia. 4"	10	ชิ้น		-		-	-	
5.2.6	VENT THROUGH ROOF								
	- Dia. 2"	4	ชิ้น		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 5.2				-		-	-	
5.3	STORM DRAINAGE SYSTEM								
5.3.1	RL, RW (PVC CLASS 13.5)								
	- Dia. 4"	50	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 6"	10	เมตร		-		-	-	
	- FITTING	1	งาน		-		-	-	
	- HANGER & SUPPORT	1	งาน		-		-	-	
5.3.2	SCUPPER DRAIN								
	- Dia. 4"	10	ชิ้น		-		-	-	
5.3.3	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia. 4"	6	ชิ้น		-		-	-	
	- Dia. 6"	2	ชิ้น		-		-	-	
5.3.4	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia. 4"	4	ชิ้น		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 5.3				-		-	-	
5.4	INSTALLATION OF FIXTURE UNIT								
5.4.1	LAVATORY	9	ชุด		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณิ
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่28/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
5.4.2	WATER CLOSET	17	ชุด		-		-	-	
5.4.3	URINAL	9	ชุด		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 5.4				-		-	-	
5.5	WASTEWATER TREATMENT TANK								
5.5.1	PACKAGE GREASE TRAP TANK (VOL. = 600 LITRES)	1	ชุด		-		-	-	
5.5.2	PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-1 (FLOW RATE = 1.0 CU.M/D)	1	ชุด		-		-	-	
5.5.3	PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-2 (FLOW RATE = 3.0 CU.M/D)	1	ชุด		-		-	-	
5.5.4	PACKAGE WASTE WATER TREATMENT TANK-3	1	ชุด		-		-	-	
	(FLOW RATE = 3.0 CU.M/D)								
	รวมราคา ข้อ 5.5				-		-	-	
5.6	SITE DRAINAGE SYSTEM								
5.6.1	RCP(REINFORCED CONCRETE PIPE CLASS 3)								
	- Dia. 0.30m.	110	เมตร		-		-	-	
5.6.2	MANHOLE (CONCRETE MH.)	15	ชุด		-		-	-	
5.6.3	GARBAGE TRAP SUMP	2	ชุด		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 5.6				-		-	-	
5.7	ELECTRICAL WORK SYSTEM	1	งาน		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 5.7				-		-	-	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล				-		-	-	
6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
6.1	AIR CONDITIONER (เครื่องปรับอากาศ)								
	VRF SYSTEM R-410 A W/REFNET JOIN,WIRE REMOTE								
	- VFCU-01 (48,000 Btu/hr), (CSRД)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-02 (48,000 Btu/hr), (CSRД)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-03 (48,000 Btu/hr), (CSRД)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-04 (48,000 Btu/hr), (CSRД)	1	ชุด		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่29/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- VFCU-05 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-06 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-07 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-08 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-09 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-10 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-11 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-12 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-13 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-14 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-15 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-16 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-17 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-18 (36,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-		-	-	
	- VFCU-19 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-		-	-	
	- ERV-01 (650 CFM), (ERV)	1	ชุด		-			-	
	- ERV-02 (650 CFM), (ERV)	1	ชุด		-			-	
	CONDENSING UNIT				-		-		
	- VCDU-01 (564,000 BTU/hr) รวมฐานคอนกรีต	1	ชุด		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 6.1				-		-	-	
6.2	VENTILATION FAN (พัดลมระบายอากาศ)								
	EXHAUST FAN								
	1st. FLOOR								
	- EF-01 (200 CFM), WMD	1	ชุด		-		-	-	
	- EF-02 (200 CFM), WMD	1	ชุด		-		-	-	
	- EF-03 (200 CFM), WMD	1	ชุด		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่30/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	- EF-04 (150 CFM), CC	1	ชุด		-		-	-	
	- EF-05 (150 CFM), CC	1	ชุด		-		-	-	
	- EF-06 (110 CFM), CC	1	ชุด		-		-	-	
	- EF-07 (110 CFM), CC	1	ชุด		-		-	-	
	- EF-08 (100 CFM), CC	1	ชุด		-		-	-	
	- EF-09 (200 CFM), WMD	1	ชุด		-		-	-	
	- BF-01 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด		-		-	-	
	- BF-02 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด		-		-	-	
	SUPPORT & HANGER	1	งาน		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 6.2				-		-	-	
6.3	PIPING SYSTEM (ระบบท่อ)								
	REFRIGERANT PIPE COPPER TUBE TYPE L								
	DIA. 1/4"	18	เมตร		-		-	-	
	DIA. 3/8"	72	เมตร		-		-	-	
	DIA. 1/2"	36	เมตร		-		-	-	
	DIA. 5/8"	48	เมตร		-		-	-	
	DIA. 3/4"	40	เมตร		-		-	-	
	DIA. 7/8"	12	เมตร		-		-	-	
	DIA. 1 1/8"	30	เมตร		-		-	-	
	DIA. 1 5/8"	18	เมตร		-		-	-	
	DRAIN PIPE (CLASS 8.5)								
	- Dia. 1"	92	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 1 1/4"	20	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 1 1/2"	48	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 2"	28	เมตร		-		-	-	
	CLOSE CELL INSULATION FOR REFRIGERANT PIPE 3/4" THICKNESS								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่31/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	DIA. 1/4"	18	เมตร		-		-	-	
	DIA. 3/8"	72	เมตร		-		-	-	
	DIA. 1/2"	36	เมตร		-		-	-	
	DIA. 5/8"	48	เมตร				-	-	
	DIA. 3/4"	40	เมตร		-		-	-	
	DIA. 7/8"	12	เมตร		-		-	-	
	DIA. 1 1/8"	30	เมตร		-		-	-	
	DIA. 1 5/8"	18	เมตร		-		-	-	
	CLOSE CELL INSULATION FOR DRAIN PIPE 1/2" THICKNESS								
	- Dia. 1"	92	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 1 1/4"	20	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 1 1/2"	48	เมตร		-		-	-	
	- Dia. 2"	28	เมตร		-		-	-	
	REFRIGERANT PIPE FITTING	1	งาน		-		-	-	
	DRAIN PIPE FITTING	1	งาน		-		-	-	
	REFRIGERANT R410A	20	กก.		-		-	-	
	SUPPORT & HANGER	1	งาน		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 6.3				-		-	-	
6.4	DUCT SYSTEM (ระบบท่อส่งลม)								
	SHOT DUCT WITH INSULATION (FOR FAN COIL UNIT)	6	ชุด		-		-	-	
	RETURN AIR CHAMBER	6	ชุด		-		-	-	
	GALVANIZED STEEL SHEET								
	- # 24	250	ตร.ฟ.		-		-	-	
	- # 22	300	ตร.ฟ.		-		-	-	
	- # 20	80	ตร.ฟ.		-		-	-	
	- # 18	550	ตร.ฟ.		-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่32/33

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	DUCT FITTING	1	งาน		-		-	-	
	SUPPORT & HANGER	1	งาน		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 6.4				-		-	-	
6.5	DIFFUSER, REGISTER & GRILLE (หน้ากากลม)								
	SUPPLY AIR GRILL W/DOUBLE DEFLECTION/PAINT								
	-SAG 36"x6"	6	ชุด		-		-	-	
	RETURN AIR GRILLS /PAINT								
	-RAG 36"x6"	6	ชุด		-		-	-	
	EXHAUST AIR GRILLE W/ INS.								
	- SIZE 8" x 8"	1	ชุด		-		-	-	
	- SIZE 12" x 10"	1	ชุด		-		-	-	
	- SIZE 14" x 10"	1	ชุด		-		-	-	
	- SIZE 16" x 16"	2	ชุด		-		-	-	
	FRESH AIR GRILLE W/ INS.								
	- SIZE 16" x 16"	2	ชุด		-		-	-	
	EXHAUST AIR GRILLE W/ VD.								
	- SIZE 10" x 10"	4	ชุด		-		-	-	
	FRESH AIR GRILLE W/ VD.								
	- SIZE 10" x 10"	4	ชุด		-		-	-	
	SERVICE PANEL BOARD								
	- SIZE 1.0m. X 0.5 m.	6	ชุด		-		-	-	
	- SIZE 0.6m. X 0.6 m.	2	ชุด		-		-	-	
	AIR FILTER								
	PRE FILTER ขนาด 36"x6"	6	ชุด		-		-	-	
	PM2.5 FILTER BOX	2	ชุด		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 6.5				-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่33/33

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
6.6	ELECTRICAL SYSTEM (ระบบไฟฟ้า)								
	CABLE AND WIRE								
	IEC01								
	- 50 SQ.MM.	50.00	เมตร		-		-	-	
	- 10 SQ.MM.	10.00	เมตร		-		-	-	
	- 2.5 SQ.MM.	500.00	เมตร		-		-	-	
	CONTROL CABLE W/CONDUIT	1.00	งาน		-		-	-	
	CENTRAL CONTROL	1.00	งาน		-		-	-	
	IMC CONDUIT								
	- Dia 2"	8.00	เมตร		-		-	-	
	EMT CONDUIT								
	- Dia. 1/2"	150.00	เมตร		-		-	-	
	FLEXIBLE CONDUIT								
	- Dia 1/2"	60.00	เมตร		-		-	-	
	FAN SWITCH	7.00	ชิ้น		-		-	-	
	THERMOSTAT	2.00	ชิ้น		-		-	-	
	อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อ	1.00	งาน		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 6.6				-		-	-	
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				-		-	-	
	รวมงานต้นทุน				-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี
เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร.4 (ข)

คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ สิ่งซื้อ (จัดซื้อ)								
1	ครุภัณฑ์งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1.1	งานAIR CONDITIONER (เครื่องปรับอากาศ)								
	VRF SYSTEM R-410 A W/REFNET JOIN,WIRE REMOTE								
	- VFCU-01 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-02 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-03 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-04 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-05 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-06 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-07 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-08 (30,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-09 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-10 (48,000 Btu/hr), (CSRD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-11 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-12 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-13 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-14 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-15 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-16 (12,000 Btu/hr), (CCDD)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-17 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-18 (36,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- VFCU-19 (24,000 Btu/hr), (CSED)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- ERV-01 (650 CFM), (ERV)	1	ชุด		-	-	-	-	
	- ERV-02 (650 CFM), (ERV)	1	ชุด		-	-	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ:ก่อสร้างอาคารบริหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี

เจ้าของ:ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่:222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร.4 (ข)

คำนวณราคากลาง:วันที่ 8 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	CONDENSING UNIT				-	-	-	-	
	- VCDU-01 (564,000 BTU/hr) รวมฐานคอนกรีต	1	ชุด		-	-	-	-	
1.2	งานVENTILATION FAN (พัดลมระบายอากาศ)						-	-	
	- BF-01 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด		-	-	-	-	
	- BF-02 (140,000 CFM), LCF	1	ชุด		-	-	-	-	
2	งานระบบที่วีววงจรปิด (CCTV SYSTEM)						-	-	
	CCTV CAMERA						-	-	
	- IP CAMERA ,4MP	10	ชุด		-	-	-	-	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ สั่งซื้อ (จัดซื้อ)				-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี

เจ้าของ: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร.4 (พ)

คำนวณราคากลาง: วันที่ 8 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว)								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
1.1	รั้วชั่วคราวสูง 6.00 เมตร								
	- Metal Sheet หนา 0.23 มม.	340.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- โครงเหล็ก dia 11/2"x2.3 มม.	965.60	กก.		-		-	-	
1.2	รั้วชั่วคราวสูง 3.00 เมตร								
	- Metal Sheet หนา 0.23 มม.	345.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- โครงเหล็ก dia 11/2"x2.3 มม.	979.80	กก.		-		-	-	
1.3	รั้วชั่วคราวสูง 2.40 เมตร								
	- แผ่นซีเมนต์บอร์ดทาสีหนา 10 มม.	70.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- โครงเหล็ก dia 2"x2"	225.45	กก.		-		-	-	
	- โครงเหล็ก dia 1"x1"	177.48	กก.		-		-	-	
1.4	ประตูทางเข้า-ออก ชั่วคราว	2.00	ชุด		-		-	-	
1.5	- ค่าเครื่องจักรระหว่างก่อสร้าง	50.00	ครั้ง		-		-	-	
1.6	- ค่าทดสอบเหล็กเส้น (100 เส้น/ตัวอย่าง)	50.00	ชิ้น		-		-	-	
1.7	- ค่าทดสอบคอนกรีต (50 เส้น/ตัวอย่าง)	45.00	ตัวอย่าง		-		-	-	
	รวมราคา ข้อ 1				-		-	-	

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี

สถานที่ก่อสร้าง : 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

คำนวณราคากลาง วันที่ 8 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2486		
2	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
3	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%
	เงื่อนไข %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น				
	ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี

สถานที่ก่อสร้าง : 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

คำนวณราคากลาง วันที่ 8 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้องานระบบประกอบอาคาร	-	-		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น				
	ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี			
	1.1 งานต้นทุนก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 เป็นเงิน			
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 เป็นเงิน			
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี			
	3.1 งานภูมิทัศน์			
	3.2 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน			
	รวมค่างานส่วนที่ 1			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยังไม่รวมภาษี)			
	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้องานระบบประกอบอาคาร			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)(คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว			
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ กำไรและค่าภาษี			
	3.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน			

ขั้นตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จากแผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด</u>			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ กำไรและค่าภาษี) คูณกับ			
	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง FACTOR F ตาราง 1 = 1.2486			
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก.(=FACTOR F ของค่างานส่วนที่ 1xค่างานส่วนที่ 1)			
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยังไม่รวมภาษี)			
	บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม			
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข.(=ค่างานส่วนที่ 2+ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)			
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี)			
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ค.			
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.			

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

: โครงการก่อสร้างอาคารวิหารพระพุทธวัชรธรรมภาณี

สถานที่ก่อสร้าง

: 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

: รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคากลาง

วันที่ 8 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคา		
	ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร	เป็นเงินประมาณ -	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ	เป็นเงินประมาณ -	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ	เป็นเงินประมาณ -	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-	
	ปรับเป็นราคากลางทั้งสิ้น	-	
	(ศูนย์บาทถ้วน)		